

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie izolacji ciany zewnętrznej poniżej terenu KPP w Zambrowie
ADRES INWESTYCJI : KPP Zambrów, ul. Wojska Polskiego 4A
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : Białystok, ul. Sienkiewicza 65

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Kaliinowska
(Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 14.08.2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.08.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Izolacja ciany zewn trznej poni ej terenu			
1	KNR 2-31 d.1 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub u lowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypejieniem spoin zapraw cementow 2*(7+4,5+2)	m ² m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
2	KSNR 3 d.1 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych (3,0*1,4*2,3)/2+2,5*3*0,25	m ³ bet. m ³ bet.	6,705	
				RAZEM	6,705
3	KNR 4-01 d.1 1306-01	Demonta balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i wietlików stalowych 7	szt. przec. szt. przec.	7,000	
				RAZEM	7,000
4	KNR-W 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o cianach pionowych o gý boko ci do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniej cych fundamentów 2*(7+4,5+2)*3	m ³ m ³	81,000	
				RAZEM	81,000
5	KNR 4-01 d.1 0715-01	Tynki zewn trzne zwykłe kat. II wykonywane r cznie na podjõ u z cegý, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na cianach o powierzchni podjõgi do 5 m2 35,55	m ² m ²	35,550	
				RAZEM	35,550
6	KNR AT-31 d.1 0101-03	Przyklejanie pýjt ze styropianu ekstrudowanego o gr. 10 cm na cianach 35,55	m ² m ²	35,550	
				RAZEM	35,550
7	KNR BC-02 d.1 0126-04	Uszczelnienie zewn trzne cz ci podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powýjki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - powierzchnie obci one wod ci - nieniow 3*(7+1,4*2+2,05)	m ² m ²	35,550	
				RAZEM	35,550
8	KNR BC-02 d.1 0126-06	Uszczelnienie zewn trzne cz ci podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powýjki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - przyklejenie pýjt ochronnych 3*(7+1,4*2+2,05)	m ² m ²	35,550	
				RAZEM	35,550
9	KNR-W 2-02 d.1 0604-10	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z folii kubeýkowej 35,55	m ² m ²	35,550	
				RAZEM	35,550
10	KNR-W 2-01 d.1 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegjõ do 10 m w gruncie kat. I-III 35,55*3	m ³ m ³	106,650	
				RAZEM	106,650
11	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 27	m ² m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
12	KNNR 3 d.1 0604-01	Uzupejnienie tynków zewn trznych zwykých kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2 1,40*1,35+(7+2,5+2,02)/2*1,35	m ² m ²	9,666	
				RAZEM	9,666
13	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okýadziny cieniej z tynku ywicznego 1,2*2,3+2,02*1,35+1,4*1,35+(7+2,5+2,02)/2*1,35	m ² m ²	15,153	
				RAZEM	15,153
14	KNR AT-31 d.1 0505-03	Tynk cienkowarstwowy ywicvzny -wykonany r cznie na cianach 1,2*2,3+2,02*1,35+1,4*1,35+(7+2,5+2,02)/2*1,35	m ² m ²	15,153	
				RAZEM	15,153
15	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek z pýtek z gresu 2,02*1,4	m ² m ²	2,828	
				RAZEM	2,828
16	KNR 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówno ci betonu przy gý boko ci skucia do 5 cm na cianach lub podjõgach 2,828	m ² m ²	2,828	
				RAZEM	2,828
17	NNRNKB d.1 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomuj cej o grubo ci 5 cm - mrozoodpornej 2,02*1,4	m ² m ²	2,828	
				RAZEM	2,828
18	NNRNKB d.1 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 2,02*1,4	m ² m ²	2,828	
				RAZEM	2,828

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo ci 20 mm zartate na ostro 2,02*1,4	m ² m ²	2,828	
				RAZEM	2,828
20 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podjy y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2,02*1,4	m ² m ²	2,828	
				RAZEM	2,828
21 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z pytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2,02*1,4	m ² m ²	2,828	
				RAZEM	2,828
22 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm (2,02+1,4*2)*0,5	m ² m ²	2,410	
				RAZEM	2,410
23 d.1	KNR-W 2-02 1214-01	Schody metalowe zewn trzne C SYSTEM stopnie 100x27 , stopnie z krerek WE-MA mocowane do ciany i posadzki 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
24 d.1	KNR-W 2-02 1209-02	Monta zdemontowanej balustrady schodowej ze stali nierdzewnej wys. 1,1 m - bez kosztów balustrady 1,4*2+2,02+3	m m	7,820	
				RAZEM	7,820
25 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odlegjy do 1 km 12,616	m ³ m ³	12,616	
				RAZEM	12,616
26 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za ka dy nast pny 1 km Krotno = 9 12,616	m ³ m ³	12,616	
				RAZEM	12,616