

A1 DACH – NIEOCIEPLONY

blachodachówka	
wiatroizolacja	
deskowanie	
krokwie	8x16 cm
wełna mineralna między krokwiami	16 cm

B1 STROP NAD PARTEREM

podłoga (terakota/pos. cem.)	
gładź cementowa (wylewka)	5 cm
folia polietylenowa	
styropian	5
płyta żelbetowa	12 cm

C1 PODŁOGA NA GRUNCIE

podłoga (terakota/pos. cem.)	
gładź cementowa (wylewka)	5 cm
folia polietylenowa	
styropian termo organika	15 cm
papa asfaltowa zgrzewana	
gruzobeton	15 cm
piasek zagęszczony warstwami	20 cm
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

NEOFORMA

Jednostka projektowa
Studio Projektowe "NEOFORMA"
37-700 Przemyśl, ul. Barska 15/10
tel. (016) 670-53-70
www.neoforma.com.pl

Architektura Krzysztof Karaś

Projektant

Projektant sprawdz.

SYLWESTER KARAŚ
Inżynier Budowlany
Upr. bud. AN/VII/4386/9/88

Branża: ARCHITEKTURA

Temat projektu: **Budowa budynku szatni sportowej klubu "TS 2001 Biało-Czerwoni Kaszyce"**

Nazwa rysunku: Przekrój A-A

Miejsce inwestycji: **dz. nr 59/9 w Kaszycach**

Inwestor: **Gmina Orły ul. Przemyska 3 37-716 Orły**

Data

Skala: 1 : 50

PROJEKT

Nr rysunku: A-5