

BUDOWA UL. MAŁA KOLEJOWA W KOŚCIERZYNIE					
BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR					
Nr	Pozycja	kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
1	2	3	4	5	6
	D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	45233000-9	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1			trasa w terenie równinnym	km	0,90
	D-01.02.02	45233000-9	Zdjęcie warstwy humusu		
2			zdjęcie humusu gr. 10 cm z wywozem na odl. 0,5 km	m2	2000,00
	D-01.02.04	45233000-9	Rozbiórka elementów dróg		
3			rozbiórka krawężnika	m	70,00
4			rozbiórka obrzeża	m	56,00
5			rozbiórka płyt drogowych	m2	9,00
6			rozbiórka nawierzchni bitumicznej	m2	1100,00
	D-02.00.00.		ROBOTY ZIEMNE		
7	D-02.01.01.	45111000-8	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - wywóz - transport do 10 km	m3	4300,00
8	D-02.03.01.	45111000-8	Wykonanie nasypów z materiału z dowozu	m3	1400,00
	D-03.00.00.		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
	D-03.02.01	451110008	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych		
9			Regulacja pionowa skrzynek wodociagowych	szt	26,00
10			Regulacja pionowa pokryw studni telekomunikacyjnych	szt	4,00
11			Regulacja pionowa włączów studni kanalizacyjnych	szt.	18,00
			PODBUDOWY		
	D-04.01.01	451110008	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
12			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia główna i zjazdu bitum.	m2	4890,00
13			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - odtworzenie nawierzchni i zjazdy z kostki	m2	1299,00
14			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodnik	m2	953,00
	D-04.03.01	452330009	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni		
15			oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	4890,00
16			skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową kruszywa łamanego	m2	4890,00
17			skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową warstw bitumicznych	m2	4890,00
	D-04.04.00A	452330009	Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego jako warstwa mrozoochronna		
18			Warstwa mrozoochronna - jezdnia główna - gr. 40cm	m2	3170,00
19			Warstwa mrozoochronna - odtworzenie nawierzchni - gr. 25cm	m2	910,00
20			Warstwa mrozoochronna - zjazdy bitumiczne - gr. 25cm	m2	230,00
	D-04.04.02	452330009	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
21			Kruszywo C90/3 gr. 22cm jezdnia KR2 + zjazdy bitum	m2	4890,00
22			Kruszywo C90/3 gr. 20cm zjazdy przez chodnik	m2	389,00
23			Kruszywo C90/3 gr. 25cm odtworzenie nawierzchni	m2	910,00
24			Kruszywo C90/3 gr. 15cm chodnik	m2	953,00
			NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.05B	452330009	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca		
25			warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm	m2	4890,00
	D-05.03.05A	452330009	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna		
26			warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - KR2	m2	4890,00
	D-05.03.23A	452330009	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		
27			kostka betonowa szara 6cm na podsypce cem-piask 3cm (chodniki)	m2	953,00
28			kostka betonowa szara 8cm na podsypce cem-piask 3cm (zjazdy)	m2	389,00
29			kostka betonowa szara 8cm na podsypce cem-piask 3cm (odtworzenie nawierzchni)	m2	910,00

		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
	D-07.01.01	452330009	Oznakowanie poziome		
30			Przejścia dla pieszych	m2	28,00
31			Oznakowanie osiowe	m2	24,00
	D-07.02.01	452330009	Oznakowanie pionowe		
32			ustawienie słupków stalowych z rur dn70	szt	21,00
33			montaż tablic znaków	szt	21,00
	D-07.05.01	452330009	Bariery ochronne stalowe		
34			Bariera ochronna stalowa N2W4	m	75,00
	D-07.06.01	452330009	Ogrodzenia dróg		
35			Ogrodzenie systemowe panelowe	m	75,00
		ELEMENTY ULIC			
	D-08.01.02B	452330009	Krawężniki betonowe		
36			krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	m	1740,00
	D-08.03.01	452330009	Betonowe obrzeża chodnikowe		
37			obrzeża betonowe 8x30x100	m	749,00
	D-09.01.01	451120005	Zieleń drogowa		
38			plantowanie i humusowanie skarp, gr. 10cm, (obsianie trawą, z roczną pielęgnacją z pozyskaniem humusu)	m2	2141,00
		ROBOTY INNE			
	D-10.01.01		Ściana oporowa		
39			Ściana z prefabrykowanych elementów żelbetowych z podbudową i odwodnieniem (drenażem) - 73 m	kpl.	1,00
	D-03-01-03A		Przepusty		
40			Przedłużenie istniejącego przepustu z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych dn500	m	10,00