

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.
Kod CPV	45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
Inwestor	Gmina Żyrardów
Biuro kosztorysowe	PROJ-COMPLEX MAŁGORZATA TERESA KACZMAREK UL. INDYCZA 26 85-456 BYDGOSZCZ

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził	inż. Jakub Przybylski
Sprawdził	inż. Tomasz Kaczmarek

Bydgoszcz 9 wrzesień 2016 r. - aktualizacja cenowa: grudzień 2018

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. ZIELEŃ PRZYULICZNA		
			1.1. ul. PIĘKNA / JASNA		
			1.1.1. Gospodarka zielenią istniejącą		
1	KNR 2-21 0110/01	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 16-20cm 576 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
2	KNR 2-21 0110/04	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 41-65cm 574 1 575 1	szt	1,000
			razem	szt	2,000
3	KNR 2-01 0110/01	454-1	Transport dłużyc na odległość do 2km 0,20*1+0,58*2	m3	1,360
			razem	m3	1,360
4	KNR 2-01 0110/04	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc (Krotność= 14) 1,36	m3	1,360
			razem	m3	1,360
5	KNR 2-01 0110/03	454-1	Transport gałęzi na odległość do 2km drzewa 0,17*1+1,95*2	mp	4,070
			razem	mp	4,070
6	KNR 2-01 0110/02	454-1	Transport karpiny na odległość do 2km drzewa 0,07*1+0,65*2	mp	1,370
			razem	mp	1,370
7	KNR 2-01 0110/05	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi (Krotność= 16) 4,07+1,37	mp	5,440
			razem	mp	5,440
			1.1.2. Roboty przygotowawcze		
8	KNR 2-21 0101/01	454-1	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
9	KNR 2-21 0112/02	454-1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 460	m2	460,000
			razem	m2	460,000
10	KNR 2-21 0112/03	454-1	Wygrabianie i zebranie w stopy chwastów i jednorocznych samosiewów 460	m2	460,000
			razem	m2	460,000
11	KNR 2-21 0101/04	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 1	m3	1,000
			razem	m3	1,000
12	KNR 2-21 0101/05	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (Krotność= 18) 1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
13	Kalkulacja indywidualna	454-1	Opłata za utylizację zanieczyszczeń 1,8*1,0	t	1,800
			razem	t	1,800
14	Kalkulacja indywidualna	454-1	Wywóz i utylizacja odpadów organicznych 460*0,005	m3	2,300
			razem	m3	2,300
15	KNR 2-21 0216/01	454-1	Ręczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II 460*0,5	m2	230,000
			razem	m2	230,000
16	KNR 2-21 0216/05	454-1	Mechaniczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			460*0,5/10000	ha	0,023
			razem	ha	0,023
17	KNR 2-01 0505/01	454-1	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu		
			460	m2	460,000
			razem	m2	460,000
			1.1.3. Nasadzenia		
18	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Sambucus nigra 'Laciniata' C3		
			Piekna, Jasna 87	szt	87,000
			razem	szt	87,000
19	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Viburnum opulus 'Nanum'		
			Piekna, Jasna 99	szt	99,000
			razem	szt	99,000
20	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Spiraea salicifolia 'Alba' C5		
			Piekna, Jasna 65	szt	65,000
			razem	szt	65,000
21	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Pinus mugo C15		
			Piekna, Jasna 47	szt	47,000
			razem	szt	47,000
22	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Achillea millefolium 'Cerise Queen' C1,5		
			Piekna, Jasna 415	szt	415,000
			razem	szt	415,000
23	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Blue'		
			Piekna, Jasna 150	szt	150,000
			razem	szt	150,000
24	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau White'		
			Piekna, Jasna 85	szt	85,000
			razem	szt	85,000
25	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Deschampsia caespitosa		
			Piekna, Jasna 107	szt	107,000
			razem	szt	107,000
26	KNR 2-21 0301/01	454-1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II - Crataegus xmedia 'Paul's Scarlet'		
			Piekna, Jasna 4	szt	4,000
			razem	szt	4,000
27	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów		
			Piekna, Jasna 10,95	m3	10,950
			razem	m3	10,950
28	KNR-W 2-02 0606/03	454-1	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek		
			Piekna, Jasna 460	m2	460,000
			razem	m2	460,000
29	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ręczne rozścielenie kory		
			Piekna, Jasna 23	m3	23,000
			razem	m3	23,000
30	KNR 2-21 0310/01	454-1	Paliki do palikowania drzew+taśma do palikowania		
			Piekna, Jasna 12	szt	12,000
			razem	szt	12,000
			1.2. ul. MIRECKIEGO		
			1.2.1. Gospodarka zielenią istniejącą		
31	KNR 2-21 0110/01	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 16-20cm		
			667 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
32	KNR 2-21 0110/02	454-1	Wycinka i karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30cm		
			582 1	szt	1,000
			598 1	szt	1,000
			654 1	szt	1,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			655 1	szt	1,000
			690 1	szt	1,000
			razem	szt	5,000
33	KNR 2-21 0110/03	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 31-40cm		
			579 1	szt	1,000
			589 1	szt	1,000
			617 1	szt	1,000
			razem	szt	3,000
34	KNR 2-21 0110/04	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 41-65cm		
			578 1	szt	1,000
			581 1	szt	1,000
			583 1	szt	1,000
			595 1	szt	1,000
			597 1	szt	1,000
			602 1	szt	1,000
			618 1	szt	1,000
			730 1	szt	1,000
			razem	szt	8,000
35	KNR 2-21 0110/05	454-1	Wycinka i karczowanie drzew - dodatek za każde 5cm średnicy ponad 65cm		
			583 1*0,57	szt	0,570
			razem	szt	0,570
36	KNR 2-01 0110/01	454-1	Transport dłużyc na odległość do 2km		
			0,20*1+0,24*5+0,30*3+0,58*7+0,77*1	m3	7,130
			razem	m3	7,130
37	KNR 2-01 0110/04	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc		
			(Krotność= 14)		
			7,13	m3	7,130
			razem	m3	7,130
38	KNR 2-01 0110/03	454-1	Transport gałęzi na odległość do 2km		
			0,17*1+0,42*5+0,77*3+1,95*7+2,62*1	mp	20,850
			razem	mp	20,850
39	KNR 2-01 0110/02	454-1	Transport karpiny na odległość do 2km		
			0,07*1+0,17*5+0,28*3+0,65*7+0,88*1	mp	7,190
			razem	mp	7,190
40	KNR 2-01 0110/05	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi		
			(Krotność= 16)		
			20,85+7,19	mp	28,040
			razem	mp	28,040
41	KNR 2-21 0104/02	454-1	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 11-15cm		
			634 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
42	KNR 2-21 0104/04	454-1	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30cm		
			594 1	szt	1,000
			625 1	szt	1,000
			656 1	szt	1,000
			698 1	szt	1,000
			726 1	szt	1,000
			razem	szt	5,000
43	KNR 2-21 0104/05	454-1	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40cm		
			588 1	szt	1,000
			600 1	szt	1,000
			603 1	szt	1,000
			607 1	szt	1,000
			razem	szt	4,000
44	KNR 2-21 0104/06	454-1	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41cm		
			580 1	szt	1,000
			591 1	szt	1,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Śródkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			593 1	szt	1,000
			596 1	szt	1,000
			599 1	szt	1,000
			601 1	szt	1,000
			604 1	szt	1,000
			606 1	szt	1,000
			610 1	szt	1,000
			611 1	szt	1,000
			613 1	szt	1,000
			620 1	szt	1,000
			razem	szt	12,000
45	KNR 2-21 0708/02	454-1	Zabezpieczenie drzew na okres robót		
			149	szt	149,000
			razem	szt	149,000
			1.2.2. Roboty przygotowawcze		
46	KNR 2-21 0101/01	454-1	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy		
			2,0	m3	2,000
			razem	m3	2,000
47	KNR 2-21 0112/02	454-1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym		
			1646	m2	1.646,000
			razem	m2	1.646,000
48	KNR 2-21 0112/03	454-1	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów		
			1646	m2	1.646,000
			razem	m2	1.646,000
49	KNR 2-21 0101/04	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km		
			2,0	m3	2,000
			razem	m3	2,000
50	KNR 2-21 0101/05	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (Krotność= 18)		
			2,0	m3	2,000
			razem	m3	2,000
51	Kalkulacja indywidualna	454-1	Oplata za utylizację zanieczyszczeń		
			1,8*2,0	t	3,600
			razem	t	3,600
52	Kalkulacja indywidualna	454-1	Wywóz i utylizacja odpadów organicznych		
			1646*0,005	m3	8,230
			razem	m3	8,230
53	KNR 2-21 0216/01	454-1	Ręczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			1646*0,5	m2	823,000
			razem	m2	823,000
54	KNR 2-21 0216/05	454-1	Mechaniczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			1646*0,5/10000	ha	0,082
			razem	ha	0,082
55	KNR 2-01 0505/01	454-1	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu		
			1646	m2	1.646,000
			razem	m2	1.646,000
			1.2.3. Nasadzenia		
56	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Euonymus fortunei 'Coloratus' C3		
			Mireckiego 200	szt	200,000
			razem	szt	200,000
57	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Sambucus nigra 'Aurea' C3		
			Mireckiego 15	szt	15,000
			razem	szt	15,000
58	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Rosa canina C3		
			Mireckiego 30	szt	30,000
			razem	szt	30,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
59	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Viburnum opulus 'Compactum'		
			Mireckiego 9	szt	9,000
			razem	szt	9,000
60	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Viburnum opulus 'Roseum' C5		
			Mireckiego 21	szt	21,000
			razem	szt	21,000
61	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Euonymu europaeus 'Red Cascade' C5		
			Mireckiego 382	szt	382,000
			razem	szt	382,000
62	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Spiraea salicifolia 'Alba' C5		
			Mireckiego 190	szt	190,000
			razem	szt	190,000
63	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Pinus mugo C15		
			Mireckiego 27	szt	27,000
			razem	szt	27,000
64	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Achillea millefolium 'Cerise Queen' C1,5		
			Mireckiego 70	szt	70,000
			razem	szt	70,000
65	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Blue'		
			Mireckiego 75	szt	75,000
			razem	szt	75,000
66	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Rose'		
			Mireckiego 112	szt	112,000
			razem	szt	112,000
67	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau White'		
			Mireckiego 27	szt	27,000
			razem	szt	27,000
68	KNR 2-21 0301/01	454-1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II - Tilia cordata 'Greenspire'		
			Mireckiego 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
69	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Aegopodium podagraria 'Variegatum' P9		
			Mireckiego 653	szt	653,000
			razem	szt	653,000
70	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Geranium sanguineum 'Max Frei'		
			Mireckiego 2634	szt	2.634,000
			razem	szt	2.634,000
71	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów		
			Mireckiego 38,6	m3	38,600
			razem	m3	38,600
72	KNR-W 2-02 0606/03	454-1	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek		
			Mireckiego 1646	m2	1.646,000
			razem	m2	1.646,000
73	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ręczne rozścielenie kory		
			Mireckiego 82,3	m3	82,300
			razem	m3	82,300
74	KNR 2-21 0310/01	454-1	Paliki do palikowania drzew+taśma do palikowania		
			Mireckiego 3	szt	3,000
			razem	szt	3,000
			1.3. ul. LIMANOWSKIEGO		
			1.3.1. Gospodarka zielenią istniejącą		
75	KNR 2-21 0110/01	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 16-20cm		
			765 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
76	KNR 2-21 0110/04	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 41-65cm		
			753 1	szt	1,000
			796 1	szt	1,000
			803 1	szt	1,000
			810 1	szt	1,000
			817 1	szt	1,000
			822 1	szt	1,000
			833 1	szt	1,000
			834 1	szt	1,000
			836 1	szt	1,000
			863 1	szt	1,000
			865 1	szt	1,000
			901 1	szt	1,000
			904 1	szt	1,000
			907 1	szt	1,000
			razem	szt	14,000
77	KNR 2-21 0110/05	454-1	Wycinka i karczowanie drzew - dodatek za każde 5cm średnicy ponad 65cm		
			822 1*1,27	szt	1,270
			833 1*0,21	szt	0,210
			865 1*0,21	szt	0,210
			razem	szt	1,690
78	KNR 2-01 0110/01	454-1	Transport dłużyc na odległość do 2km		
			0,20*1+0,58*11+0,77*3	m3	8,890
			razem	m3	8,890
79	KNR 2-01 0110/04	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc		
			(Krotność= 14) 8,89	m3	8,890
			razem	m3	8,890
80	KNR 2-01 0110/03	454-1	Transport gałęzi na odległość do 2km		
			0,17*1+1,95*11+2,62*3	mp	29,480
			razem	mp	29,480
81	KNR 2-01 0110/02	454-1	Transport karpiny na odległość do 2km		
			0,07*1+0,65*11+0,88*3	mp	9,860
			razem	mp	9,860
82	KNR 2-01 0110/05	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi		
			(Krotność= 16) 29,48+9,86	mp	39,340
			razem	mp	39,340
83	KNR 2-21 0104/04	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30cm		
			750 1	szt	1,000
			764 1	szt	1,000
			856 1	szt	1,000
			900 1	szt	1,000
			razem	szt	4,000
84	KNR 2-21 0104/05	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40cm		
			749 1	szt	1,000
			766 1	szt	1,000
			782 1	szt	1,000
			783 1	szt	1,000
			794 1	szt	1,000
			800 1	szt	1,000
			818 1	szt	1,000
			854 1	szt	1,000
			885 1	szt	1,000
			903 1	szt	1,000
			918 1	szt	1,000
			razem	szt	11,000
85	KNR 2-21 0104/06	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41cm		
			748 1	szt	1,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			751 1	szł	1,000
			762 1	szł	1,000
			763 1	szł	1,000
			767 1	szł	1,000
			773 1	szł	1,000
			779 1	szł	1,000
			781 1	szł	1,000
			788-793 6	szł	6,000
			797-799 3	szł	3,000
			801-802 2	szł	2,000
			804 1	szł	1,000
			805 1	szł	1,000
			808 1	szł	1,000
			809 1	szł	1,000
			811-816 6	szł	6,000
			823-828 6	szł	6,000
			829-832 4	szł	4,000
			835 1	szł	1,000
			837-841 5	szł	5,000
			844 1	szł	1,000
			850 1	szł	1,000
			852-853 2	szł	2,000
			855 1	szł	1,000
			857-862 6	szł	6,000
			869 1	szł	1,000
			870-874 5	szł	5,000
			876-882 7	szł	7,000
			884 1	szł	1,000
			886-895 10	szł	10,000
			902 1	szł	1,000
			905 1	szł	1,000
			909 1	szł	1,000
			913 1	szł	1,000
			915 1	szł	1,000
			917 1	szł	1,000
			razem	szł	86,000
86	KNR 2-21 0708/02	454-1	Zabezpieczenie drzew na okres robót		
			748 1	szł	1,000
			749 1	szł	1,000
			750 1	szł	1,000
			751 1	szł	1,000
			752 1	szł	1,000
			754 1	szł	1,000
			755 1	szł	1,000
			756 1	szł	1,000
			757 1	szł	1,000
			758 1	szł	1,000
			759-761 3	szł	3,000
			762 1	szł	1,000
			763 1	szł	1,000
			764 1	szł	1,000
			766 1	szł	1,000
			767 1	szł	1,000
			768-772 5	szł	5,000
			773 1	szł	1,000
			774-778 4	szł	4,000
			779 1	szł	1,000
			780 1	szł	1,000
			781 1	szł	1,000
			782 1	szł	1,000
			783 1	szł	1,000
			784-787 4	szł	4,000
			788-793 6	szł	6,000
			794 1	szł	1,000
			795 1	szł	1,000
			797-799 3	szł	3,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			800 1	szt	1,000
			801-802 2	szt	2,000
			804 1	szt	1,000
			805 1	szt	1,000
			806-807 2	szt	2,000
			808 1	szt	1,000
			809 1	szt	1,000
			811-816 6	szt	6,000
			818 1	szt	1,000
			819-821 3	szt	3,000
			823-828 6	szt	6,000
			829-832 4	szt	4,000
			835 1	szt	1,000
			837-841 5	szt	5,000
			842-843 2	szt	2,000
			844 1	szt	1,000
			845-849 5	szt	5,000
			850 1	szt	1,000
			851 1	szt	1,000
			852-853 2	szt	2,000
			854 1	szt	1,000
			855 1	szt	1,000
			856 1	szt	1,000
			857-862 6	szt	6,000
			864 1	szt	1,000
			866-868 3	szt	3,000
			869 1	szt	1,000
			870-874 5	szt	5,000
			875 1	szt	1,000
			876-882 7	szt	7,000
			883 1	szt	1,000
			884 1	szt	1,000
			885 1	szt	1,000
			886-895 10	szt	10,000
			896-899 4	szt	4,000
			900 1	szt	1,000
			902 1	szt	1,000
			903 1	szt	1,000
			905 1	szt	1,000
			906 1	szt	1,000
			908 1	szt	1,000
			909 1	szt	1,000
			910-912 3	szt	3,000
			913 1	szt	1,000
			914 1	szt	1,000
			915 1	szt	1,000
			916 1	szt	1,000
			917 1	szt	1,000
			918 1	szt	1,000
			919-921 3	szt	3,000
			razem	szt	158,000
			1.3.2. Roboty przygotowawcze		
87	KNR 2-21 0101/01	454-1	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy		
			4,0	m3	4,000
			razem	m3	4,000
88	KNR 2-21 0112/02	454-1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym		
			3547	m2	3.547,000
			razem	m2	3.547,000
89	KNR 2-21 0112/03	454-1	Wygrabianie i zebranie w stopy chwastów i jednorocznych samosiewów		
			3547	m2	3.547,000
			razem	m2	3.547,000
90	KNR 2-21 0101/04	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km		
			3,5	m3	3,500
			razem	m3	3,500

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
91	KNR 2-21 0101/05	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (Krotność= 18) 4,0	m3	4,000
			razem	m3	4,000
92	Kalkulacja indywidualna	454-1	Opłata za utylizację zanieczyszczeń 1,8*4,0	t	7,200
			razem	t	7,200
93	Kalkulacja indywidualna	454-1	Wywóz i utylizacja odpadów organicznych 3547*0,005	m3	17,735
			razem	m3	17,735
94	KNR 2-21 0216/01	454-1	Ręczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II 3547*0,5	m2	1.773,500
			razem	m2	1.773,500
95	KNR 2-21 0216/05	454-1	Mechaniczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II 3547*0,5/10000	ha	0,177
			razem	ha	0,177
96	KNR 2-01 0505/01	454-1	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu 3547	m2	3.547,000
			razem	m2	3.547,000
			1.3.3. Nasadzenia		
97	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Sambucus nigra 'Aurea' C3 Limanowskiego 140	szt	140,000
			razem	szt	140,000
98	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Ligustrum vulgare 'Aureum' C1,5 Limanowskiego 561	szt	561,000
			razem	szt	561,000
99	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Viburnum opulus 'Compactum' Limanowskiego 44	szt	44,000
			razem	szt	44,000
100	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Viburnum opulus 'Nanum' Limanowskiego 60	szt	60,000
			razem	szt	60,000
101	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Euonymu europaeus 'Red Cascade' C5 Limanowskiego 103	szt	103,000
			razem	szt	103,000
102	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Spiraea salicifolia 'Alba' C5 Limanowskiego 196	szt	196,000
			razem	szt	196,000
103	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Pinus mugo C15 Limanowskiego 83	szt	83,000
			razem	szt	83,000
104	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Vinca minor P11 Limanowskiego 977	szt	977,000
			razem	szt	977,000
105	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Rose' Limanowskiego 368	szt	368,000
			razem	szt	368,000
106	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau White' Limanowskiego 480	szt	480,000
			razem	szt	480,000
107	KNR 2-21 0301/01	454-1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II - Aesculus hippocastanum Limanowskiego 2	szt	2,000
			razem	szt	2,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Śródkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
108	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Aegopodium podagraria 'Variegatum' P9 Limanowskiego 9817	szt	9.817,000
			razem	szt	9.817,000
109	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Geranium sanguineum 'Max Frei' Limanowskiego 1898	szt	1.898,000
			razem	szt	1.898,000
110	KNR 2-21 0301/01	454-1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II - Fraxinus exelsior Limanowskiego 2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
111	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów Limanowskiego 50,52	m3	50,520
			razem	m3	50,520
112	KNR-W 2-02 0606/03	454-1	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek Limanowskiego 3547	m2	3.547,000
			razem	m2	3.547,000
113	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ręczne rozścielenie kory Limanowskiego 177,35	m3	177,350
			razem	m3	177,350
114	KNR 2-21 0310/01	454-1	Paliki do palikowania drzew+taśma do palikowania Limanowskiego 12	szt	12,000
			razem	szt	12,000
			1.4. ul. KOŚCIELNA		
			1.4.1. Gospodarka zielenią istniejącą		
115	KNR 2-21 0110/02	454-1	Wycinka i karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30cm 934 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
116	KNR 2-21 0110/03	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 31-40cm 929 1 942 1 943 1 973 1	szt szt szt szt	1,000 1,000 1,000 1,000
			razem	szt	4,000
117	KNR 2-21 0110/04	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 41-65cm 931 1 950 1	szt szt	1,000 1,000
			razem	szt	2,000
118	KNR 2-21 0110/05	454-1	Wycinka i karczowanie drzew - dodatek za każde 5cm średnicy ponad 65cm 950 1*1,20	szt	1,200
			razem	szt	1,200
119	KNR 2-01 0110/01	454-1	Transport dłużyc na odległość do 2km 0,24*1+0,30*4+0,58*1+0,77*1	m3	2,790
			razem	m3	2,790
120	KNR 2-01 0110/04	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc (Krotność= 14) 2,79	m3	2,790
			razem	m3	2,790
121	KNR 2-01 0110/03	454-1	Transport gałęzi na odległość do 2km 0,42*1+0,77*4+1,95*1+2,62*1	mp	8,070
			razem	mp	8,070
122	KNR 2-01 0110/02	454-1	Transport karpiny na odległość do 2km 0,17*1+0,28*4+0,65*1+0,88*1	mp	2,820
			razem	mp	2,820
123	KNR 2-01 0110/05	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi (Krotność= 16)		

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,07+2,82	mp	10,890
			razem	mp	10,890
124	KNR 2-21 0104/04	454-1	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30cm		
			937 1	szt	1,000
			953 1	szt	1,000
			967 1	szt	1,000
			razem	szt	3,000
125	KNR 2-21 0104/05	454-1	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40cm		
			923-924 2	szt	2,000
			926-928 3	szt	3,000
			932-933 2	szt	2,000
			936 1	szt	1,000
			952 1	szt	1,000
			960 1	szt	1,000
			962 1	szt	1,000
			razem	szt	11,000
126	KNR 2-21 0104/06	454-1	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41cm		
			922 1	szt	1,000
			925 1	szt	1,000
			930 1	szt	1,000
			935 1	szt	1,000
			938 1	szt	1,000
			940 1	szt	1,000
			947 1	szt	1,000
			948 1	szt	1,000
			951 1	szt	1,000
			956 1	szt	1,000
			958-959 2	szt	2,000
			961 1	szt	1,000
			963-965 3	szt	3,000
			969-972 4	szt	4,000
			974 1	szt	1,000
			razem	szt	21,000
127	KNR 2-21 0708/02	454-1	Zabezpieczenie drzew na okres robót		
			922 1	szt	1,000
			923-924 2	szt	2,000
			925 1	szt	1,000
			926-928 3	szt	3,000
			930 1	szt	1,000
			932-933 2	szt	2,000
			935 1	szt	1,000
			936 1	szt	1,000
			937 1	szt	1,000
			938 1	szt	1,000
			939 1	szt	1,000
			940 1	szt	1,000
			941 1	szt	1,000
			944-946 3	szt	3,000
			947 1	szt	1,000
			948 1	szt	1,000
			949 1	szt	1,000
			951 1	szt	1,000
			952 1	szt	1,000
			953 1	szt	1,000
			954-955 2	szt	2,000
			956 1	szt	1,000
			957 1	szt	1,000
			958-959 2	szt	2,000
			960 1	szt	1,000
			961 1	szt	1,000
			962 1	szt	1,000
			963-965 3	szt	3,000
			966 1	szt	1,000
			967 1	szt	1,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			968 1	szt	1,000
			969-972 4	szt	4,000
			974 1	szt	1,000
			razem	szt	46,000
			1.4.2. Roboty przygotowawcze		
128	KNR 2-21 0101/01	454-1	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy		
			1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
129	KNR 2-21 0112/02	454-1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym		
			922,51	m2	922,510
			razem	m2	922,510
130	KNR 2-21 0112/03	454-1	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów		
			922,51	m2	922,510
			razem	m2	922,510
131	KNR 2-21 0101/04	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km		
			1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
132	KNR 2-21 0101/05	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (Krotność= 18)		
			1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
133	Kalkulacja indywidualna	454-1	Opłata za utylizację zanieczyszczeń		
			1,8*1,0	t	1,800
			razem	t	1,800
134	Kalkulacja indywidualna	454-1	Wywóz i utylizacja odpadów organicznych		
			922,51*0,005	m3	4,613
			razem	m3	4,613
135	KNR 2-21 0216/01	454-1	Ręczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			922,51*0,5	m2	461,255
			razem	m2	461,255
136	KNR 2-21 0216/05	454-1	Mechaniczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			922,51*0,5/10000	ha	0,046
			razem	ha	0,046
137	KNR 2-01 0505/01	454-1	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu		
			922,51	m2	922,510
			razem	m2	922,510
			1.4.3. Nasadzenia		
138	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Euonymus fortunei 'Coloratus' C3		
			Koscielna 2177	szt	2.177,000
			razem	szt	2.177,000
139	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Pinus mugo C15		
			Koscielna 5	szt	5,000
			razem	szt	5,000
140	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Vinca minor P11		
			Koscielna 3286	szt	3.286,000
			razem	szt	3.286,000
141	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Geranium sanguineum 'Max Frei'		
			Koscielna 577	szt	577,000
			razem	szt	577,000
142	KNR 2-21 0301/01	454-1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II - Fraxinus exelsior		
			Koscielna 2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
143	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów		
			Koscielna 31	m3	31,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Śródkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	31,000
144	KNR-W 2-02 0606/03	454-1	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek Koscielna 923	m2	923,000
			razem	m2	923,000
145	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ręczne rozścielenie kory Koscielna 46,15	m3	46,150
			razem	m3	46,150
146	KNR 2-21 0310/01	454-1	Paliki do palikowania drzew+taśma do palikowania Koscielna 6	szt	6,000
			razem	szt	6,000
1.5. ul. WARYŃSKIEGO					
1.5.1. Gospodarka zielenią istniejącą					
147	KNR 2-21 0110/01	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 16-20cm 975 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
148	KNR 2-01 0109/04	454-1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych 976 18/10000	ha	0,002
			razem	ha	0,002
149	KNR 2-01 0110/01	454-1	Transport dłużyc na odległość do 2km 0,20*1	m3	0,200
			razem	m3	0,200
150	KNR 2-01 0110/04	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc (Krotność= 14) 0,2	m3	0,200
			razem	m3	0,200
151	KNR 2-01 0110/03	454-1	Transport gałęzi na odległość do 2km drzewa 0,17*1 krzaki 18*1*0,06	mp	0,170
			razem	mp	1,080
152	KNR 2-01 0110/02	454-1	Transport karpiny na odległość do 2km drzewa 0,07*1	mp	0,070
			razem	mp	0,070
153	KNR 2-01 0110/05	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi (Krotność= 16) 1,25+0,07	mp	1,320
			razem	mp	1,320
1.5.2. Roboty przygotowawcze					
154	KNR 2-21 0101/01	454-1	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
155	KNR 2-21 0112/02	454-1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 671,5	m2	671,500
			razem	m2	671,500
156	KNR 2-21 0112/03	454-1	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów 671,50	m2	671,500
			razem	m2	671,500
157	KNR 2-21 0101/04	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
158	KNR 2-21 0101/05	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (Krotność= 18) 1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
159	Kalkulacja indywidualna	454-1	Oплата za utylizację zanieczyszczeń		

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,8*1,0	t	1,800
			razem	t	1,800
160	Kalkulacja indywidualna	454-1	Wywóz i utylizacja odpadów organicznych		
			671,5*0,005	m3	3,358
			razem	m3	3,358
161	KNR 2-21 0216/01	454-1	Ręczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			671,50*0,5	m2	335,750
			razem	m2	335,750
162	KNR 2-21 0216/05	454-1	Mechaniczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			671,50*0,5/10000	ha	0,034
			razem	ha	0,034
163	KNR 2-01 0505/01	454-1	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu		
			671,50	m2	671,500
			razem	m2	671,500
			1.5.3. Nasadzenia		
164	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Euonymus fortunei 'Coloratus' C3		
			Waryńskiego 80	szt	80,000
			razem	szt	80,000
165	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Rosa canina C3		
			Waryńskiego 93	szt	93,000
			razem	szt	93,000
166	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Viburnum opulus 'Roseum' C5		
			Waryńskiego 48	szt	48,000
			razem	szt	48,000
167	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Spiraea salicifolia 'Alba' C5		
			Waryńskiego 76	szt	76,000
			razem	szt	76,000
168	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Pinus mugo C15		
			Waryńskiego 61	szt	61,000
			razem	szt	61,000
169	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Achillea millefolium 'Cerise Queen' C1,5		
			Waryńskiego 205	szt	205,000
			razem	szt	205,000
170	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Blue'		
			Waryńskiego 409	szt	409,000
			razem	szt	409,000
171	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Rose'		
			Waryńskiego 163	szt	163,000
			razem	szt	163,000
172	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Deschampsia caespitosa		
			Waryńskiego 411	szt	411,000
			razem	szt	411,000
173	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Geranium sanguineum 'Max Frei'		
			Waryńskiego 300	szt	300,000
			razem	szt	300,000
174	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów		
			Waryńskiego 18,46	m3	18,460
			razem	m3	18,460
175	KNR-W 2-02 0606/03	454-1	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek		
			Waryńskiego 671,5	m2	671,500
			razem	m2	671,500
176	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ręczne rozścielenie kory		
			Waryńskiego 33,58	m3	33,580

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	33,580
			1.6. ul. ZIELIŃSKIEJ		
			1.6.1. Gospodarka zielenią istniejącą		
177	KNR 2-21 0110/02	454-1	Wycinka i karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30cm 979 1 981 1 983 1 razem	szt szt szt szt	1,000 1,000 1,000 3,000
178	KNR 2-21 0110/03	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 31-40cm 977 1 982 1 983 1 985 1 razem	szt szt szt szt szt	1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
179	KNR 2-21 0110/04	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 41-65cm 977 1 984 1 986 1 razem	szt szt szt szt	1,000 1,000 1,000 3,000
180	KNR 2-21 0110/05	454-1	Wycinka i karczowanie drzew - dodatek za każde 5cm średnicy ponad 65cm 984 1*6,17 986 1*0,38 razem	szt szt szt	6,170 0,380 6,550
181	KNR 2-01 0110/01	454-1	Transport dłużyc na odległość do 2km 0,24*3+0,30*4+0,58*1+0,77*2 razem	m3 m3	4,040 4,040
182	KNR 2-01 0110/04	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc (Krotność= 14) 4,04 razem	m3 m3	4,040 4,040
183	KNR 2-01 0110/03	454-1	Transport gałęzi na odległość do 2km 0,42*3+0,77*4+1,95*1+2,62*2 razem	mp mp	11,530 11,530
184	KNR 2-01 0110/02	454-1	Transport karpiny na odległość do 2km 0,17*3+0,28*4+0,65*1+0,88*2 razem	mp mp	4,040 4,040
185	KNR 2-01 0110/05	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi (Krotność= 16) 11,53+4,04 razem	mp mp	15,570 15,570
186	KNR 2-21 0708/02	454-1	Zabezpieczenie drzew na okres robót 978 1 980 1 razem	szt szt szt	1,000 1,000 2,000
			1.6.2. Roboty przygotowawcze		
187	KNR 2-21 0101/01	454-1	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 2,0 razem	m3 m3	2,000 2,000
188	KNR 2-21 0112/02	454-1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 1582 razem	m2 m2	1.582,000 1.582,000
189	KNR 2-21 0112/03	454-1	Wygrabianie i zebranie w stopy chwastów i jednorocznych samosiewów 1582 razem	m2 m2	1.582,000 1.582,000
190	KNR 2-21 0101/04	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 2,0	m3	2,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Śródkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	2,000
191	KNR 2-21 0101/05	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (Krotność= 18) 2,0	m3	2,000
			razem	m3	2,000
192	Kalkulacja indywidualna	454-1	Oplata za utylizację zanieczyszczeń 1,8*2,0	t	3,600
			razem	t	3,600
193	Kalkulacja indywidualna	454-1	Wywóz i utylizacja odpadów organicznych 1582*0,005	m3	7,910
			razem	m3	7,910
194	KNR 2-21 0216/01	454-1	Ręczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II 1582*0,5	m2	791,000
			razem	m2	791,000
195	KNR 2-21 0216/05	454-1	Mechaniczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II 1582*0,5/10000	ha	0,079
			razem	ha	0,079
196	KNR 2-01 0505/01	454-1	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu 1582	m2	1.582,000
			razem	m2	1.582,000
			1.6.3. Nasadzenia		
197	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Euonymus fortunei 'Coloratus' C3 Zielinskiej 1225	szt	1.225,000
			razem	szt	1.225,000
198	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Ligustrum vulgare 'Atrovirens' C2 Zielinskiej 418	szt	418,000
			razem	szt	418,000
199	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Pinus mugo C15 Zielinskiej 125	szt	125,000
			razem	szt	125,000
200	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Achillea millefolium 'Cerise Queen' C1,5 Zielinskiej 665	szt	665,000
			razem	szt	665,000
201	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Blue' Zielinskiej 928	szt	928,000
			razem	szt	928,000
202	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Rose' Zielinskiej 535	szt	535,000
			razem	szt	535,000
203	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau White' Zielinskiej 635	szt	635,000
			razem	szt	635,000
204	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Deschampsia caespitosa Zielinskiej 1272	szt	1.272,000
			razem	szt	1.272,000
205	KNR 2-21 0301/01	454-1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II - Tilia cordata 'Greenspire' Zielinskiej 17	szt	17,000
			razem	szt	17,000
206	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Geranium sanguineum 'Max Frei' Zielinskiej 525	szt	525,000
			razem	szt	525,000
207	KNR 2-21 0301/01	454-1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II - Crataegus xmedia 'Paul's Scarlet' Zielinskiej 9	szt	9,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt	9,000
208	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów Zielińskiej 65,88	m3	65,880
			razem	m3	65,880
209	KNR-W 2-02 0606/03	454-1	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek Zielińskiej 1582	m2	1.582,000
			razem	m2	1.582,000
210	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ręczne rozścielenie kory Zielińskiej 79,1	m3	79,100
			razem	m3	79,100
211	KNR 2-21 0310/01	454-1	Paliki do palikowania drzew+taśma do palikowania Zielińskiej 78	szt	78,000
			razem	szt	78,000
			1.7. ul. KACPERSKIEJ		
			1.7.1. Gospodarka zielenią istniejącą		
212	KNR 2-21 0110/02	454-1	Wycinka i karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30cm 996 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
213	KNR 2-01 0109/04	454-1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych 1000 30/10000	ha	0,003
			razem	ha	0,003
214	KNR 2-01 0110/01	454-1	Transport dłużyc na odległość do 2km 0,24*1	m3	0,240
			razem	m3	0,240
215	KNR 2-01 0110/04	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc (Krotność= 14) 0,24	m3	0,240
			razem	m3	0,240
216	KNR 2-01 0110/03	454-1	Transport gałęzi na odległość do 2km drzewa 0,42*1 krzaki 30*0,7*0,06	mp	0,420
			razem	mp	1,260
217	KNR 2-01 0110/02	454-1	Transport karpiny na odległość do 2km drzewa 0,17*1	mp	0,170
			razem	mp	0,170
218	KNR 2-01 0110/05	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi (Krotność= 16) 1,68+0,17	mp	1,850
			razem	mp	1,850
219	KNR 2-21 0708/02	454-1	Zabezpieczenie drzew na okres robót 9	szt	9,000
			razem	szt	9,000
			1.7.2. Roboty przygotowawcze		
220	KNR 2-21 0101/01	454-1	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
221	KNR 2-21 0112/02	454-1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 891	m2	891,000
			razem	m2	891,000
222	KNR 2-21 0112/03	454-1	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów 891	m2	891,000
			razem	m2	891,000
223	KNR 2-21 0101/04	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 1,0	m3	1,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	1,000
224	KNR 2-21 0101/05	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (Krotność= 18) 1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
225	Kalkulacja indywidualna	454-1	Oplata za utylizację zanieczyszczeń 1,8*1,0	t	1,800
			razem	t	1,800
226	Kalkulacja indywidualna	454-1	Wywóz i utylizacja odpadów organicznych 891*0,005	m3	4,455
			razem	m3	4,455
227	KNR 2-21 0216/01	454-1	Ręczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II 891*0,5	m2	445,500
			razem	m2	445,500
228	KNR 2-21 0216/05	454-1	Mechaniczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II 891*0,5/10000	ha	0,045
			razem	ha	0,045
229	KNR 2-01 0505/01	454-1	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu 891	m2	891,000
			razem	m2	891,000
			1.7.3. Nasadzenia		
230	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Ligustrum vulgare 'Aureum' C1,5 Kacperskiej 195	szt	195,000
			razem	szt	195,000
231	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Pinus mugo C15 Kacperskiej 177	szt	177,000
			razem	szt	177,000
232	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Blue' Kacperskiej 839	szt	839,000
			razem	szt	839,000
233	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau White' Kacperskiej 1065	szt	1.065,000
			razem	szt	1.065,000
234	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Geranium sanguineum 'Album' Kacperskiej 864	szt	864,000
			razem	szt	864,000
235	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów Kacperskiej 31,4	m3	31,400
			razem	m3	31,400
236	KNR-W 2-02 0606/03	454-1	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek Kacperskiej 891	m2	891,000
			razem	m2	891,000
237	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ręczne rozścielenie kory Kacperskiej 44,55	m3	44,550
			razem	m3	44,550
			1.8. ul. de GIRDA		
			1.8.1. Gospodarka zielenią istniejącą		
238	KNR 2-21 0110/02	454-1	Wycinka i karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30cm 1003 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
239	KNR 2-21 0110/04	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 41-65cm 1003 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
240	KNR 2-01 0110/01	454-1	Transport dłużyc na odległość do 2km		
			0,24*1+0,58*1	m3	0,820
			razem	m3	0,820
241	KNR 2-01 0110/04	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc		
			(Krotność= 14)		
			0,82	m3	0,820
			razem	m3	0,820
242	KNR 2-01 0110/03	454-1	Transport gałęzi na odległość do 2km		
			0,42*1+1,95*1	mp	2,370
			razem	mp	2,370
243	KNR 2-01 0110/02	454-1	Transport karpiny na odległość do 2km		
			0,17*1+0,65*1	mp	0,820
			razem	mp	0,820
244	KNR 2-01 0110/05	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi		
			(Krotność= 16)		
			2,37+0,82	mp	3,190
			razem	mp	3,190
245	KNR 2-21 0708/02	454-1	Zabezpieczenie drzew na okres robót		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
			1.8.2. Roboty przygotowawcze		
246	KNR 2-21 0101/01	454-1	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy		
			1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
247	KNR 2-21 0112/02	454-1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym		
			571	m2	571,000
			razem	m2	571,000
248	KNR 2-21 0112/03	454-1	Wyrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów		
			571	m2	571,000
			razem	m2	571,000
249	KNR 2-21 0101/04	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km		
			1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
250	KNR 2-21 0101/05	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu		
			(Krotność= 18)		
			1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
251	Kalkulacja indywidualna	454-1	Opłata za utylizację zanieczyszczeń		
			1,8*1,0	t	1,800
			razem	t	1,800
252	Kalkulacja indywidualna	454-1	Wywóz i utylizacja odpadów organicznych		
			571*0,005	m3	2,855
			razem	m3	2,855
253	KNR 2-21 0216/01	454-1	Ręczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			571*0,5	m2	285,500
			razem	m2	285,500
254	KNR 2-21 0216/05	454-1	Mechaniczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			571*0,5/10000	ha	0,029
			razem	ha	0,029
255	KNR 2-01 0505/01	454-1	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu		
			571	m2	571,000
			razem	m2	571,000
			1.8.3. Nasadzenia		

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
256	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Ligustrum vulgare 'Aureum' C1,5		
			Girarda 748	szt	748,000
			razem	szt	748,000
257	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Pinus mugo C15		
			Girarda 41	szt	41,000
			razem	szt	41,000
258	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Blue'		
			Girarda 790	szt	790,000
			razem	szt	790,000
259	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Rose'		
			Girarda 468	szt	468,000
			razem	szt	468,000
260	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau White'		
			Girarda 1135	szt	1.135,000
			razem	szt	1.135,000
261	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Deschampsia caespitosa		
			Girarda 281	szt	281,000
			razem	szt	281,000
262	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów		
			Girarda 34,63	m3	34,630
			razem	m3	34,630
263	KNR-W 2-02 0606/03	454-1	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek		
			Girarda 571	m2	571,000
			razem	m2	571,000
264	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ręczne rozścielenie kory		
			Girarda 28,55	m3	28,550
			razem	m3	28,550
			1.9. ul. Gen. AUGUSTA EMILA FIELDORFA - NILA		
			1.9.1. Gospodarka zielenią istniejącą		
265	KNR 2-21 0111/01	454-1	Wycinka krzewów		
			1014 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
266	KNR 2-21 0110/02	454-1	Wycinka i karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30cm		
			1009 1	szt	1,000
			1020 1	szt	1,000
			razem	szt	2,000
267	KNR 2-21 0110/03	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 31-40cm		
			1010 3	szt	3,000
			razem	szt	3,000
268	KNR 2-21 0110/04	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 41-65cm		
			1020 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
269	KNR 2-01 0110/01	454-1	Transport dłużyc na odległość do 2km		
			0,24*2+0,30*3+0,58*1	m3	1,960
			razem	m3	1,960
270	KNR 2-01 0110/04	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc		
			(Krotność= 14) 1,96	m3	1,960
			razem	m3	1,960
271	KNR 2-01 0110/03	454-1	Transport gałęzi na odległość do 2km		
			drzewa 0,42*2+0,77*3+1,95*1	mp	5,100
			krzaki 1,5*1,3*0,06	mp	0,117
			razem	mp	5,217

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
272	KNR 2-01 0110/02	454-1	Transport karpiny na odległość do 2km 0,17*2+0,28*3+0,65*1	mp	1,830
			razem	mp	1,830
273	KNR 2-01 0110/05	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi (Krotność= 16) 5,217+1,83	mp	7,047
			razem	mp	7,047
274	KNR 2-21 0104/04	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30cm 1005 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
275	KNR 2-21 0104/05	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40cm 1006 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
276	KNR 2-21 0104/06	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41cm 1021 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
277	KNR 2-21 0708/02	454-1	Zabezpieczenie drzew na okres robót 15	szt	15,000
			razem	szt	15,000
			1.9.2. Roboty przygotowawcze		
278	KNR 2-21 0101/01	454-1	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 5,0	m3	5,000
			razem	m3	5,000
279	KNR 2-21 0112/02	454-1	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 4464	m2	4.464,000
			razem	m2	4.464,000
280	KNR 2-21 0112/03	454-1	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów 4464	m2	4.464,000
			razem	m2	4.464,000
281	KNR 2-21 0101/04	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 5,0	m3	5,000
			razem	m3	5,000
282	KNR 2-21 0101/05	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (Krotność= 18) 5,0	m3	5,000
			razem	m3	5,000
283	Kalkulacja indywidualna	454-1	Opłata za utylizację zanieczyszczeń 1,8*5,0	t	9,000
			razem	t	9,000
284	Kalkulacja indywidualna	454-1	Wywóz i utylizacja odpadów organicznych 4464*0,005	m3	22,320
			razem	m3	22,320
285	KNR 2-21 0216/01	454-1	Ręczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II 4464*0,5	m2	2.232,000
			razem	m2	2.232,000
286	KNR 2-21 0216/05	454-1	Mechaniczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II 4464*0,5/10000	ha	0,223
			razem	ha	0,223
287	KNR 2-01 0505/01	454-1	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu 4464	m2	4.464,000
			razem	m2	4.464,000
			1.9.3. Nasadzenia		
288	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Euonymus fortunei 'Coloratus' C3		

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Jednosci Robotniczej 3196	szt	3.196,000
			razem	szt	3.196,000
289	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Sambucus nigra 'Aurea' C3		
			Jednosci Robotniczej 447	szt	447,000
			razem	szt	447,000
290	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Sambucus nigra 'Laciniata' C3		
			Jednosci Robotniczej 206	szt	206,000
			razem	szt	206,000
291	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Ligustrum vulgare 'Aureum' C1,5		
			Jednosci Robotniczej 1056	szt	1.056,000
			razem	szt	1.056,000
292	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Pinus mugo Ophir C15		
			Jednosci Robotniczej 171	szt	171,000
			razem	szt	171,000
293	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Pinus mugo C15		
			Jednosci Robotniczej 36	szt	36,000
			razem	szt	36,000
294	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Calluna vulgaris C1		
			Jednosci Robotniczej 300	szt	300,000
			razem	szt	300,000
295	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Achillea millefolium 'Cerise Queen' C1,5		
			Jednosci Robotniczej 540	szt	540,000
			razem	szt	540,000
296	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Blue'		
			Jednosci Robotniczej 415	szt	415,000
			razem	szt	415,000
297	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Rose'		
			Jednosci Robotniczej 2429	szt	2.429,000
			razem	szt	2.429,000
298	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Deschampsia caespitosa		
			Jednosci Robotniczej 831	szt	831,000
			razem	szt	831,000
299	KNR 2-21 0301/01	454-1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II - Tilia cordata 'Greenspire'		
			Jednosci Robotniczej 16	szt	16,000
			razem	szt	16,000
300	KNR 2-21 0301/01	454-1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II - Betula pendula 'Purpurea'		
			Jednosci Robotniczej 8	szt	8,000
			razem	szt	8,000
301	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Aegopodium podagraria 'Variegatum' P9		
			Jednosci Robotniczej 715	szt	715,000
			razem	szt	715,000
302	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Geranium sanguineum 'Max Frei'		
			Jednosci Robotniczej 250	szt	250,000
			razem	szt	250,000
303	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Geranium sanguineum 'Album'		
			Jednosci Robotniczej 744	szt	744,000
			razem	szt	744,000
304	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów		
			Jednosci Robotniczej 109,32	m3	109,320
			razem	m3	109,320
305	KNR-W 2-02 0606/03	454-1	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek		
			Jednosci Robotniczej 4464	m2	4.464,000
			razem	m2	4.464,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
306	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ręczne rozścielenie kory Jednosc Robotniczej 223,2	m3	223,200
			razem	m3	223,200
307	KNR 2-21 0310/01	454-1	Paliki do palikowania drzew+taśma do palikowania Jednosc Robotniczej 72	szt	72,000
			razem	szt	72,000
			1.10. ul. NIETRZEBKI		
			1.10.1. Gospodarka zielenią istniejącą		
308	KNR 2-21 0110/04	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 41-65cm 1047 1 1048 1	szt	1,000
			razem	szt	2,000
309	KNR 2-21 0110/05	454-1	Wycinka i karczowanie drzew - dodatek za każde 5cm średnicy ponad 65cm 1048 1*0,25	szt	0,250
			razem	szt	0,250
310	KNR 2-01 0110/01	454-1	Transport dłużyc na odległość do 2km 0,58*1+0,77*1	m3	1,350
			razem	m3	1,350
311	KNR 2-01 0110/04	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc (Krotność= 14) 1,35	m3	1,350
			razem	m3	1,350
312	KNR 2-01 0110/03	454-1	Transport gałęzi na odległość do 2km 1,95*1+2,62*1	mp	4,570
			razem	mp	4,570
313	KNR 2-01 0110/02	454-1	Transport karpiny na odległość do 2km 0,65*1+0,88*1	mp	1,530
			razem	mp	1,530
314	KNR 2-01 0110/05	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi (Krotność= 16) 4,57+1,53	mp	6,100
			razem	mp	6,100
315	KNR 2-21 0708/02	454-1	Zabezpieczenie drzew na okres robót 24	szt	24,000
			razem	szt	24,000
			1.10.2. Roboty przygotowawcze		
316	KNR 2-21 0101/01	454-1	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 7,0	m3	7,000
			razem	m3	7,000
317	KNR 2-21 0112/02	454-1	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 6307	m2	6.307,000
			razem	m2	6.307,000
318	KNR 2-21 0112/03	454-1	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów 6307	m2	6.307,000
			razem	m2	6.307,000
319	KNR 2-21 0101/04	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 7,0	m3	7,000
			razem	m3	7,000
320	KNR 2-21 0101/05	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (Krotność= 18) 7,0	m3	7,000
			razem	m3	7,000
321	Kalkulacja indywidualna	454-1	Oплата za utylizację zanieczyszczeń 1,8*7,0	t	12,600

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	t	12,600
322	Kalkulacja indywidualna	454-1	Wywóz i utylizacja odpadów organicznych		
			6307*0,005	m3	31,535
			razem	m3	31,535
323	KNR 2-21 0216/01	454-1	Ręczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			6370*0,5	m2	3.185,000
			razem	m2	3.185,000
324	KNR 2-21 0216/05	454-1	Mechaniczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			6307*0,5/10000	ha	0,315
			razem	ha	0,315
325	KNR 2-01 0505/01	454-1	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu		
			6307	m2	6.307,000
			razem	m2	6.307,000
			1.11. Nasadzenia		
326	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Sambucus nigra 'Aurea' C3		
			Nietrzebki 476	szt	476,000
			razem	szt	476,000
327	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Rosa canina C3		
			Nietrzebki 84	szt	84,000
			razem	szt	84,000
328	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Viburnum opulus 'Compactum'		
			Nietrzebki 1008	szt	1.008,000
			razem	szt	1.008,000
329	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Cornus sanguineum 'Winter Beauty' C5		
			Nietrzebki 492	szt	492,000
			razem	szt	492,000
330	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Euonymu europaeus 'Red Cascade' C5		
			Nietrzebki 173	szt	173,000
			razem	szt	173,000
331	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Spiraea salicifolia 'Alba' C5		
			Nietrzebki 234	szt	234,000
			razem	szt	234,000
332	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Pinus mugo C15		
			Nietrzebki 974	szt	974,000
			razem	szt	974,000
333	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Achillea millefolium 'Cerise Queen' C1,5		
			Nietrzebki 3655	szt	3.655,000
			razem	szt	3.655,000
334	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Rose'		
			Nietrzebki 485	szt	485,000
			razem	szt	485,000
335	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau White'		
			Nietrzebki 903	szt	903,000
			razem	szt	903,000
336	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Deschampsia caespitosa		
			Nietrzebki 1364	szt	1.364,000
			razem	szt	1.364,000
337	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Geranium sanguineum 'Max Frei'		
			Nietrzebki 3239	szt	3.239,000
			razem	szt	3.239,000
338	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Geranium sanguineum 'Album'		
			Nietrzebki 2270	szt	2.270,000
			razem	szt	2.270,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
339	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów		
			Nietrzebki 153,57	m3	153,570
			razem	m3	153,570
340	KNR-W 2-02 0606/03	454-1	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek		
			Nietrzebki 6307	m2	6.307,000
			razem	m2	6.307,000
341	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ręczne rozścielenie kory		
			Nietrzebki 315,35	m3	315,350
			razem	m3	315,350
			1.12. ul. ŚRODKOWA		
			1.12.1. Gospodarka zielenią istniejącą		
342	KNR 2-21 0110/01	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 16-20cm		
			1059 3	szt	3,000
			1069 1	szt	1,000
			1076 1	szt	1,000
			1083 1	szt	1,000
			1099 1	szt	1,000
			1102 1	szt	1,000
			1109 2	szt	2,000
			1100 1	szt	1,000
			razem	szt	11,000
343	KNR 2-21 0110/02	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 21-30cm		
			1063 1	szt	1,000
			1064 1	szt	1,000
			1077 1	szt	1,000
			1105 1	szt	1,000
			1121 1	szt	1,000
			razem	szt	5,000
344	KNR 2-21 0110/03	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 31-40cm		
			nr inw. 1104 1	szt	1,000
			nr inw. 1126 1	szt	1,000
			razem	szt	2,000
345	KNR 2-01 0110/01	454-1	Transport dłużyc na odległość do 2km		
			0,20*11+0,24*5+0,3*2	m3	4,000
			razem	m3	4,000
346	KNR 2-01 0110/04	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc		
			(Krotność= 14) 4	m3	4,000
			razem	m3	4,000
347	KNR 2-01 0110/03	454-1	Transport gałęzi na odległość do 2km		
			drzewa 0,17*11+0,42*5+0,77*2	mp	5,510
			razem	mp	5,510
348	KNR 2-01 0110/02	454-1	Transport karpiny na odległość do 2km		
			drzewa 0,07*11+0,17*5+0,28*2	mp	2,180
			razem	mp	2,180
349	KNR 2-01 0110/05	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi		
			(Krotność= 16) 5,51+2,18	mp	7,690
			razem	mp	7,690
350	KNR 2-21 0104/02	454-1	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 11-15cm		
			nr inw. 1084 1	szt	1,000
			nr inw. 1085 1	szt	1,000
			nr inw. 1086 1	szt	1,000
			nr inw. 1087 1	szt	1,000
			nr inw. 1089 1	szt	1,000
			nr inw. 1091 1	szt	1,000
			nr inw. 1092 1	szt	1,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			nr inw. 1093 1	szt	1,000
			nr inw. 1095 1	szt	1,000
			nr inw. 1097 1	szt	1,000
			razem	szt	10,000
351	KNR 2-21 0104/03	454-1	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 16-20cm		
			nr inw. 1070 1	szt	1,000
			nr inw. 1078 1	szt	1,000
			nr inw. 1079 1	szt	1,000
			nr inw. 1088 1	szt	1,000
			nr inw. 1090 1	szt	1,000
			nr inw. 1098 1	szt	1,000
			razem	szt	6,000
352	KNR 2-21 0104/04	454-1	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30cm		
			nr inw. 1054 1	szt	1,000
			nr inw. 1061 1	szt	1,000
			nr inw. 1062 1	szt	1,000
			nr inw. 1065 1	szt	1,000
			nr inw. 1066 1	szt	1,000
			nr inw. 1067 1	szt	1,000
			nr inw. 1068 1	szt	1,000
			nr inw. 1071 1	szt	1,000
			nr inw. 1072 1	szt	1,000
			nr inw. 1073 1	szt	1,000
			nr inw. 1074 1	szt	1,000
			nr inw. 1075 1	szt	1,000
			nr inw. 1080 1	szt	1,000
			nr inw. 1082 1	szt	1,000
			nr inw. 1094 1	szt	1,000
			nr inw. 1096 1	szt	1,000
			nr inw. 1107 1	szt	1,000
			nr inw. 1108 1	szt	1,000
			nr inw. 1112 1	szt	1,000
			nr inw. 1113 1	szt	1,000
			nr inw. 1119 1	szt	1,000
			nr inw. 1120 1	szt	1,000
			nr inw. 1122 1	szt	1,000
			nr inw. 1123 1	szt	1,000
			nr inw. 1124 1	szt	1,000
			nr inw. 1126 1	szt	1,000
			nr inw. 1130 1	szt	1,000
			nr inw. 1132 1	szt	1,000
			razem	szt	28,000
353	KNR 2-21 0104/05	454-1	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40cm		
			nr inw. 1106 1	szt	1,000
			nr inw. 1116 1	szt	1,000
			nr inw. 1117 1	szt	1,000
			nr inw. 1118 1	szt	1,000
			nr inw. 1125 1	szt	1,000
			nr inw. 1127 1	szt	1,000
			nr inw. 1129 1	szt	1,000
			razem	szt	7,000
354	KNR 2-21 0103/04	454-1	Odmłodzenie krzewów		
			nr inw. 1081 2	m2	2,000
			razem	m2	2,000
355	KNR 2-21 0708/02	454-1	Zabezpieczenie drzew na okres robót		
			61	szt	61,000
			razem	szt	61,000
			1.12.2. Roboty przygotowawcze		
356	KNR 2-21 0101/01	454-1	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy		
			3,0	m3	3,000
			razem	m3	3,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
357	KNR 2-21 0112/02	454-1	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 2708	m2	2.708,000
				razem m2	2.708,000
358	KNR 2-21 0112/03	454-1	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów 2708	m2	2.708,000
				razem m2	2.708,000
359	KNR 2-21 0101/04	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 3,0	m3	3,000
				razem m3	3,000
360	KNR 2-21 0101/05	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (Krotność= 18) 3,0	m3	3,000
				razem m3	3,000
361	Kalkulacja indywidualna	454-1	Opłata za utylizację zanieczyszczeń 1,8*3,0	t	5,400
				razem t	5,400
362	Kalkulacja indywidualna	454-1	Wywóz i utylizacja odpadów organicznych 2708*0,005	m3	13,540
				razem m3	13,540
363	KNR 2-21 0216/01	454-1	Ręczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II 2708*0,5	m2	1.354,000
				razem m2	1.354,000
364	KNR 2-21 0216/05	454-1	Mechaniczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II 2708*0,5/10000	ha	0,135
				razem ha	0,135
365	KNR 2-01 0505/01	454-1	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu 2708	m2	2.708,000
				razem m2	2.708,000
			1.12.3. Nasadzenia		
366	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Euonymus fortunei 'Coloratus' C3 Srodkowa 424	szt	424,000
				razem szt	424,000
367	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Sambucus nigra 'Aurea' C3 Srodkowa 111	szt	111,000
				razem szt	111,000
368	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Rosa canina C3 Srodkowa 50	szt	50,000
				razem szt	50,000
369	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Ligustrum vulgare 'Aureum' C1,5 Srodkowa 2312	szt	2.312,000
				razem szt	2.312,000
370	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Cornus sanguineum 'Winter Beauty' C5 Srodkowa 225	szt	225,000
				razem szt	225,000
371	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Spiraea salicifolia 'Alba' C5 Srodkowa 150	szt	150,000
				razem szt	150,000
372	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Pinus mugo C15 Srodkowa 171	szt	171,000
				razem szt	171,000
373	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Achillea millefolium 'Cerise Queen' C1,5 Srodkowa 550	szt	550,000
				razem szt	550,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
374	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Blue'		
			Srodkowa 520	szt	520,000
			razem	szt	520,000
375	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Rose'		
			Srodkowa 100	szt	100,000
			razem	szt	100,000
376	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau White'		
			Srodkowa 270	szt	270,000
			razem	szt	270,000
377	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Geranium sanguineum 'Max Frei'		
			Srodkowa 1579	szt	1.579,000
			razem	szt	1.579,000
378	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Geranium sanguineum 'Album'		
			Srodkowa 3460	szt	3.460,000
			razem	szt	3.460,000
379	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów		
			Srodkowa 99,22	m3	99,220
			razem	m3	99,220
380	KNR-W 2-02 0606/03	454-1	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek		
			Srodkowa 2708	m2	2.708,000
			razem	m2	2.708,000
381	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ręczne rozścielenie kory		
			Srodkowa 135,4	m3	135,400
			razem	m3	135,400
			1.13. ul. MICKIEWICZA		
			1.13.1. Gospodarka zielenią istniejącą		
382	KNR 2-21 0110/01	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 16-20cm		
			1227 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
383	KNR 2-21 0110/02	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 21-30cm		
			1135 1	szt	1,000
			1191 1	szt	1,000
			1250 1	szt	1,000
			razem	szt	3,000
384	KNR 2-21 0110/03	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 31-40cm		
			nr inw. 1141 1	szt	1,000
			nr inw. 1147 1	szt	1,000
			nr inw. 1169 1	szt	1,000
			nr inw. 1242 1	szt	1,000
			razem	szt	4,000
385	KNR 2-21 0110/04	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 41-65cm		
			1144 1	szt	1,000
			1154 1	szt	1,000
			1175 1	szt	1,000
			1177 1	szt	1,000
			1178 1	szt	1,000
			1180 1	szt	1,000
			1181 1	szt	1,000
			1183 1	szt	1,000
			1194 1	szt	1,000
			1207 1	szt	1,000
			1208 1	szt	1,000
			1209 1	szt	1,000
			1215 1	szt	1,000
			1222 1	szt	1,000
			1226 1	szt	1,000
			1246 1	szt	1,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1249 1	szt	1,000
			1251 1	szt	1,000
			1253 1	szt	1,000
			1258 1	szt	1,000
			1260 1	szt	1,000
			razem	szt	21,000
386	KNR 2-21 0110/05	454-1	Wycinka i karczowanie drzew - dodatek za każde 5cm średnicy ponad 65cm		
			nr inw. 1178 2	szt	2,000
			nr inw. 1180 5	szt	5,000
			nr inw. 1207 12	szt	12,000
			nr inw. 1251 8	szt	8,000
			nr inw. 1253 1	szt	1,000
			nr inw. 1258 3	szt	3,000
			nr inw. 1260 3	szt	3,000
			razem	szt	34,000
387	KNR 2-01 0110/01	454-1	Transport dłużyc na odległość do 2km		
			0,20*1+0,24*3+0,3*4+0,58*14+0,77*7	m3	15,630
			razem	m3	15,630
388	KNR 2-01 0110/04	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc		
			(Krotność= 14)		
			15,63	m3	15,630
			razem	m3	15,630
389	KNR 2-01 0110/03	454-1	Transport gałęzi na odległość do 2km		
			drzewa 0,17*1+0,42*3+0,77*4+1,95*14+2,62*7	mp	50,150
			razem	mp	50,150
390	KNR 2-01 0110/02	454-1	Transport karpiny na odległość do 2km		
			drzewa 0,07*1+0,17*3+0,28*4+0,65*14+0,88*7	mp	16,960
			razem	mp	16,960
391	KNR 2-01 0110/05	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi		
			(Krotność= 16)		
			50,15+16,96	mp	67,110
			razem	mp	67,110
392	KNR 2-21 0104/03	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 16-20cm		
			nr inw. 1234 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
393	KNR 2-21 0104/04	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30cm		
			nr inw. 1146 1	szt	1,000
			nr inw. 1157 1	szt	1,000
			nr inw. 1160 1	szt	1,000
			nr inw. 1162 1	szt	1,000
			nr inw. 1170 1	szt	1,000
			nr inw. 1187 1	szt	1,000
			nr inw. 1213 1	szt	1,000
			nr inw. 1217 1	szt	1,000
			nr inw. 1220 1	szt	1,000
			razem	szt	9,000
394	KNR 2-21 0104/05	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40cm		
			nr inw. 1137 1	szt	1,000
			nr inw. 1167 1	szt	1,000
			nr inw. 1168 1	szt	1,000
			nr inw. 1172 1	szt	1,000
			nr inw. 1184 1	szt	1,000
			nr inw. 1186 1	szt	1,000
			nr inw. 1188 1	szt	1,000
			nr inw. 1193 1	szt	1,000
			nr inw. 1196 1	szt	1,000
			nr inw. 1200 1	szt	1,000
			nr inw. 1202 1	szt	1,000
			nr inw. 1214 1	szt	1,000
			nr inw. 1216 1	szt	1,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			nr inw. 1218 1	szt	1,000
			nr inw. 1219 1	szt	1,000
			nr inw. 1223 1	szt	1,000
			nr inw. 1225 1	szt	1,000
			nr inw. 1229 1	szt	1,000
			nr inw. 1232 1	szt	1,000
			nr inw. 1240 1	szt	1,000
			nr inw. 1241 1	szt	1,000
			nr inw. 1256 1	szt	1,000
razem				szt	22,000
395	KNR 2-21 0104/06	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41cm		
			nr inw. 1133 1	szt	1,000
			nr inw. 1134 1	szt	1,000
			nr inw. 1136 1	szt	1,000
			nr inw. 1138 1	szt	1,000
			nr inw. 1139 1	szt	1,000
			nr inw. 1140 1	szt	1,000
			nr inw. 1142 1	szt	1,000
			nr inw. 1143 1	szt	1,000
			nr inw. 1145 1	szt	1,000
			nr inw. 1150 1	szt	1,000
			nr inw. 1151 1	szt	1,000
			nr inw. 1153 1	szt	1,000
			nr inw. 1155 1	szt	1,000
			nr inw. 1156 1	szt	1,000
			nr inw. 1158 1	szt	1,000
			nr inw. 1159 1	szt	1,000
			nr inw. 1161 1	szt	1,000
			nr inw. 1163 1	szt	1,000
			nr inw. 1164 1	szt	1,000
			nr inw. 1165 1	szt	1,000
			nr inw. 1166 1	szt	1,000
			nr inw. 1171 1	szt	1,000
			nr inw. 1173 1	szt	1,000
			nr inw. 1174 1	szt	1,000
			nr inw. 1176 1	szt	1,000
			nr inw. 1179 1	szt	1,000
			nr inw. 1182 1	szt	1,000
			nr inw. 1185 1	szt	1,000
			nr inw. 1189 1	szt	1,000
			nr inw. 1190 1	szt	1,000
			nr inw. 1192 1	szt	1,000
			nr inw. 1195 1	szt	1,000
			nr inw. 11197 1	szt	1,000
			nr inw. 1198 1	szt	1,000
			nr inw. 1199 1	szt	1,000
			nr inw. 1201 1	szt	1,000
			nr inw. 1203 1	szt	1,000
			nr inw. 1204 1	szt	1,000
			nr inw. 1205 1	szt	1,000
			nr inw. 1206 1	szt	1,000
			nr inw. 1210 1	szt	1,000
			nr inw. 1211 1	szt	1,000
			nr inw. 1212 1	szt	1,000
			nr inw. 1221 1	szt	1,000
			nr inw. 1224 1	szt	1,000
			nr inw. 1228 1	szt	1,000
			nr inw. 1230 1	szt	1,000
			nr inw. 1231 1	szt	1,000
			nr inw. 1233 1	szt	1,000
			nr inw. 1235 1	szt	1,000
			nr inw. 1237 1	szt	1,000
			nr inw. 1238 1	szt	1,000
			nr inw. 1239 1	szt	1,000
			nr inw. 1243 1	szt	1,000
			nr inw. 1244 1	szt	1,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			nr inw. 1245 1	szt	1,000
			nr inw. 1247 1	szt	1,000
			nr inw. 1248 1	szt	1,000
			nr inw. 1252 1	szt	1,000
			nr inw. 1254 1	szt	1,000
			nr inw. 1255 1	szt	1,000
			nr inw. 1257 1	szt	1,000
			nr inw. 1259 1	szt	1,000
			razem	szt	63,000
396	Kalkulacja indywidualna	454-1	Założenie wiązania elastycznego		
			nr inw. 1152 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
397	KNR 2-21 0708/02	454-1	Zabezpieczenie drzew na okres robót		
			101	szt	101,000
			razem	szt	101,000
			1.13.2. Roboty przygotowawcze		
398	KNR 2-21 0101/01	454-1	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy		
			4,0	m3	4,000
			razem	m3	4,000
399	KNR 2-21 0112/02	454-1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym		
			3711	m2	3.711,000
			razem	m2	3.711,000
400	KNR 2-21 0112/03	454-1	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów		
			3711	m2	3.711,000
			razem	m2	3.711,000
401	KNR 2-21 0101/04	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km		
			4,0	m3	4,000
			razem	m3	4,000
402	KNR 2-21 0101/05	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (Krotność= 18)		
			4,0	m3	4,000
			razem	m3	4,000
403	Kalkulacja indywidualna	454-1	Opłata za utylizację zanieczyszczeń		
			1,8*4,0	t	7,200
			razem	t	7,200
404	Kalkulacja indywidualna	454-1	Wywóz i utylizacja odpadów organicznych		
			3711*0,005	m3	18,555
			razem	m3	18,555
405	KNR 2-21 0216/01	454-1	Ręczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			3711*0,5	m2	1.855,500
			razem	m2	1.855,500
406	KNR 2-21 0216/05	454-1	Mechaniczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			3711*0,5/10000	ha	0,186
			razem	ha	0,186
407	KNR 2-01 0505/01	454-1	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu		
			3711	m2	3.711,000
			razem	m2	3.711,000
			1.13.3. Nasadzenia		
408	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Sambucus nigra 'Aurea' C3		
			Mickiewicza 1150	szt	1.150,000
			razem	szt	1.150,000
409	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Ligustrum vulgare 'Aureum' C1,5		
			Mickiewicza 1400	szt	1.400,000
			razem	szt	1.400,000
410	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Euonymu europaeus 'Red Cascade' C5		

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Mickiewicza 485	szt	485,000
			razem	szt	485,000
411	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Achillea millefolium 'Cerise Queen' C1,5		
			Mickiewicza 1655	szt	1.655,000
			razem	szt	1.655,000
412	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Aegopodium podagraria 'Variegatum' P9		
			Mickiewicza 5873	szt	5.873,000
			razem	szt	5.873,000
413	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów		
			Mickiewicza 52,77	m3	52,770
			razem	m3	52,770
414	KNR-W 2-02 0606/03	454-1	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek		
			Mickiewicza 3711	m2	3.711,000
			razem	m2	3.711,000
415	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ręczne rozścielenie kory		
			Mickiewicza 185,55	m3	185,550
			razem	m3	185,550
			1.14. ul. JAKTOROWSKA		
			1.14.1. Gospodarka zielenią istniejącą		
416	KNR 2-21 0110/01	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 16-20cm		
			1293 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
417	KNR 2-21 0110/02	454-1	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30cm		
			1313 1	szt	1,000
			1314 1	szt	1,000
			1315 1	szt	1,000
			1316 1	szt	1,000
			razem	szt	4,000
418	KNR 2-21 0110/03	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 31-40cm		
			nr inw. 1267 1	szt	1,000
			nr inw. 1274 1	szt	1,000
			nr inw. 1292 1	szt	1,000
			razem	szt	3,000
419	KNR 2-21 0110/04	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 41-65cm		
			1263 1	szt	1,000
			1266 1	szt	1,000
			1272 1	szt	1,000
			1310 1	szt	1,000
			1311 1	szt	1,000
			1312 1	szt	1,000
			razem	szt	6,000
420	KNR 2-01 0110/01	454-1	Transport dłużyc na odległość do 2km		
			0,20*1+0,24*4+0,3*3+0,58*6	m3	5,540
			razem	m3	5,540
421	KNR 2-01 0110/04	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc		
			(Krotność= 14) 5,54	m3	5,540
			razem	m3	5,540
422	KNR 2-01 0110/03	454-1	Transport gałęzi na odległość do 2km		
			drzewa 0,17*1+0,42*4+0,77*3+1,95*6	mp	15,860
			razem	mp	15,860
423	KNR 2-01 0110/02	454-1	Transport karpiny na odległość do 2km		
			drzewa 0,07*1+0,17*4+0,28*3+0,65*6	mp	5,490
			razem	mp	5,490
424	KNR 2-01 0110/05	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi		
			(Krotność= 16)		

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			15,86+5,49	mp	21,350
			razem	mp	21,350
425	KNR 2-21 0104/03	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 16-20cm		
			nr inw. 1306 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
426	KNR 2-21 0104/04	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30cm		
			nr inw. 1296 1	szt	1,000
			nr inw. 1297 1	szt	1,000
			nr inw. 1298 1	szt	1,000
			nr inw. 1299 1	szt	1,000
			nr inw. 1300 1	szt	1,000
			nr inw. 1301 1	szt	1,000
			nr inw. 1302 1	szt	1,000
			nr inw. 1304 1	szt	1,000
			nr inw. 1305 1	szt	1,000
			nr inw. 1307 1	szt	1,000
			nr inw. 1308 1	szt	1,000
			nr inw. 1309 1	szt	1,000
			razem	szt	12,000
427	KNR 2-21 0104/05	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40cm		
			nr inw. 1269 1	szt	1,000
			nr inw. 1294 1	szt	1,000
			nr inw. 1295 1	szt	1,000
			nr inw. 1303 1	szt	1,000
			razem	szt	4,000
428	KNR 2-21 0104/06	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41cm		
			nr inw. 1264 1	szt	1,000
			nr inw. 1265 1	szt	1,000
			nr inw. 1266 1	szt	1,000
			nr inw. 1270 1	szt	1,000
			nr inw. 1271 1	szt	1,000
			nr inw. 1273 1	szt	1,000
			razem	szt	6,000
429	KNR 2-21 0708/02	454-1	Zabezpieczenie drzew na okres robót		
			40	szt	40,000
			razem	szt	40,000
			1.14.2. Roboty przygotowawcze		
430	KNR 2-21 0101/01	454-1	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy		
			4,0	m3	4,000
			razem	m3	4,000
431	KNR 2-21 0112/02	454-1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym		
			4041	m2	4.041,000
			razem	m2	4.041,000
432	KNR 2-21 0112/03	454-1	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów		
			4041	m2	4.041,000
			razem	m2	4.041,000
433	KNR 2-21 0101/04	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km		
			4,0	m3	4,000
			razem	m3	4,000
434	KNR 2-21 0101/05	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (Krotność= 18)		
			4,0	m3	4,000
			razem	m3	4,000
435	Kalkulacja indywidualna	454-1	Opłata za utylizację zanieczyszczeń		
			1,8*4,0	t	7,200
			razem	t	7,200
436	Kalkulacja indywidualna	454-1	Wywóz i utylizacja odpadów organicznych		

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			4041*0,005	m3	20,205
			razem	m3	20,205
437	KNR 2-21 0216/01	454-1	Ręczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			4041*0,5	m2	2.020,500
			razem	m2	2.020,500
438	KNR 2-21 0216/05	454-1	Mechaniczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			4041*0,5/10000	ha	0,202
			razem	ha	0,202
439	KNR 2-01 0505/01	454-1	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu		
			4041	m2	4.041,000
			razem	m2	4.041,000
			1.14.3. Nasadzenia		
440	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Euonymus fortunei 'Coloratus' C3		
			Jaktorowska 6232	szt	6.232,000
			razem	szt	6.232,000
441	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Euonymu europaeus 'Red Cascade' C5		
			Jaktorowska 305	szt	305,000
			razem	szt	305,000
442	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Pinus mugo C15		
			Jaktorowska 745	szt	745,000
			razem	szt	745,000
443	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Blue'		
			Jaktorowska 1495	szt	1.495,000
			razem	szt	1.495,000
444	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Rose'		
			Jaktorowska 1366	szt	1.366,000
			razem	szt	1.366,000
445	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau White'		
			Jaktorowska 1145	szt	1.145,000
			razem	szt	1.145,000
446	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Aegopodium podagraria 'Variegatum' P9		
			Jaktorowska 2044	szt	2.044,000
			razem	szt	2.044,000
447	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów		
			Jaktorowska 114,92	m3	114,920
			razem	m3	114,920
448	KNR-W 2-02 0606/03	454-1	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek		
			Jaktorowska 4041	m2	4.041,000
			razem	m2	4.041,000
449	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ręczne rozścielenie kory		
			Jaktorowska 202,05	m3	202,050
			razem	m3	202,050
			1.15. ul. OSSOWSKIEGO		
			1.15.1. Gospodarka zielenią istniejącą		
450	KNR 2-21 0110/01	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 16-20cm		
			1328 1	szt	1,000
			1329 1	szt	1,000
			1331 1	szt	1,000
			razem	szt	3,000
451	KNR 2-01 0110/01	454-1	Transport dłużyc na odległość do 2km		
			0,2*3	m3	0,600
			razem	m3	0,600
452	KNR 2-01 0110/04	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc		
			(Krotność= 14)		

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,6	m3	0,600
			razem	m3	0,600
453	KNR 2-01 0110/03	454-1	Transport gałęzi na odległość do 2km drzewa 0,17*3	mp	0,510
			razem	mp	0,510
454	KNR 2-01 0110/02	454-1	Transport karpiny na odległość do 2km drzewa 0,07*3	mp	0,210
			razem	mp	0,210
455	KNR 2-01 0110/05	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi (Krotność= 16) 0,51+0,21	mp	0,720
			razem	mp	0,720
456	KNR 2-21 0104/03	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 16-20cm nr inw. 1333 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
457	KNR 2-21 0104/04	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30cm nr inw. 1327 1 nr inw. 1332 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
458	KNR 2-21 0104/05	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40cm nr inw. 1326 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
459	KNR 2-21 0708/02	454-1	Zabezpieczenie drzew na okres robót 7	szt	7,000
			razem	szt	7,000
			1.15.2. Roboty przygotowawcze		
460	KNR 2-21 0101/01	454-1	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
461	KNR 2-21 0112/02	454-1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 548	m2	548,000
			razem	m2	548,000
462	KNR 2-21 0112/03	454-1	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów 548	m2	548,000
			razem	m2	548,000
463	KNR 2-21 0101/04	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
464	KNR 2-21 0101/05	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (Krotność= 18) 1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
465	Kalkulacja indywidualna	454-1	Opłata za utylizację zanieczyszczeń 1,8*1,0	t	1,800
			razem	t	1,800
466	Kalkulacja indywidualna	454-1	Wywóz i utylizacja odpadów organicznych 548*0,005	m3	2,740
			razem	m3	2,740
467	KNR 2-21 0216/01	454-1	Ręczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II 548*0,5	m2	274,000
			razem	m2	274,000
468	KNR 2-21 0216/05	454-1	Mechaniczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II 548*0,5/10000	ha	0,027
			razem	ha	0,027

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
469	KNR 2-01 0505/01	454-1	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu		
			548	m2	548,000
			razem	m2	548,000
			1.15.3. Nasadzenia		
470	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Ligustrum vulgare 'Aureum' C1,5		
			Ossowskiego 486	szt	486,000
			razem	szt	486,000
471	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Blue'		
			Ossowskiego 100	szt	100,000
			razem	szt	100,000
472	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Rose'		
			Ossowskiego 507	szt	507,000
			razem	szt	507,000
473	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau White'		
			Ossowskiego 224	szt	224,000
			razem	szt	224,000
474	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Deschampsia caespitosa		
			Ossowskiego 606	szt	606,000
			razem	szt	606,000
475	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów		
			Ossowskiego 19,23	m3	19,230
			razem	m3	19,230
476	KNR-W 2-02 0606/03	454-1	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek		
			Ossowskiego 548	m2	548,000
			razem	m2	548,000
477	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ręczne rozścielenie kory		
			Ossowskiego 27,4	m3	27,400
			razem	m3	27,400
			1.16. ul. P.O.W.		
			1.16.1. Gospodarka zielenią istniejącą		
478	KNR 2-21 0110/01	454-1	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy pnia 16-20cm		
			1336 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
479	KNR 2-01 0110/01	454-1	Transport dłużyc na odległość do 2km		
			0,07*1	m3	0,070
			razem	m3	0,070
480	KNR 2-01 0110/04	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc		
			(Krotność= 14)		
			0,07	m3	0,070
			razem	m3	0,070
481	KNR 2-01 0110/03	454-1	Transport gałęzi na odległość do 2km		
			drzewa 0,06*1	mp	0,060
			razem	mp	0,060
482	KNR 2-01 0110/02	454-1	Transport karpiny na odległość do 2km		
			drzewa 0,05	mp	0,050
			razem	mp	0,050
483	KNR 2-01 0110/05	454-1	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi		
			(Krotność= 16)		
			0,06+0,05	mp	0,110
			razem	mp	0,110
484	KNR 2-21 0104/06	454-1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41cm		
			nr inw. 1334 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
485	KNR 2-21 0708/02	454-1	Zabezpieczenie drzew na okres robót		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
			1.16.2. Roboty przygotowawcze		
486	KNR 2-21 0101/01	454-1	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy		
			0,5	m3	0,500
			razem	m3	0,500
487	KNR 2-21 0112/02	454-1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym		
			122	m2	122,000
			razem	m2	122,000
488	KNR 2-21 0112/03	454-1	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów		
			122	m2	122,000
			razem	m2	122,000
489	KNR 2-21 0101/04	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km		
			0,5	m3	0,500
			razem	m3	0,500
490	KNR 2-21 0101/05	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (Krotność= 18)		
			0,5	m3	0,500
			razem	m3	0,500
491	Kalkulacja indywidualna	454-1	Opłata za utylizację zanieczyszczeń		
			1,8*0,5	t	0,900
			razem	t	0,900
492	Kalkulacja indywidualna	454-1	Wywóz i utylizacja odpadów organicznych		
			122*0,005	m3	0,610
			razem	m3	0,610
493	KNR 2-21 0216/01	454-1	Ręczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			122	m2	122,000
			razem	m2	122,000
494	KNR 2-01 0505/01	454-1	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu		
			122	m2	122,000
			razem	m2	122,000
			1.16.3. Nasadzenia		
495	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Blue'		
			POW 159	szt	159,000
			razem	szt	159,000
496	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Rose'		
			POW 50	szt	50,000
			razem	szt	50,000
497	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Deschampsia caespitosa		
			POW 141	szt	141,000
			razem	szt	141,000
498	KNR 2-21 0301/01	454-1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II - Crataegus xmedia 'Paul's Scarlet'		
			POW 4	szt	4,000
			razem	szt	4,000
499	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów		
			POW 3,9	m3	3,900
			razem	m3	3,900
500	KNR-W 2-02 0606/03	454-1	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek		
			POW 122	m2	122,000
			razem	m2	122,000
501	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ręczne rozścielenie kory		
			POW 6,1	m3	6,100

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Śródkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	6,100
502	KNR 2-21 0310/01	454-1	Paliki do palikowania drzew+taśma do palikowania		
			POW 12	szt	12,000
			razem	szt	12,000
			1.17. ul. JODŁOWSKIEGO		
			1.17.2. Roboty przygotowawcze		
503	KNR 2-21 0101/01	454-1	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy		
			1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
504	KNR 2-21 0112/02	454-1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym		
			1002	m2	1.002,000
			razem	m2	1.002,000
505	KNR 2-21 0112/03	454-1	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów		
			1002	m2	1.002,000
			razem	m2	1.002,000
506	KNR 2-21 0101/04	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km		
			1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
507	KNR 2-21 0101/05	454-1	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (Krotność= 18)		
			1,0	m3	1,000
			razem	m3	1,000
508	Kalkulacja indywidualna	454-1	Oплата za utylizację zanieczyszczeń		
			1,8*1,0	t	1,800
			razem	t	1,800
509	Kalkulacja indywidualna	454-1	Wywóz i utylizacja odpadów organicznych		
			1002*0,005	m3	5,010
			razem	m3	5,010
510	KNR 2-21 0216/01	454-1	Ręczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			1002*0,5	m2	501,000
			razem	m2	501,000
511	KNR 2-21 0216/05	454-1	Mechaniczna uprawa gleby - grunt kategorii I-II		
			1002*0,5/10000	ha	0,050
			razem	ha	0,050
512	KNR 2-01 0505/01	454-1	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu		
			1002	m2	1.002,000
			razem	m2	1.002,000
			1.17.3. Nasadzenia		
513	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Cornus sanguineum 'Winter Beauty' C5		
			Jodłowskiego 167	szt	167,000
			razem	szt	167,000
514	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Spiraea salicifolia 'Alba' C5		
			Jodłowskiego 333	szt	333,000
			razem	szt	333,000
515	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Achillea millefolium 'Cerise Queen' C1,5		
			Jodłowskiego 2215	szt	2.215,000
			razem	szt	2.215,000
516	KNR 2-21 0414/08	454-1	Obsadzenie roślinnością - Geranium sanguineum 'Album'		
			Jodłowskiego 1110	szt	1.110,000
			razem	szt	1.110,000
517	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów		
			Jodłowskiego 38,25	m3	38,250
			razem	m3	38,250

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
518	KNR-W 2-02 0606/03	454-1	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek Jodłowskiego 1002		
				m2	1.002,000
			razem	m2	1.002,000
519	KNR 2-21 0218/01	454-1	Ręczne rozścielenie kory Jodłowskiego 50,10		
				m3	50,100
			razem	m3	50,100

Zagospodarowanie terenu do projektu nasadzeń dla wybranych fragmentów ulic: Piękna/Jasna, Mireckiego, Limanowskiego, Kościelna, Waryńskiego skrzyżowanie z Ossowskiego, Zielińskiej, Kacperskiej, de Girarda, Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Środkowa, Mickiewicza, Jaktorowska, Ossowskiego, POW, Jodłowskiego w Żyrardowie.

Nr	Opis robót
1.	ZIELEŃ PRZYULICZNA
1.1.	ul. PIĘKNA / JASNA
1.1.1.	Gospodarka zielenią istniejącą
1.1.2.	Roboty przygotowawcze
1.1.3.	Nasadzenia
1.2.	ul. MIRECKIEGO
1.2.1.	Gospodarka zielenią istniejącą
1.2.2.	Roboty przygotowawcze
1.2.3.	Nasadzenia
1.3.	ul. LIMANOWSKIEGO
1.3.1.	Gospodarka zielenią istniejącą
1.3.2.	Roboty przygotowawcze
1.3.3.	Nasadzenia
1.4.	ul. KOŚCIELNA
1.4.1.	Gospodarka zielenią istniejącą
1.4.2.	Roboty przygotowawcze
1.4.3.	Nasadzenia
1.5.	ul. WARYŃSKIEGO
1.5.1.	Gospodarka zielenią istniejącą
1.5.2.	Roboty przygotowawcze
1.5.3.	Nasadzenia
1.6.	ul. ZIELIŃSKIEJ
1.6.1.	Gospodarka zielenią istniejącą
1.6.2.	Roboty przygotowawcze
1.6.3.	Nasadzenia
1.7.	ul. KACPERSKIEJ
1.7.1.	Gospodarka zielenią istniejącą
1.7.2.	Roboty przygotowawcze
1.7.3.	Nasadzenia
1.8.	ul. de GIRDA
1.8.1.	Gospodarka zielenią istniejącą
1.8.2.	Roboty przygotowawcze
1.8.3.	Nasadzenia
1.9.	ul. Gen. AUGUSTA EMILA FIELDORFA - NILA
1.9.1.	Gospodarka zielenią istniejącą
1.9.2.	Roboty przygotowawcze
1.9.3.	Nasadzenia
1.10.	ul. NIETRZEBKI
1.10.1.	Gospodarka zielenią istniejącą
1.10.2.	Roboty przygotowawcze
1.11.	Nasadzenia
1.12.	ul. ŚRODKOWA
1.12.1.	Gospodarka zielenią istniejącą
1.12.2.	Roboty przygotowawcze
1.12.3.	Nasadzenia
1.13.	ul. MICKIEWICZA
1.13.1.	Gospodarka zielenią istniejącą
1.13.2.	Roboty przygotowawcze
1.13.3.	Nasadzenia
1.14.	ul. JAKTOROWSKA
1.14.1.	Gospodarka zielenią istniejącą
1.14.2.	Roboty przygotowawcze
1.14.3.	Nasadzenia
1.15.	ul. OSSOWSKIEGO
1.15.1.	Gospodarka zielenią istniejącą
1.15.2.	Roboty przygotowawcze
1.15.3.	Nasadzenia
1.16.	ul. P.O.W.
1.16.1.	Gospodarka zielenią istniejącą
1.16.2.	Roboty przygotowawcze
1.16.3.	Nasadzenia
1.17.	ul. JODŁOWSKIEGO
1.17.2.	Roboty przygotowawcze
1.17.3.	Nasadzenia