

**PRZEDMIAR - PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZENIA AULI Z
TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU W ZSP NR 1 W BEŁCHA-
TOWIE****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZENIA AULI Z TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU W ZSP
NR 1 W BEŁCHATOWIE
ADRES INWESTYCJI : Ul. Czaplinska 96, dz. nr 2/54, obręb 8, miasto Bełchatów
INWESTOR : Powiat Bełchatowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie
ADRES INWESTORA : UL. PABIANICKA 17/19, 97-400 BEŁCHATÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Stadnik (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 11.12.2020



Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.12.2020

Data zatwierdzenia

USŁUGI BUDOWLANE TAURUSM
MICHAŁ STADNIK 97-400 Bełchatów, Helenów 30A
NIP: 7691818792 @.michalstadnik1@gmail.com
REGON: 101616473 tel: 506 535 957



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont i przebudowa pomieszczeń sanitarych - ETAP I					
1		Roboty demontazowe i rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - rozebranie sufitów podwieszanych z płyt wiórowych z naturalna okleina łączonych na piuro wraz z litymi deskami wzmacniającymi.	m ²		
d.1	0406-04		m ²	713.230	
	analogia	713.23			
				RAZEM	713.230
2	KNR 4-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teowników normalnych o wysokości 80 mm - demontaż stelaża stalowego z teowników T80 sufitu podwieszanego	szt.		
d.1	0812-05		szt.	153.000	
	analogia	153			
				RAZEM	153.000
3	KNR 4-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementów - Cięcie taśmy stalowej bednarka element stelaża sufitu podwieszanego	szt.		
d.1	0813-01		szt.	393.000	
	analogia	393			
				RAZEM	393.000
4	KNR 19-01	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m ²		
d.1	1020-06		m ²	165.240	
	analogia	165.24			
				RAZEM	165.240
5	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - tynki na ścianach do wysokości boazerii	m ²		
d.1	0701-05		m ²	165.240	
	analogia	165.24			
				RAZEM	165.240
6		Demontaż i ponowny montaż 2 szt głośników na filarach	kpl		
d.1	analiza indywidualna		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
7		Demontaż i ponowny montaż dwóch projektorów (rzutnik)	kpl		
d.1	analiza indywidualna		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
8		Demontaż i ponowny montaż dwóch ekranów projekcyjnych rozwijanych.	kpl		
d.1	analiza indywidualna		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
9		Demontaż i ponowny montaż stalowych osłon grzejnikowych	szt		
d.1	analiza indywidualna		szt	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-13		m ³	3.500	
	analogia	3.5			
				RAZEM	3.500
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-16		m ³	3.500	
	analogia	Krotność = 5 3.5			
				RAZEM	3.500
12	KNR 4-04	Transport materiału z demontażu sufitu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.1	1107-01		t	68.000	
	analogia	68			
				RAZEM	68.000
13	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
d.1	1107-04		t	68.000	
	analogia	Krotność = 5 68			
				RAZEM	68.000
2		Roboty budowlane			
14	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ścianach po boazerii	m ²		
d.2	0803-03		m ²	165.240	
		165.24			
				RAZEM	165.240
15	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku- gładzie gisowe na ścianach otynkowanych	m ²		
d.2	2011-02		m ²	165.240	
	analogia	165.24			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 4-01 d.2 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach - ściany w obrebie auli powyżej boazeri	m ²	RAZEM	165.240
		235.3	m ²	235.300	
				RAZEM	235.300
17	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- malowanie ścian i filarów	m ²		
		400.54	m ²	400.540	
				RAZEM	400.540
18	KNR 2-02 d.2 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników - nakładki parapetowe PCV, kolor grafit	m		
		37.64	m	37.640	
				RAZEM	37.640
19	KNR AT-43 d.2 0212-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy akustyczny z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x120cm konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - strefa widowni	m ²		
		562.22	m ²	562.220	
				RAZEM	562.220
20	KNR AT-43 d.2 0212-01	Sufit podwieszany kasetonowy akustyczny z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x120cm konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - strefa sceny	m ²		
		133.34	m ²	133.340	
				RAZEM	133.340
21	KNR 9-12 d.2 0301-06 analogia	Izolacje cieplne wykonywane płytami z wełny mineralnej 120mm układanymi od spodu stropu na stelażu z profili CD - izolacja dachu od spodu płyt dachowych	m ²		
		1186.77	m ²	1186.770	
				RAZEM	1186.770
22	KNR 4-01 d.2 0816-02 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych - ocyklinowanie podłogi drewnianej w strefie sceny i widowni	m ²		
		695.55	m ²	695.550	
				RAZEM	695.550
23	KNR-W 2-02 d.2 1122-06 analogia	Uzupełnieni szczelin w parkiecie	m ²		
		695.55	m ²	695.550	
				RAZEM	695.550
24	KNR 4-01 d.2 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna	m		
		121.07	m	121.070	
				RAZEM	121.070
25	KNR 19-01 d.2 0912-08	Lakierowanie posadzki i parkietu	m ²		
		695.55	m ²	695.550	
				RAZEM	695.550
26	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż gablot wiszących do celów edukacji ekologicznej	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
27	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż gablot stojących do celów edukacji ekologicznej	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15 analiza indywidualna	Czas pracy rusztowań (poz.:1,2,3,6,7,8,19,20,21)	m-g		
				RAZEM	822.267