

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	140	WKNR W401-05-18-05-00 Rozbiórka pokrycia z papy następną warstwą (R x 1,5) - wzdłuż rynien	m <sup>2</sup>	45,00	.....	.....
1	150	WKNR W401-04-16-04-00 Wymiana murłat-drewnianych belek przy izolacji do mocowania obróbek blacharskich wzdłuż rynien 1 Wzdłuż rynien 10,20+34,80	metr	<u>45,00</u> 45,00	.....	.....
1	160	WKNR W202-05-14-02-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm - okapowe 1 Okapowe 45,00*0,60	m <sup>2</sup>	<u>27,00</u> 27,00	.....	.....
1	170	KNR 202-05-15-04-00 Założenie blachą ocynkowaną pasów usztywniających szer 20 cm 1 Przy wymienianych 34,80+10,20 rynnach	metr	<u>45,00</u> 45,00	.....	.....
1	180	WKNR W202-05-19-04-00 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,60 mm ø 15 cm	metr	45,00	.....	.....
1	190	WKNR W202-05-29-01-00 Rury spustowe z gotowych elementów z blachy ocynkowanej ø 10 cm	metr	11,00	.....	.....
1	200	WKNR W202-05-19-08-00 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 0,60 mm	szt	2,00	.....	.....
1	210	KNR 403-11-38-03-00 Demontaż wsporników betonowych klejonych instalacji odgromowej na dachu płaskim 1 Wsporniki co 1,00m 4,20+15,40+34,80+18,50+6,30+(24,70+10,00+3,20)*2	szt	<u>155,00</u> 155,00	.....	.....
1	220	KNR 403-07-02-04-00 Montaż wsporników betonowych klejonych lepikiem - instalacji odgromowej na dachu płaskim z papą	szt	155,00	.....	.....
1	230	KNR 508-06-19-01-00 Montaż złącza do rynny okapowej na dachu	szt	4,00	.....	.....
1	240	KNR 403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	szt	1,00	.....	.....
1	250	KNR 403-12-05-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar następny	szt	5,00	.....	.....
1	260	KNR 202-16-11-02-01 Przestawienie kolumny rusztowania ramowego wys do 6 m	szt	4,00	.....	.....
1	270	KNR 202-16-11-03-01 Przestawienie kolumny rusztowania ramowego wys do 8 m	szt	40,00	.....	.....
1	280	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	6,44	.....	.....
1	290	KNR 401-01-08-20-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 5 km	m <sup>3</sup>	6,44	.....	.....

OGÓLEM KOSZTORYS 004-01-052

.....

**KOSZTORYS OFERTOWY 004-01-052**

Budowa: Roboty remontowe  
 Obiekt: Szkoła Podstawowa Publiczna nr 7 im. J. Korczaka  
 Rodzaj robót: Prace naprawcze pokrycia papowego na budynku sali gimnastycznej  
 Lokalizacja: 66-200 Świebodzin, ul.Zachodnia 74  
 Inwestor: .....

KOSZTORYS 004-01-052

Strona 1

01-10-2020

SYKAL-002326

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	CPV 45453000-7 Prace naprawcze pokrycia papowego				
1 10	WKNR W401-05-18-04-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach z izolacją styropapy (R x 1,5)	m <sup>2</sup>	43,50	.....	.....
	1 Zdjęcie papy 14,50*3,00		43,50		
1 20	WKNR W401-05-18-05-00 Rozbiórka pokrycia z papy następną warstwą (R x 1,5)	m <sup>2</sup>	43,50	.....	.....
1 30	WKNR W202-06-08-01-05 Analogia - wycięcie w izolacji koryta - usunięcie izolacji poziomej z płyt styropianowych grub 10 cm na wierzchu konstrukcji na lepiku (R x 1,5, M=0)	m <sup>2</sup>	7,25	.....	.....
	1 Wycięcie w izolacji koryta 14,50*0,50		7,25		
1 40	ROB 999 Zdjęcie nierówności z kilku warstw papy przy wyciętym korycie w celu poprawienia spadków dachu	r-godz	30,00	.....	.....
1 50	WKNR W202-06-16-01-00 Analogia - wklejenie skosów w korycie z kształtek styropianowych grub 10 cm na wierzchu konstrukcji na lepiku	metr	14,50	.....	.....
1 60	KNR 202-05-14-03-00 Pokrycie koryt 3-warstwowo papą asfaltową lepikiem na gorąco	m <sup>2</sup>	29,00	.....	.....
	1 Koryto 14,50*2,00		29,00		
1 70	KNR 202-05-27-01-50 Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną + papa perforowana + kominki	m <sup>2</sup>	654,61	.....	.....
	1 Dach 24,70*10,00+3,20*14,50+4,20*15,40+10,20*9,40+14,50*6,30+6,30*18,50		661,86		
	2 Minus koryto -7,25		-7,25		
1 80	KNR 202-05-29-04-60 Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - murów szer 15	metr	47,10	.....	.....
	1 Obróbki murów 6,00+10,20+3,20+14,50+13,20		47,10		
1 90	WKNR W401-05-45-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	45,00	.....	.....
	1 Rynny 10,20+34,80		45,00		
1 100	WKNR W401-05-45-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	11,00	.....	.....
	1 Rury spust 2,00+4,50*2		11,00		
1 110	WKNR W401-05-45-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	13,50	.....	.....
	1 Rozbiórka obróbek okapowych przy rynnach (10,20+34,80)*0,30		13,50		
1 120	WKNR W401-05-40-02-00 Wymiana uszkodzonych listew wiatrowych z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	6,96	.....	.....
	1 Listwy wiatrowe 34,80*0,20		6,96		
1 130	WKNR W401-05-18-04-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach z izolacją styropapy (R x 1,5) - papa wzdłuż obróbek okapowych rynien	m <sup>2</sup>	45,00	.....	.....
	1 Zdjęcie papy wzdłuż rynien (10,20+34,80)*1,00		45,00		

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS OFERTOWY 004-01-052**

Budowa: Roboty remontowe  
 Obiekt: Szkoła Podstawowa Publiczna nr 7 im. J. Korczaka  
 Rodzaj robót: Prace naprawcze pokrycia papowego na budynku sali gimnastycznej  
 Lokalizacja: 66-200 Świebodzin, ul.Zachodnia 74

Zamawiający: .....

poziom cen robocizny.....  
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....  
 dopłata do robocizny ..... %  
 poziom cen materiałów.....  
 poziom cen sprzętu.....  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....  
 zysk od R+S+Ko.....  
 dopłata / opust od całości..... %  
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS 004-01-052

Strona 1

01-10-2020

SYKAL-002326

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	CPV 45453000-7 Prace naprawcze pokrycia papowego	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓŁEM		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓŁEM NETTO								.....
Podatek VAT								.....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT .....								.....