

WYJASNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 u.z.p pn: „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Cieplickiej nad potokiem Wrzosówka (Sobieszów)”.

Nr nadany przez Zamawiającego: MZDiM-P.271.01.2021

Działając na podstawie art. 135 ust.2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.2019) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści :

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający może udostępnić uzgodnienia z administratorem sieci teletechnicznej na zaprojektowane przełożenie kabli teletechnicznych w kapach chodnikowych?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 3

Zamawiający nie jest w posiadaniu uzgodnień z administratorem sieci teletechnicznej, przełożenie kabli w kapy chodnikowe nie jest objęte zamówieniem. Należy zabezpieczyć sieć przed uszkodzeniem na czas robót mostowych.

PYTANIE NR 4

Na rys. "Rzut z góry - stan docelowy" Zamawiający nie przedstawił zakresu robót na chodnikach na dojazdach. Czy i jaki zakres robót Zamawiający przewiduje zrealizować na chodnikach na dojazdach do obiektu?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 4

Zakres robót na chodnikach określają na rysunku zaznaczone odcinki dowiązania krawężników, na tej długości wymagane jest przebudowanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej. Zakres robót w zakresie jezdni na poszczególnych dojazdach jest określony przez pikietaż.

PYTANIE NR 5

Od strony północno-zachodniej znajduje się słup oświetleniowy będą w kolizji z zakresem robót. Czy Zamawiający przewiduje przebudowę słupa oświetleniowego i w jakim zakresie?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 5

Zamawiający nie przewiduje przebudowy istniejącego słupa oświetleniowego po stronie południowo-zachodniej, gdyż nie znajduje się on w kolizji z zakresem robót mostowych.

PYTANIE NR 6

Czy wykonawca ma skalkulować rozbiórkę i montaż ogrodzenia posesji od strony południowo - zachodniej?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 6

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma skalkulować rozbiórkę i montaż ogrodzenia od strony południowo-zachodniej na odcinku kolidującym z prowadzonymi robotami.

PYTANIE NR 7

Czy wykonawca ma utrzymać istniejący wjazd na posesję od strony południowo-wschodniej na czas robót?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 7

Zamawiający wymaga utrzymania dojazdu do posesji nr 146 przy ulicy Cieplickiej.

PYTANIE NR 8

Czy wykonawca ma skalkulować przebudowę istniejącego wjazdu na posesję od strony południowo-wschodniej?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 8

Zjazd na posesję po stronie południowo-wschodniej nie objęty jest przebudową.

PYTANIE NR 9

Od strony północno-zachodniej znajdują się schody skarpowe. Czy Zamawiający przewiduje przebudowę schodów skarpowych i w jakim zakresie?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 9

Zamawiający potwierdza potrzebę przebudowy schodów skarpowych wraz z balustradą zabezpieczającą. Wykonawca ma skalkulować ich wykonanie z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami betonowymi ustawionymi na ławach betonowych.

PYTANIE NR 10

Zgodnie z zapisem specyfikacji ST DM.00.00.00 pkt 1.5.11 "Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejących budynków zlokalizowanych w pobliżu terenu budowy i narażonych na oddziaływanie robót. Inwentaryzacja winna być sporządzona przez biegłego rzeczoznawcę przed wykonaniem robót i zawierać część opisową i dokumentację fotograficzną." Dla których budynków wykonawca ma sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 10

Zamawiający nie wskazuje dla których budynków należy sporządzić inwentaryzację, Wykonawca określi zasięg oddziaływania prowadzonych robót w zależności od przyjętej technologii ich wykonywania oraz ich wpływ na przyległe nieruchomości.

PYTANIE NR 11

Czy Wykonawca przed rozpoczęciem robót ma wykonać rozpoznanie saperskie terenu budowy?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 11

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu budowy.

PYTANIE NR 12

Czy po zakończeniu przebudowy obiektu Zamawiający przewiduje wymianę nawierzchni na zasugerowanej trasie objazdu?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 12

Zamawiający nie przewiduje wymiany nawierzchni na sugerowanej trasie objazdu.

PYTANIE NR 13

Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie koszty nadzoru przyrodniczego zgodnie z ST DM.00.00.00 pkt 9.1?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 13

Zamawiający nie przewiduje potrzeby sprawowania nadzoru przyrodniczego.

PYTANIE NR 14

Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie koszty nadzoru saperskiego zgodnie z ST DM.00.00.00 pkt 9.1?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 14

Zamawiający nie przewiduje potrzeby sprawowania nadzoru saperskiego.

PYTANIE NR 15

Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie koszty wykonania, utrzymania i likwidacji tymczasowego wyгородzenia trasy płotkiem zabezpieczającym szlaki migracji drobnych zwierząt i płazów zgodnie z ST DM.00.00.00 pkt 9.1?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 15

Zamawiający nie wymaga wykonania, utrzymania i likwidacji tymczasowego wyгородzenia szlaków migracji drobnych zwierząt i płazów.

PYTANIE NR 16

Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Zamawiającego – Laboratorium niestacjonarne zgodnie z ST DM.00.00.00 pkt 9.1?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 16

Zamawiający nie wymaga urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza dla laboratorium niestacjonarnego Zamawiającego.

PYTANIE NR 17

Zgodnie z Opiszem technicznym: "Na obiekcie przewidziano stosowanie barier ochronnych o poziomie powstrzymywania H2 i poziomie intensywności zderzenia B. Na krawędziach obiektu należy zastosować bariery spełniające wymogi zabezpieczenia ruchu pieszych (bariery z poręczą o wysokości min. 1,10m.)." Na rys. "Przekrój poprzeczny - stan docelowy" zaprojektowano barieroporęcze ochronne. W związku z zaistniałą rozbieżnością prosimy o doprecyzowanie jakie urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy zastosować na kapach chodnikowych po obu stronach obiektu?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 17

Zamawiający wymaga zastosowania barieroporęczy o wysokości min. 1,10 o poziomie powstrzymywania H2 I poziomie intensywności zderzenia B2.

PYTANIE NR 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podwyższenie istniejących balustrad stalowych i dostosowanie do wymiarów normowych?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 18

W związku z potrzebą wykonania berieroporęczy, Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie istniejących balustrad.

PYTANIE NR 19

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych M.13.02.01 Zamawiający wskazał beton niekonstrukcyjny. Gdzie Zamawiający przewiduje wykorzystanie betonu niekonstrukcyjnego?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 19

Zamawiający przewiduje potrzebę wykorzystania betonu niekonstrukcyjnego w obrębie remontowanych przyczółków oraz przebudowywanych schodów skarpowych i elementów ulic.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.