

1. *3. MAJA 3/1*
C.O. ETAZOWE GAZOWE + ZIMNA I CIEPLA WOD

1. KNR 4-01 033310	SZT.	Przedmiar:	3.0000
PRZEBICIE OTWOROW W SCIANACH Z CEGIEL NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ O GRUBOSCI SCIAN 1 1/2 CEGLY.			
2. KNR 2-15CU 030103	M	Przedmiar:	20.0000
RUROCIAGI MIEDZIANE (LUTOWANIE MIEKKIE) NA SCIANACH - SREDNICA 15 MM,GRUBOSC SCIANEK 1 MM			
3. KNR 2-15CU 030104	M	Przedmiar:	40.0000
RUROCIAGI MIEDZIANE (LUTOWANIE MIEKKIE) NA SCIANACH - SREDNICA 18 MM,GRUBOSC SCIANEK 1 MM			
4. KNR 2-15CU 030105	M	Przedmiar:	4.0000
RUROCIAGI MIEDZIANE (LUTOWANIE MIEKKIE) NA SCIANACH - SREDNICA 22 MM,GRUBOSC SCIANEK 1 MM			
5. KNR 2-15CU 030501	KPL.	Przedmiar:	3.0000
RURY PRZYLCZNE DO GRZEJNIKOW PLYTOWYCH,KONWEKTOROWYCH LUB CZLONOWYCH NA SCIANACH - SREDNICA ZEWNETRZNA 15 MM			
6. KNR 2-15CU 030502	KPL.	Przedmiar:	3.0000
RURY PRZYLCZNE DO GRZEJNIKOW PLYTOWYCH,KONWEKTOROWYCH LUB CZLONOWYCH NA SCIANACH - SREDNICA ZEWNETRZNA 18 MM			
7. KNR 2-15CU 030703	M	Przedmiar:	64.0000
PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI C.O.			
8. KNR 2-15CU 030704	URZ	Przedmiar:	7.0000
SPRAWDZENIE DZIALANIA INSTALACJI C.O. PODCZAS PROBY NA GORACO - Z DOKONANIEM REGULACJI			
9. KNR 2-01 030902	SZT.	Przedmiar:	6.0000
ZAWORY DO REGULACJI C.O. - 15 MM			
10. KNR 2-15CU 030909	SZT.	Przedmiar:	6.0000
ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY DO INSTALACJI C.O. O SREDNICY 15 MM			
11. KNR 2-15CU 030902A	SZT.	Przedmiar:	6.0000
ZAWORY DO REGULACJI C.O. - ZAWOR GRZEJNIKOWY O SREDNICY 15 MM			
12. KNR 4-01 033308	SZT.	Przedmiar:	1.0000
PRZEBICIE OTWOROW W SCIANACH Z CEGIEL NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ O GRUBOSCI SCIAN 1/2 CEGLY.			
13. KNR 4-01 032302	SZT.	Przedmiar:	1.0000
ZAMUROWANIE PRZEBIC W SCIANACH Z CEGIEL O GRUBOSCI 1/2 CEGLY.			
14. KNR 13-15 041805	SZT.	Przedmiar:	1.0000
GRZEJNIKI 22/1			
15. KNR 13-15 041805	SZT.	Przedmiar:	4.0000
GRZEJNIKI VK 2250/120			
16. KNR 13-15 041805	SZT.	Przedmiar:	1.0000
GRZEJNIKI GLD DRABINKA			
17. KNR 2-15 030501	LOK	Przedmiar:	1.0000
PROBA INSTALACJI WEWNETRZEJ GAZOWEJ NA CISNIENIE,DLA PRZEDSIEBIORSTWA I DOSTAWCY GAZU,W BUDYNKACH MIESZKALNYCH (NA 100 LOKALI)			

18.	KNR 4-02 031305	SZT.	Przedmiar:	2.0000
ODPOWIETRZENIE URZADZEN GAZOWYCH				
19.	KNR 4-02 030502	SZT.	Przedmiar:	1.0000
WYMIANA ZAWORU / SRUBUNKU SREDN. 20 MM - W INSTALACJACH				
20.	KNR 2-15CU 020305	SZT.	Przedmiar:	1.0000
PODEJSCIA DO GRZEJNIKA GAZOWEGO WODY PRZEPLYWOWEJ, WIELOCZERPALNEGO O MOCY 10-18 KW - SREDNICA ZEWNETRZNA RURY MIEDZIANEJ 22 MM				
21.	KNR 4-01 032303	SZT.	Przedmiar:	3.0000
ZAMUROWANIE PRZEBIC W SCIANACH Z CEGIEL O GRUBOSCII 1 CEGLY.				
22.	KNR 2-17 010101	KPL	Przedmiar:	1.0000
KALKULACJA WLASNA - PRZEWOD SPALINOWY				
23.	KNR 2-15CU 020105	M	Przedmiar:	10.0000
RUROCIAGI MIEDZIANE (LUTOWANIE TWARDE) NA SCIANACH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH - SREDNICA 22 MM, GRUBOSC SCIANEK 1 MM				
24.	KNR 2-15CU 020104	M	Przedmiar:	8.0000
RUROCIAGI MIEDZIANE (LUTOWANIE TWARDE) NA SCIANACH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH - SREDNICA 18 MM, GRUBOSC SCIANEK 1 MM				
25.	KNR 2-15CU 020501	SZT	Przedmiar:	1.0000
PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ NA CISNIENIE DLA PRZEDSIEBIORSTW, ODBIORCY GAZU I ZE ZMONTOWANYMI ODBIORNIKAMI - W BUDYNKACH MIESZKALNYCH (NA 100 LOKALI)				
26.	KNR 2-15 030602	KPL.	Przedmiar:	1.0000
DODATKOWE NAKLADY NA WYKONANIE PODEJSCIA OBUSTRONNEGO Z RUR I KSZTALTEK GWINTOWANYCH, O SREDNICY 25 MM, DO GAZOMIERZY NA SCIANACH				
27.	KNR 2-15 031002A	SZT.	Przedmiar:	1.0000
KURKI GAZOWE PRZELOTOWE O SREDNICY 25 MM				
28.	KNR 13-15 031502	KPL.	Przedmiar:	1.0000
KOCIOL GAZOWY				
29.	KNR 4-02 030801	M	Przedmiar:	25.0000
DEMONTAZ RUROCIAGOW STALOWYCH O SREDN. 15-20 MM				
30.	KNR 4-02 030902	KPL.	Przedmiar:	1.0000
DEMONTAZ PODEJSCIA DO GAZOMIERZA O SREDN. 25 MM				
31.	KNR 4-02 031405	SZT.	Przedmiar:	1.0000
DEMONTAZ PIECA GAZOWEGO				
32.	KNR 4-02 030502	SZT.	Przedmiar:	1.0000
WYMIANA ZAWORU / SRUBUNKU SREDN. 20 MM - W INSTALACJACH				
33.	KNR 13-15 020701	M	Przedmiar:	4.0000
RUROCIAGI Z PVC KANALIZACYJNE, NA SCIANACH BUDYNKOW MIESZKALNYCH, O POLACZENIACH WCISKOWYCH - SREDNICA 50 MM				
34.	KNR 2-15 031002	SZT.	Przedmiar:	1.0000
FILTR GAZOWY O SREDNICY 20 MM				

35.	KNR 2-17 010101	KPL	Przedmiar:	1.0000
	KALKULACJA WLASNA - WENTYLACJA- SPALINY			
36.	KNR 2-15CU 030701	KPL	Przedmiar:	0.0000
	PLUKANIE INSTALACJI C.O.- GRZEJNIKI			
37.	KNR 4-02 052003	KPL.	Przedmiar:	0.0000
	DEMONTAZ GRZEJNIKA			
38.	KNR 2-15CU 030704	URZ	Przedmiar:	7.0000
	SPRAWDZENIE DZIALANIA INSTALACJI C.O. PODCZAS PROBY NA GORACO - Z DOKONANIEM REGULACJI			
39.	KNR 2-15 030501	LOK	Przedmiar:	1.0000
	PROBA INSTALACJI WEWNETRZEJ GAZOWEJ NA CISNIENIE,DLA PRZEDSIEBIORSTWA I DOSTAWCY GAZU,W BUDYNKACH MIESZKALNYCH (NA 100 LOKALI)			
40.	KNR 4-02 031305	SZT.	Przedmiar:	2.0000
	ODPOWIETRZENIE URZADZEN GAZOWYCH			
41.	KNR 4-02 030502	SZT.	Przedmiar:	1.0000
	WYMIANA ZAWORU / SRUBUNKU SREDN. 20 MM - W INSTALACJACH			
42.	KNR 2-15CU 020305	SZT.	Przedmiar:	1.0000
	PODEJSCIA DO GRZEJNIKA GAZOWEGO WODY PRZEPLYWOWEJ,WIELOCZERPALNEGO O MOCY 10-18 KW - SREDNICA ZEWNETRZNA RURY MIEDZIANEJ 22 MM			
43.	KNR 4-02 031301	SZT.	Przedmiar:	1.0000
	WYREGULOWANIE URZADZEN GAZOWYCH			
44.	KNR 2-17 010101	KPL	Przedmiar:	1.0000
	KALKULACJA WLASNA - CZUJNIK GAZU+ ODPROWADZENIE SKROPLIN			
45.	KNR 2-15CU 020302	SZT.	Przedmiar:	1.0000
	PODEJSCIA DO KUCHNI GAZOWYCH - SREDNICA ZEWNETRZNA RURY MIEDZIANEJ 18 MM			
46.	KNR 2-15CU 020501	SZT	Przedmiar:	1.0000
	PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ NA CISNIENIE DLA PRZEDSIEBIORSTW,ODBIORCY GAZU I ZE ZMONTOWANYMI ODBIORNIKAMI - W BUDYNKACH MIESZKALNYCH (NA 100 LOKALI)			
47.	KNR 2-15 031103	SZT.	Przedmiar:	1.0000
	PODLACZENIA KUCHNI GAZOWEJ			
48.	KNR 13-15 011101	M	Przedmiar:	20.0000
	RUROCIAGI Z POLIPROPYLENU O POLACZENIACH ZGRZEWANYCH,NA SCIANACH BUDYNKOW MIESZKALNYCH - SREDNICA 20 MM			
49.	KNR 13-15 011102	M	Przedmiar:	16.0000
	RUROCIAGI Z POLIPROPYLENU O POLACZENIACH ZGRZEWANYCH,NA SCIANACH BUDYNKOW MIESZKALNYCH - SREDNICA 25 MM			
50.	KNR 13-15 011601	SZT	Przedmiar:	6.0000
	DODATKI ZA PODEJSCIA DOPLYWOWE,W RUROCIAGACH Z PVC,DO ZAWOROW CZERPALNYCH,BATERII,MIESZACZY,HYDRANTOW ITP. O POLACZENIACH SZTYWNYCH - SREDNICA NOMINALNA 20 MM			
51.	KNR 13-15 011901	SZT	Przedmiar:	3.0000
	DODATKI ZA WYKONANIE OBEJSC ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH,W RUROCIAGACH Z PCV - SREDNICA NOMINALNA 20 MM			

52.	KNR 13-15 012801	M	Przedmiar:	36.0000
PLUKANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ - W BUDYNKACH MIESZKALNYCH				
53.	KNR 13-15 012701	M	Przedmiar:	36.0000
PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ Z RUR Z PCV W BUDYNKACH MIESZKALNYCH - SREDNICA DO 63 MM				
54.	KNR 13-15 020701	M	Przedmiar:	6.0000
RUROCIAGI Z PVC KANALIZACYJNE,NA SCIANACH BUDYNKOW MIESZKALNYCH,O POLACZENIACH WCISKOWYCH - SREDNICA 50 MM				
55.	KNR 13-15 020703	M	Przedmiar:	2.0000
RUROCIAGI Z PVC KANALIZACYJNE,NA SCIANACH BUDYNKOW MIESZKALNYCH,O POLACZENIACH WCISKOWYCH - SREDNICA 110 MM				
56.	KNR 13-15 013201	SZT	Przedmiar:	6.0000
ZAWORY PRZELOTOWE PROSTE,INSTALACJI WODOCIAGOWYCH Z RUR Z PVC - SREDNICA 15 MM				
57.	KNR 13-15 013202	SZT	Przedmiar:	1.0000
ZAWORY PROSTE PRZELOTOWE,INSTALACJI WODOCIAGOWYCH Z RUR Z PVC - SREDNICA 20 MM				
58.	KNR 2-15 020501	M	Przedmiar:	10.0000
RUROCIAGI Z PCW,NA SCIANACH,LACZONE METODA WCISKOWA - SREDNICA 40 MM ODPROWADZENIE KONDENSATU				
59.	KNR 2-15CU 020602	SZT.	Przedmiar:	1.0000
ZAWORY KULOWE MOSIEZNE DO GAZU - SREDNICA NOMINALNA 15 MM				
60.	KNR 7-28 030501	SZT.	Przedmiar:	4.0000
NAPRAWA TYNKOW W POMIESZCZENIACH O POWIERZCHNI TYNKOWEJ DO 0.5 M2				
61.	KNR 4-01 070606	SZT	Przedmiar:	4.0000
UZUPELNIENIE TYNKU ZWYKLEGO KAT.III NA SCIANACH ZAMUROWANYCH CIEGLAMI PUSTAKAMI CERAMICZNYMI LUB ZABETONOWANYCH O POWIERZCHNI OTYNKOWANEJ JEDNEGO MIEJSCA DO 0.25 M2 - TYNKI Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ				
62.	KNR 4-04 110102	M3	Przedmiar:	2.0000
WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROZBIORKI,PRZY RECZNYM ZALADOWANIU I WYLADOWANIU,NA ODLEGLOSC 1 KM - SAMOCHODEM CIEZAROWYM SKRZYNIOWYM				
63.	KNR 4-04 110105	M3	Przedmiar:	30.0000
WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROZBIORKI PRZY RECZNYM ZALADOWANIU I WYLADOWANIU - NAKLADY UZUPELNIAJACE ZA KAZDY DALSZY ROZPOCZETY KM ODLEGLOSCI TRANSPORTU PONAD 1 KM SAMOCHODEM CIEZAROWYM				
64.	KNR 4-02 031407	SZT.	Przedmiar:	0.0000
DEMONTAZ PIECA NA PALIWO STALE				
65.	KNR 4-02 021501	SZT.	Przedmiar:	1.0000
WYMIANA DOLACZNIKA (TRAPERA) O SREDN. 100 MM				
66.	KNR 4-02 023706	SZT.	Przedmiar:	1.0000
PRZECZYSZCZENIE ELEMENTOW UZBROJENIA RUROCIAGU - SYFON ZELIWNY				
67.	KNR 4-02 023707	SZT.	Przedmiar:	1.0000
PRZECZYSZCZENIE ELEMENTOW UZBROJENIA RUROCIAGU - SYFON UMYWALKOWY				
68.	KNR 4-02 023602	MSC.	Przedmiar:	1.0000
PRZECZYSZCZENIE PIONOWEGO ZELIWNEGO RUROCIAGU KANALIZACYJNEGO O SREDN. 100 MM				

69.	KNR 2-15 021702	SZT.	Przedmiar:	1.0000
CZYSZCZAKI KANALIZACYJNE Z PCW ŁĄCZONE METODA WCISKOWA - ŚREDNICA 110 MM				
70.	KNR 2-15 022102	SZT.	Przedmiar:	1.0000
UMYWALKA PORCELANOWA POJEDYNCZA Z SYFONEM GRUSZKOWYM ZE SPUSTEM I RURA ODPLYWOWA-BEZ MATERIAŁU				
71.	KNR 13-15 011103	M	Przedmiar:	10.0000
RUROCIĄGI Z POLIPROPYLENU O POŁĄCZENIACH ZGRZEWANYCH, NA ŚCIANACH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - ŚREDNICA 32 MM				
72.	KNR 13-15 014001	KPL.	Przedmiar:	1.0000
WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY DOMOWY - ŚREDNICA 15 MM				
73.	KNR 4-02 011102	SZT.	Przedmiar:	1.0000
ANALOGIA WSTAWIENIE ŚRUBUNKA FI 25				
74.	KNR 13-15 012801	M	Przedmiar:	36.0000
PŁUKANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ - W BUDYNKACH MIESZKALNYCH				
75.	KNR 4-02 021102	SZT.	Przedmiar:	1.0000
WSTAWIENIE TROJNIKA Z PCW 110/110				
76.	KNR 2-15 022102	SZT.	Przedmiar:	1.0000
UMYWALKA PORCELANOWA POJEDYNCZA Z SYFONEM GRUSZKOWYM ZE SPUSTEM I RURA ODPLYWOWA-BEZ MATERIAŁU				
77.	KNR 2-15 022005	SZT.	Przedmiar:	1.0000
ZLEWOZMYWAK ZELIWNY NA SZAFCE-Z DEMONTAZU				
78.	KNR 4-02 111102	M	Przedmiar:	10.0000
IZOLACJA RUROCIĄGÓW- TERMAFLEX				
79.	KNR 13-15 022201	SZT.	Przedmiar:	2.0000
ANALOGIA TROJNIK 110/50				
80.	KNR 4-01 101102	M3	Przedmiar:	3.0000
ROZBIÓRKA PIECÓW I TRZONÓW KUCHENNYCH LICOWANYCH KAFLAMI				