

Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia

Dotyczy: wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) dla postępowania (nr sprawy: PZD.272.5.2022.KŻ), którego przedmiotem jest wykonanie przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1633C Bartlewo – Kornatowo, na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+002,60 do km 2+622,78”.

W dniach 28-29 lipca 2022 r. do Powiatu Chełmińskiego, w sposób dopuszczony przez Zamawiającego w SWZ, zostały skierowane zapytania, dotyczące wyżej wymienionego postępowania. Treść zapytań (pisownia oryginalna) oraz wyjaśnienia przedstawiono poniżej:

1. Dotyczy: Załącznik nr 10 – Wzór umowy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, w jakim terminie po do podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy?

Wyjaśnienie/odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Wzoru umowy, rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. Jest to ostateczny termin przekazania Wykonawcy placu budowy przez Zamawiającego.

2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy.

Wyjaśnienie/odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostanie przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których przewidziano prowadzenie robót drogowych, a Wykonawca nie zostanie obciążony kosztami zajęcia pasa drogowego.

3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.

Wyjaśnienie/odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w trakcie realizacji powyższego zadania (od dnia przekazania terenu robót do dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego) nie planuje się prowadzenia na remontowanym odcinku drogi powiatowej innych robót, o których ma obecnie wiedzę Zamawiający.

4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie będzie zobligowany do monitoringu budynków leżących nieopodal budowy? Jeżeli tak, proszę podać odległość od linii wyznaczającej granicę inwestycji, od której należy zinwentaryzować nieruchomości. Proszę podać ilość oraz rodzaj obiektów podlegających inwentaryzacji.

Wyjaśnienie:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót, związanych z realizacją przedsięwzięcia. Zakres inwentaryzacji musi być zgodny z wytycznymi określonymi w ST D-01.01.01a oraz wskazanymi przepisami geodezyjnymi.

5. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni?

Wyjaśnienie:

Tak, jeżeli wynika to z dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

6. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w cenie oferty należy ująć koszt nadzoru środowiskowego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie przewiduje konieczności zlecenia nadzoru środowiskowego.

7. Dotyczy: SST D-00.00.00 pkt. 1.5.4 oraz DoŚU RGiL.6220.1.2021.PK z dnia 12.08.2021r. dział II pkt. 7. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w zakres prac wchodzi zabezpieczenie przydrożnych drzew, jeżeli tak wykonawca wnosi o przekazanie ilości przedmiarowych oraz wskazanie pozycji kosztorysowej, z której ww. zakres zostanie rozliczony.

Wyjaśnienie:

Tak, w przypadku wystąpienia kolizji istniejących drzew z prowadzonymi robotami. Drzewa pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji zostały wskazane na części rysunkowej dokumentacji projektowej. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia koszty związane z zabezpieczeniem drzew należy uśrednić i ująć w cenie całkowitej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

8. Dotyczy: SST D-01.03.04 pkt. 1.3 „Szczegółowa lokalizacja robót - zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty wykonywać należy pod nadzorem przedstawiciela właściciela przedmiotowego uzbrojenia, zgodnie z jego zaleceniami i warunkami podanymi w uzgodnieniu.” Wykonawca wnosi o przekazanie uzgodnień branżowych dla przedmiotowego postępowania.

Wyjaśnienie:

Wszelkie posiadane przez Zamawiającego uzgodnienia, niezbędne do uzyskania zgody na realizację przedsięwzięcia zostały dołączone do dokumentacji projektowej.

9. Dotyczy: SST D-02.01.01 pkt. 1.2 „Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót związanych z wykonaniem remontu drogi powiatowej nr 1631C Wabcz - Linowiec, na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+011,13 do km 4+383,26.” Wykonawca wskazuje, że przedmiotowa SST nie dotyczy postępowania oznaczonego numerem PZD.272.5.2022.KŻ

Wyjaśnienie:

W ST D-02.01.01 pkt. 1.2 błędnie została wskazana nazwa zadania. Pozostała treść ST D-02.01.01 dotyczy postępowania oznaczonego numerem PZD.272.5.2022.KŻ, którego przedmiotem jest wykonanie przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1633C Bartlewo – Kornatowo, na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+002,60 do km 2+622,78”.

10. Dotyczy: SST D-04.01.01 pkt. 1.3 „Szerokość projektowanego koryta powinna uwzględniać niezbędne odsadzki, zgodnie z dokumentacją projektową.” Wykonawca wnosi o wskazanie odsadzek dla poszczególnych warstw konstrukcyjnych.

Wyjaśnienie:

Szerokość odsadzek można pomierzyć na części rysunkowej dokumentacji projektowej. Przyjęto odsadzki dla warstw bitumicznych wynoszące po 5 cm z każdej strony oraz odsadzki dla warstw podbudowy wynoszące po 12,5 cm z każdej strony.

11. Dotyczy: SST D-04.04.02b. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do podbudowy kruszywa C50/30 ze skał wapiennych?

Wyjaśnienie:

Rodzaj i parametry kruszywa zastosowanego do wykonania warstwy podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ST D-04.04.02b. Ewentualne zmiany możliwe są na etapie realizacji robót, po dokonaniu weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

12. Dotyczy: SST D-10.10.01o. Ze względu na ogólną charakterystykę wiaty we wskazanej SST Wykonawca zwraca się z prośbą o zdjęcie, schemat wiaty autobusowej, określenie materiału, który spełni wymagania i potrzeby Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Szczegółowe parametry wiaty zostaną określone na etapie realizacji przedsięwzięcia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. Dokumentacja wiaty musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający przewiduje ustawienie typowej wiaty, stosowanej na przystankach zamiejskich, wykonanej np. z blachy ocynkowanej i wyposażonej w ławkę i tabliczkę na rozkład jazdy.

13. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotowego zadania wchodzi prace związane z wykonaniem kanału technologicznego? Jeżeli tak, proszę zaktualizować przedmiar, przekazać projekt oraz SST.

Wyjaśnienie:

Nie.

14. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakres opracowania przedmiotu zamówienia nie wchodzi prace związane z wykonaniem kanału technologicznego, przekładania i zabezpieczania kabli teletechnicznych oraz energetycznych. Jeżeli ww. zakres prac okaże się niezbędny do wykonania, Zamawiający rozliczy go z dodatkowego wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi prace związane z wykonaniem kanału technologicznego. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ przedmiot zamówienia obejmuje jednak zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych poprzez ułożenie rur osłonowych. Zmiany umowy w kwestii ewentualnych robót dodatkowych oraz zmiany wynagrodzenia zostały opisane w załączniku nr 10 do SWZ.

15. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji, jeżeli tak proszę podać ilość.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przestawiania ogrodzeń zlokalizowanych przy przyległych do drogi posesji.

16. Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ, poz. 24. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że kostka kamienna 15/17 ma być kostką nieregularną (łupana/łupana) z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową.

Odpowiedź:

Zastosowana kostka kamienna musi być zgodna z dokumentacją projektową i odpowiadać wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

17. Dotyczy: Przekrój konstrukcyjny rys. nr 2. Wykonawca wnosi o wskazanie, z której pozycji załącznika nr 6 do SWZ, ma być rozliczony zakres prac dotyczący pobocza gruntowego szerokości 0,5m. Proszę wskazać pozycję oraz ilość przedmiarową.

Wyjaśnienie:

Prace dotyczące poboczy gruntowych zostały ujęte w poz. 34 załącznika nr 6 do SWZ.

18. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że karczowanie krzewów/krzaków ma zostać wykonane w zakresie rowów wymienionych w pkt. 3.9 opisu technicznego, mieszających się w pasie drogowym. Pozostały zakres karczowania krzaków/krzewów nie wchodzi w zakres opracowania zgodnie z opisem technicznym, jeżeli wchodzi Wykonawca wnosi o wskazanie pozycji kosztorysowej wraz z ilościami przedmiarowymi, z których ww. zakres prac zostanie rozliczony.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ewentualne karczowanie krzewów/krzaków zostało przewidziane wyłącznie w zakresie robót związanych z wykonaniem rowów, zlokalizowanych w pasie drogowym remontowanej drogi powiatowej.

19. Wykonawca wnosi o weryfikację ilości dla pozycji nr 3 „Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i/lub darniny, grubość warstwy – do 15 cm”, ze wstępnych sprawdzeń wynika, że wartość tej pozycji jest przeszacowana o ok. 1000 m². Prosimy o wskazanie dokładnych miejsc, których dotyczy tego zakresu prac?

Odpowiedź:

Ilość podana w pozycji nr 3 załącznika nr 6 do SWZ jest prawidłowa (odcinkowo uwzględniona została cała szerokość pasa drogowego). Szczegółowa lokalizacja i zakres prac zostanie wskazana na etapie realizacji przedsięwzięcia.

20. Wykonawca wnosi o informację, czy Zamawiający potwierdza możliwość wykorzystania ziemi urodzajnej z humusowania do uzupełnienia poboczy gruntowych?

Odpowiedź:

Dopuszcza się możliwość wykorzystania pozyskanego urobku do uzupełnienia poboczy gruntowych, po spełnieniu przez ten materiał wymagań specyfikacji technicznej D-06.03.01 oraz uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Z poważaniem

Zdzisław Gamański
Starosta Chelmiński
(podpisano elektronicznie)