

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Odtworzenie zatoki dla promu przy przeprawie promowej w km 141,24 drogi wodnej Wisła – Odra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 153 w km 13+755 w m. Ciszkowo

L.p.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa *)	Wartość PLN *)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
					*	*
1.	STO	Roboty pomiarowe - trasa strumieni i rzek szerokości dna powyżej 7 m	km	0,08		
2.	STO	Wykoszenie porostów ręcznie, dno ciek, porost gęsty twardy	m2	638,00		
3.	STO	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna ciek szerokości ponad 7 m	m2	638,00		
4.	STO	Wywożenie usuniętych porostów na odległość 2 km	m3	6,38		
5.	STO	Wywożenie usuniętych porostów na dalsze 8 km	m3	6,38		
6.	STO	Opłata za wysypisko	m3	6,38		
7.	STO	Wykonanie płotka herpetologicznego (H=0,5 m, L= ok.. 120 m)	kpl	1,00		
8.	STO, SST-2	Wykop koparką 0,6 m3 w gruncie kat. 3 spod wody	m3	754,40		
9.	STO, SST-2	Roboty ziemne z hałd koparką 0,6 m3 z transportem na odległość 1 km wywrotką do 10 MG	m3	754,40		
10.	STO, SST-2	Dodatek na dalsze 9 km wywozu wywrotką do 10 MG	m3	754,40		
11.	STO, SST-2	Opłata za wysypisko	m3	754,40		
12.	STO, SST-2	Formowanie i zagęszczanie spycharką 100 KM nasypów do 3 m wysokości	m3	77,40		
13.	STO, SST-2	Piasek na nasyp	m3	81,27		
14.	STO, SST-2	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. 1-3	m2	686,81		
15.	STO, SST-1, SST-3	Podsypka z pospółki grubości 5 cm - z łądu	m2	520,31		
16.	STO, SST-1, SST-3	Podsypka z pospółki - dodatek za dalsze 10 cm grubości - z łądu	m2	520,31		
17.	STO, SST-1, SST-3	Narzut kamienny w płotkach 1 x 1 m z kieszek średnicy 15 cm, na geowłókninie, kieszki krępowane drutem stalowym wyżarzonym gr. min. 3 mm	m2	603,56		
18.	STO	Nadzór przyrodniczy	kpl	1,00		
WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO:						- zł
VAT 23%:						- zł
WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO:						- zł

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez podatku VAT z dokładnością do 0,01PLN