

PRZEDMIAR ROBÓT
Naprawa zadolenia na Trasie Ks. Jerzego Popiełuszki

Lp.	Indeks	Nazwa	Obmiar	Jedn. miary	Koszt jedn.	Wartość netto
1	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 13 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 7 km	180	m2		
2	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	180	m2		
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	180	m2		
4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne AC16W grubości ok. 6 cm	23	t		
	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	180	m2		
5	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 9 cm (warstwa wiążąca)	180	m2		
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	180	m2		
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA11 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	180	m2		
8	Kalkulacja własna	Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej	10,2	m2		
9	Kalkulacja własna	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót i wprowadzenie.	1	szt.		

Suma netto

Vat 23%

Brutto