

Przedmiar robót

Zadanie: Budowa kładki nad rzeką Wdą wraz z przebudową dróg dojazdowych i rowu w ramach zadania: „Scalenie gruntów na obszarze wsi Płocice i Lipuska Huta w gminie Lipusz”

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena	
				Nazwa	Ilość	Jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8
		M-11.00.00.	FUNDAMENTOWANIE				
		M-11.01.00.	ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY				
	45111000-8	M-11.01.01.	WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM/SPOISTYM				
1			Wykonanie wykopu z wywozem gruntu i utylizacją	m3	89,23		
	45111000-8	M-11.01.04.	ZASYPIANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM				
2			Zасыpanie wykopów powyżej poziomu posadowienia	m3	84,38		
	45111000-8	M-11.05.01.	ŚCIANKA SZCZELNA STALOWA				
3			Wykonanie stałych ścianek szczelnych o Wx ≥ 1400cm3 dla ław fundamentowych	m2	201,20		
4			Wykonanie stałych ścianek szczelnych o Wx ≥ 1600cm3 dla murów oporowych	m2	112,00		
		M-12.00.00.	ZBROJENIE				
		M-12.01.00.	STAL ZBROJENIOWA				
	45111000-2	M-12.01.01.	ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-III-N				
5			Montaż zbrojenia ze stali klasy AIII-N	kg	19 651,78		
		M-13.00.00.	BETON				
		M-13.01.00.	BETON KONSTRUKCYJNY – WYMAGANIA OGÓLNE				
	45111000-2	M-13.01.01.	BETON FUNDAMENTÓW				
6			Beton fundamentów klasy C30/37	m3	31,47		
	45111000-2	M-13.01.02.	BETON PODPÓR W DESKOWANIU				
7			Beton korpusów przyczółków klasy C30/37	m3	16,29		
8			Beton skrzydeł klasy C30/37	m3	6,85		
	45111000-2	M-13.01.03.	BETON USTROJU NIOSĄCEGO W DESKOWANIU				
9			Beton płyty pomostu klasy C35/45	m3	40,66		
	45111000-2	M-13.01.06.	BETON KAP CHODNIKOWYCH				
10			Beton kap chodnikowych klasy C35/45	m3	2,87		
11			Beton oczepu na murach oporowych	m3	6,12		
12			Montaż kotew talerzowych	szt.	48,00		
	45111000-2	M-13.01.09.	BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH				
13			Beton płyt przejściowych klasy C25/30	m3	11,48		
		M-13.02.00.	BETON NIEKONSTRUKCYJNY				
	45111000-2	M-13.02.01.	BETON PODKLADOWY I OCHRONNY				
14			Korek betonowy klasy C8/10 gr.70cm	m3	15,19		
15			Beton podkładowy i ochronny klasy C12/15 gr.30cm	m3	18,66		
		M-13.03.00.	PREFABRYKATY BETONOWE				
	45111000-2	M-13.03.01.	WYKONANIE I MONTAŻ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH				
16		13.03.01a	Prefabrykowane gzymsy polimerobetonowe h=60cm	m	48,36		
		M-14.00.00.	KONSTRUKCJE STALOWE				
		M-14.01.00.	DŹWIGARY STALOWE				
17			Montaż dźwigarów stalowych HEB 450 klasy S355J2	kg	19 836,00		
		M-14.03.01.	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH POWŁOKAMI MALARSKIMI				
18			Zabezpieczenie powłokami malarskimi półek dolnych dźwigarów stalowych	m2	44,08		
		M-15.00.00.	IZOLACJE				
		M-15.01.00.	IZOLACJA CIENKA				
	45111000-2	M-15.01.01.	IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO				
19			Izolacja bitumiczna elementów zasypianych podpór, skrzydeł i płyt przejściowych	m2	131,92		
		M-15.02.00.	IZOLACJA GRUBA				
	45111000-2	M-15.02.01.	IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ				
20			Izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu z wywinieniem na odcinku 1m na płytę przejściową	m2	83,72		
		M-15.04.00.	NAWIERZCHNIO-IZOLACJE				
	45111000-2	M-15.04.01.	NAWIERZCHNIO-IZOLACJA CHODNIKÓW GR. 5MM				
21			Nawierzchnio-izolacja na górnych powierzchniach kap i gzymsów skrzydeł	m2	58,29		
		M-15.04.02	ASFALT TWARDOLANY DLA WARSTWY WIĄŻĄCEJ				
22			Warstwa wiążąca gr.6cm na płycie pomostu	m2	48,64		
		M-15.06.00.	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU				
	45111000-2	M-15.06.01.	POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU				
23			Powierzchniowe zabezpieczenie elementów betonowych odkrytych podpór i płyty	m2	60,44		
		M-16.00.00.	ODWODNIENIE				
	45111000-2	M-16.01.03.	ODWODNIENIE HYDROIZOLACJI ZA POMOCĄ SĄCZKÓW				
24			Montaż sączków poliamidowych wraz z rurami odpływowymi Ø 50mm	szt.	8,00		
	45111000-2	M-16.01.04.	DRENAŻ NA PŁYCE POMOSTU				
25			Drenaż podłużny i poprzeczny na płycie pomostu	mb	44,32		
	45111000-2	M-16.01.06.	DRENY ODWADNIAJĄCE				
26			Ułożenie drenażu za płytami przejściowymi wraz z obrukowaniem wylotów rur na skarpie	mb	12,00		
		M-19.00.00.	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE				

	45111000-2	M-19.01.01.	KRAWĘŻNIKI KAMIENNE				
27			Krawężniki kamienne 200x200mm	mb	48,36		
	45111000-2	M-19.01.02.	BARIERY OCHRONNE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH				
28			Bariery ochronne H2 W2 B (barieroporęcz)	mb	48,36		
		M-20.00.00.	INNE ROBOTY MOSTOWE				
		M-20.01.00.	INNE ROBOTY MOSTOWE				
	45221000-2	M-20.01.12.	UMOCNIENIE SKARP I STOŻKÓW PRZYCZÓLKOWYCH MATĄ PRZECIWEROZYJNĄ Z HUMUSOWANIEM I OBSIANIEM TRAWĄ				
29			Umocnienie stożków przyczółkowych i skarp matą przeciwerozyjną z obsianiem trawą	m2	56,10		
	45221000-2	M-20.01.20.	PALISADA Z KOLKÓW DREWNIANYCH				
30			Zabezpieczenie brzegu palisadą z kolków drewnianych śr. 10cm, dł. 1,5m	mb	22,50		
		M-20.02.00.	ROBOTY RÓŻNE				
	45221000-2	M-20.02.01.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
31			Rozbiórka istniejącego obiektu	kpl.	1,00		
	45221000-2	M-20.02.02.					
32			Obsługa geodezyjna	kpl.	1,00		
	45221000-2	M-20.04.04.	UMOCNIENIE SKARP				
			Umocnienie Skarp ciekłu materacami siatkowo – kamiennymi	m2	17,59		

Suma: **0,00**