

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV - pokój, łazienka wraz z listwami 3,35*5,73+1,69*1,48	m ² m ²	 21,70	
				RAZEM	21,70
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - wiatrołap 1,03*1,14	m ² m ²	 1,17	
				RAZEM	1,17
3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - wiatrołap 1,03*1,14	m ² m ²	 1,17	
				RAZEM	1,17
4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 10	m ² m ²	 10,00	
				RAZEM	10,00
5	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 10	m ² m ²	 10,00	
				RAZEM	10,00
6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany - wszystkie powierzchnie 2,84*2*(1,03+1,14)+2,84*2*(3,6+5,73)+2,84*2*(1,69+1,48)	m ² m ²	 83,33	
				RAZEM	83,33
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie 1,03*1,14+3,6*5,73+1,69*1,48	m ² m ²	 24,30	
				RAZEM	24,30
10	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - wszystkie powierzchnie 83,33	m ² m ²	 83,33	
				RAZEM	83,33
12	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie 24,3	m ² m ²	 24,30	
				RAZEM	24,30
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego w kuchni i pasa 2 m wysokości w łazience 83,33-0,8*(0,6+3,35+0,6)-2*2*(1,69+1,48)	m ² m ²	 67,01	
				RAZEM	67,01
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 24,3	m ² m ²	 24,30	
				RAZEM	24,30
15	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - pas roboczy w kuchni i ściany w łazience do wys. 2 m 0,8*(0,6+3,35+0,6)+2*2*(1,69+1,48)	m ² m ²	 16,32	
				RAZEM	16,32
16	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - wszystkie powierzchnie 24,3	m ² m ²	 24,30	
				RAZEM	24,30
17	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z pcv 2*(1,03+1,14+3,6+5,73+1,69+1,48)	m m	 29,34	
				RAZEM	29,34
18	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia 2,5+2	m ² m ²	 4,50	
				RAZEM	4,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
20	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2, renowacja + regulacja	m ²		
		1+1,5*1,5	m ²	3,25	
				RAZEM	3,25
21	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - skrzydło drzwiowe do pokoju i łazienki, renowacja + regulacja	m ²		
		0,8*2*2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
22	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - wszystkie, renowacja + regulacja	m ²		
		0,9*2*2	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
23	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, numerek mieszkania, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na klatce schodowej, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania. NAPRAWA ŚCIANY OD STRONY WEJŚCIA, współczynnik przenikania ciepła U _{max} 1,3 W/m2K	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
25	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
26	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	Kalkulacja własna	Wycieraczka z kraty typu wema przed wejściem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00