

ZUK-7011.5.2022MK

BETSAN Dominika Michalkiewicz
ul. M.Zientary-Malewskiej 1/9
10-301 Olsztyn

Dotyczy: wydania warunków technicznych na podłączenie do gminnej sieci wodociągowej dla zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do działek nr 212/3, 210/8, 211, 207/1 w miejscowości Warlubie”

Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu, stosownie do wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej dla inwestycji „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do działek 212/3, 210/8, 211, 207/1 w miejscowości Warlubie”, wyraża zgodę i określa warunki techniczne rozbudowy sieci i podłączenia:

Warunki techniczne na podłączenie do sieci wodociągowej:

1. Miejsce przyłączenia do sieci wodociągowej – gminna sieć wodociągowa w90PE DN80 przebiegająca przez działkę nr 168 w lokalizacji wskazanej w załączonym projekcie graficznym, od której wykonać rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na działkach nr 212/3, 210/8, 211, 207/1.
2. Rozbudowę sieci w lokalizacji dworca i peronów kolejowych wykonać w rurze osłonowej.
3. Przyłącza wykonać rurą PE o minimalnym przekroju Ø32 mm układane na głębokości 1,50 m – 1,60 m.
4. Miejsce dostawy i odbioru wody – wodomierze główne zlokalizowane w studzienkach wodomierzowych lub w wyznaczonych pomieszczeniach w budynkach. Granicę własności stanowić będą zawory za wodomierzami.
5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przyłączy ponosi inwestor.
6. Włączenie rozbudowywanej sieci do istniejącej gminnej sieci wodociągowej może nastąpić tylko i wyłącznie pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu – administratora sieci wodociągowej.
7. Podłączenie do sieci gminnej wybudowanych przyłączy może nastąpić po odbiorze technicznym dokonanym przez przedstawiciela naszego Zakładu.
8. Każdy odbiorca wody zobowiązany jest do wyposażenia przyłącza wodociągowego w legalizowany wodomierz, który przed zamontowaniem musi być zarejestrowany w naszym zakładzie. W przypadku zainstalowania w budynku dodatkowych wodomierzy (podliczników) na poszczególnych odbiorców, rozliczenia prowadzi będzie właściciel lub zarządca obiektu. Dostawca wody rozlicza zużycie wody na budynek z odczytu głównego wodomierza, który zarejestrowany będzie na właściciela obiektu, bądź innej osoby uprawnionej do władania nieruchomością.

9. Włączenie do sieci wodociągowej przyłącza wodociągowego może wykonać wyłącznie specjalistyczna brygada. Rozpoczęcie dostawy wody do budynku uwarunkowane jest zawarciem umowy na jej dostawę. Wniosek składa inwestor.
10. Naprawa, remont oraz konserwacja instalacji wodociągowych i przyłącza wodociągowego za wodomierzem głównym należy do właściciela obiektu.

Pozostałe warunki

1. Niniejsze warunki techniczne stanowią jedynie podstawę dla projektanta do opracowania projektu.
2. Projekt techniczny musi być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, zwłaszcza należy zachować przepisowe odległości w pionie i poziomie od przewodów i urządzeń podziemnych.
3. Po stronie inwestora należy uzyskanie zgody właścicieli działek na trasie rozbudowy sieci i przyłączy, na ich wykonanie.
4. Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją zadania należy dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu uzgodnioną dokumentację projektową.
5. Projekt techniczny należy zlecić osobie posiadającej uprawnienia branży sanitarnej.
6. Po wykonaniu przyłączy inwestor na własny koszt dokona ich inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Wyżej wymienione warunki techniczne ważne są na okres dwóch lat.


KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
mgr inż. Mariusz Kosikowski

Mapę sporządzono na podstawie:


1. Mapy numerycznej w skali 1:500.
2. Pomiaru uzupełniającego wg stanu na dzień 24.01.2022r.

Poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH"
Układ współrzędnych "2000/6"
Arkusz mapy - 6.203.26.01.2.1, 6.203.26.01.2.2
woj.: kujawsko-pomorskie
powiat: świecki
jedn. ewid.: Warlubie [041411_2]
obręb: Warlubie [0018]
działki: 207/1, 210/4, 210/8, 210/7, 211, 212/3
ID pracy 6640.220.2022
Data opracowania mapy: 24.01.2022r.

Wykonawca:



GEODETA UPRAWNIONY
upr. nr 8318
Tadeusz Nowak



23.02.2022

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

~~mgr inż. Mariusz Kosikowski~~

**ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH
W WARŁUBIU**
ul. Dworcowa 15, 86-160 Warłubie
NIP 559-20-40-851, Regon 341428573

nr dz.	207/11.	211.	210/8.	212/3
	Bud. nr 4	Bud. nr. 3. m 2	Bud. nr 2	Bud nr. 1.