

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 483**  
**w Kuźnicy Czarnkowskiej**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
<b>1.1</b>		<b>GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE</b>		
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - z wyznaczeniem granic pasa drogowego	km	1,230
<b>1.2</b>		<b>USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW</b>		
2 d.1.2	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia oraz przycinanie gałęzi	ha	0,116
3 d.1.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	13,000
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
<b>2.1</b>		<b>WYKONANIE POBOCZY</b>		
4 d.2.1	KNR 2-01 0211-08 0214-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.10 km (POBOCZA Z MATERIAŁU POZYSKANEGO Z KORYTOWANIA)	m3	256,250
5 d.2.1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (POBOCZA Z MATERIAŁU POZYSKANEGO Z KORYTOWANIA)	m3	256,250
6 d.2.1	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 (POBOCZA Z MATERIAŁU POZYSKANEGO Z KORYTOWANIA)	m3	256,250
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>		
<b>3.1</b>		<b>KORYTOWANIE</b>		
7 d.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10cm (konstrukcja jezdni) Krotność = 0.5 - materiał z korytowania do wykonania poboczy	m2	5125,000
<b>3.2</b>		<b>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>		
8 d.3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	5125,000
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE+POBOCZA</b>		
<b>4.1</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>		
9 d.4.1	231 0204-03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna gr. 10 cm po uwałowaniu - ANALOGIA (Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm)	m2	5125,000
10 d.5.2	231 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7cm po uwałowaniu - ANALOGIA (Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm)	m2	5125,000
<b>5.2</b>		<b>POBOCZA</b>		
11 d.5.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2460,000