

PRZEDMIAR ROBÓT 000-01-000

Nazwa robót: Wymiana rurociągu melioracyjnego w miejscowości Dalki etap I - działki nr 30/1, 31, oraz chodnik na drodze powiarowej od strony tych działek

PRZEDMIAR 000-01-000

Strona 1

25-08-2021

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Wymiana rurociągu melioracyjnego w miejscowości Dalki działka nr 31				
1	10	Wycena indywidualna	Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza	metr	74,000
1	20	KNR 201-02-04-05-00	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,4 m3 w gruncie kat 3 z transportem ciągnikami z przyczepami na odl 0,1 km - zdjęcie humusu	m ³	37,000
1	30	KNR 201-02-06-05-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 4 z transportem na odl 1,0 km miejsce składowania	m ³	532,000
1	40	KNR 201-03-17-05-10	Wykop ręczny pionowy szer do 2,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - ręczne dokopy	m ³	59,000
1	50	KNR 201-03-22-02-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 2,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m ²	545,000
1	60	KNR 405-03-15-05-00	Demontaż rurociągu betonowych kielichowych fi 500 w wykopie pionowym	metr	74,000
1	70	KNR 201-05-06-04-00	Plantowanie dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3	m ²	148,000
1	80	KNR 218-05-02-01-00	Podłoże pod kanały i obiekty metodą stabilizacji cementem grub 10 cm	m ²	148,000
1	90	WKNR W218-04-08-08-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PP-K2 fi 600 SN8 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	74,000
1	100	WKNR W218-05-11-04-00	Obsypka rurociągu w szalunku piaskiem wraz z kosztami zakupu 10 cm ponad rurę	m ³	80,000
1	110	KNR 201-02-12-05-00	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 zasypanie gruntem dowiezionym z miejsca składowania z zagęszczeniem	m ³	511,000
1	120	KNR 201-02-11-05-00	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - załadunek i wywóz nadmiaru gruntu na odl 10 km	m ³	80,000
1	130	Wycena indywidualna	Pompowanie wody - według potrzeb rozliczenie wg. raportu pracy sprzętu	m-godz	1,000
1	140	Wycena indywidualna	Demontaż i montaż płotu od strony działki 30/1, oraz rozebranie i montaż bramy od strony drogi powiatowej	kmpl	1,000
1	150	Wycena indywidualna	Prace związane z przesadzeniem roślinności oraz ponownym jej zasadzeniem (jałowiec fuskowaty, jałowiec pfitzera, jałowiec sobińskiego- w przypadku uszkodzeń roślin należy posadzić nowe takiej samej odmiany)	kmpl	1,000
1	160	Wycena indywidualna	Wykopanie i ponowne posadzenie roślinności ozdobnej - Tuja (Żywotnik) szmaragd	szt	5,000
1	170	Wycena indywidualna	Rozebranie chodnika wraz z podbudową	metr	12,000
1	180	Wycena indywidualna	Ułożenie chodnika wraz z podbudową (kostka z rozbiórki)	m ²	12,000
1	190	WKNR W218-05-11-06-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku z dodatkiem cement grub 20 cm - na odcinku rozebranej nawierzchni z kostki	m ³	5,000
2	Wymiana rurociągu melioracyjnego w miejscowości Dalki działka 30/1				
2	200	Wycena indywidualna	Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza	metr	95,000
2	210	KNR 201-02-04-05-00	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,4 m3 w gruncie kat 3 z transportem ciągnikami z przyczepami na odl 0,1 km - zdjęcie humusu	m ³	47,000
2	220	KNR 201-02-17-06-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład	m ³	434,000
2	230	KNR 201-03-17-05-10	Wykop ręczny pionowy szer do 2,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - ręczne dokopy	m ³	53,000
2	240	KNR 201-03-22-02-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 2,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m ²	550,000
2	250	KNR 405-03-15-05-00	Demontaż rurociągu betonowych kielichowych fi 500 w wykopie pionowym	metr	95,000
2	260	KNR 201-05-06-04-00	Plantowanie dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3	m ²	180,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	270	KNR 218-05-02-01-00	Podłoże pod kanały i obiekty metodą stabilizacji cementem grub 10 cm	m ²	180,000
2	280	WKNR W218-04-08-08-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PP-K2 fi 600 SN8 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	95,000
2	290	WKNR W218-05-11-04-00	Obsypka rurociągu w szalunku piaskiem wraz z kosztami zakupu 10 cm ponad rurę	m ³	120,000
2	300	KNR 201-02-11-05-00 - analogia	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi 0,40 m ³ zasypanie gruntem złożonym obok z zagęszczeniem	m ³	314,000
2	310	KNR 201-02-11-05-00	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiornymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - załadunek i wywóz nadmiaru gruntu na odl 10 km	m ³	120,000
2	320	WKNR W218-05-13-03-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 głębokości 2,5 m kryta	szt	1,000
2	330	Wycena własna	Pompowanie wody - według potrzeb rozliczenie wg. raportu pracy sprzętu	m-godz	1,000
3	Wymiana rurociągu melioracyjnego odcinek pod chodnikiem w drodze powiatowej od strony działki nr 31				
3	340	Wycena indywidualna	Rozebranie chodnika wraz z podbudową	metr	15,000
3	350	Wycena indywidualna	Ułożenie chodnika wraz z podbudową (kostka z rozbiórki)	m ²	15,000
3	360	Wycena indywidualna	Roboty poniarowe i inwentaryzacja powykonawcza	metr	3,500
3	370	KNR 201-02-17-06-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 3 na odkład - wykop pod chodnikiem i ogrodzeniem	m ³	35,000
3	380	KNR 201-03-10-02-10	Wykopy ręczne szer dna do 3,0 m i głęb do 3,0 m na odkład w gruncie kat 3 pod chdnikiem i płotem	m ³	10,000
3	390	KNR 405-03-15-05-00	Demontaż rurociągu betonowych kielichowych fi 500 w wykopie pionowym	metr	3,500
3	400	WKNR W218-09-01-01-00	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m	kmpl	3,000
3	410	WKNR W218-09-01-06-00	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m	kmpl	3,000
3	420	WKNR W218-04-08-08-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PP-K2 fi 600 SN8 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	3,500
3	430	Wycena indywidualna	Połączenie rurociągu PP-K2 z istniejącym w drodze powiatowej	kmpl	1,000
3	440	WKNR W218-05-11-06-00	Zасыpanie całości piaskiem stabilizowanym cementem z zagęszczeniem do stopnia Js=1,0	m ³	40,000
3	450	KNR 201-02-11-05-00	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiornymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - załadunek i wywóz nadmiaru gruntu na odl 10 km	m ³	40,000
3	460	Wycena indywidualna	Wykonanie projektu organizacji ruchu, oraz ustawienie oznakowania na czas wykonywanych robt	kmpl	1,000