

Ostrołęka, dnia 17.05.2022 r.

KPZ.271.15.2022

## Wykonawcy

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada pomiędzy budynkami Nr 16, 18, 19, 21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych w Ostrołęce**”, prowadzonego w trybie podstawowym.

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 i 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

#### Pytanie 1

Dotyczy przedmiaru robót branży drogowej: poz. 11 i 17 podbudowa z gruzobetonu – została podana w m<sup>3</sup> załączona SST D.04.04.02 przewiduje obmiar w m<sup>2</sup>. Proszę o ujednoczenie w m<sup>2</sup> zgodnie z załączoną SST.

#### Odpowiedź:

Kosztorysowanie robót drogowych (przy wykonaniu podbudowy) jest możliwe dwoma sposobami (w przeliczeniu na jednostki m<sup>3</sup> i m<sup>2</sup>). Zamawiający przyjął kosztorysowanie wykonania podbudowy w m<sup>3</sup> i tak powinno zostać. Należy w SST przyjąć wykonanie podbudowy w m<sup>3</sup>, a nie w m<sup>2</sup>.

#### Pytanie 2

Dotyczy przedmiaru robót branży drogowej: poz. 12 "warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego fr 0/31,5 stabilizowanej cementem gr 15cm" – wskazana podstawa KNR 2-31 0104-01 zgodnie katalogiem nakładów rzeczowych dotyczy "warstwy odsączającej z piasku w korycie i poszerzeniach wykonywanie i zagęszczenie ręczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm" – proszę o podanie prawidłowej podstawy wyceny zgodnej z SST.

#### Odpowiedź:

Wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 stabilizowanego cementem gr 15 cm - należy zastosować poz. z KNR 2-31 0111/03 czyli podbudowa z gruntu stabilizowana cementem wykonana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm.

#### Pytanie 3

Dotyczy przedmiaru robót branży drogowej: poz. 14 – wskazana podstawa KNK 2-06 0114-04 została wycofana w 01.11.1991 r. i zastąpiona przez KNR 2-31, w której jednostką obmiarową jest m<sup>2</sup> – proszę o podanie aktualnej podstawy wyceny.

#### Odpowiedź:

W związku z powyższym proszę zastosować katalog KNR 2-31, gdzie jednostką obmiarową są m<sup>2</sup>. KNR 2-31 0114/01- powierzchnia 247m<sup>2</sup>.

#### Pytanie 4

Dotyczy przedmiaru robót branży drogowej: poz. 15– wskazana podstawa KNK 2-06 0104-01 została wycofana w 01.11.1991 r. i zastąpiona przez KNR 2-31, w której jednostką obmiarową jest m<sup>2</sup> – proszę o podanie aktualnej podstawy wyceny.

#### Odpowiedź:

W związku z powyższym proszę o zastosowanie katalogu KNR 2-31, gdzie jednostką obmiarową jest m<sup>2</sup>. Katalog KNR 2-31 poz 0107/07 + (poz.0104/08\*5 krotność) - powierzchnia 247m<sup>2</sup>.

**Pytanie 5**


Proszę o wyjaśnienie sprzecznych wzajemnie zapisów projektu umowy: § 8.ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE ust. 1 pkt. 1 gdzie wskazano: Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 (za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §2 umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe) oraz sprzecznego z tym zapisem § 9. ROZLICZENIE ROBÓT DODATKOWYCH I ZAMIENNYCH ust. 5 "Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio do robót zamiennych".

**Odpowiedź:**

§9 umowy mówi o kosztorysie, który wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu, jeśli wystąpią roboty dodatkowe lub zamienne (dotyczy rozliczenia robót).

§8 tej samej umowy mówi o fakcie ewentualnego wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, które należy wycenić na zasadach obowiązujących w §9 tejże umowy. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż roboty zamienne muszą być rozliczone na podstawie przedstawionych kosztorysów tak by nie zwiększały zakresu finansowego powierzonego zadania.

Z. up. PREZYDENTA MIASTA

  
Aneta Gutowska-Grucelska  
Sekretarz Miasta