

Obmiar prac

Modernizacja urządzeń zasilania rezerwowego w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. Aleja Piasta 49					
Lp	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	Jedn. miary	Poszcz.	Razem (netto)
1	2	3	4	5	6
1	Kalkulacja własna	Demontaż elektrycznych obwodów zasilających w rozdzielni głównej (obwody zasilające garaże)	kpl.	1,000	
				Razem	1,000
2	Kalkulacja własna	Montaż w rozdzielni głównej aparatu elektronicznego sterującego zasilaniem rezerwowym wraz z rozdzielnicą elektryczną wyposażoną w zabezpieczenia i okablowanie sterownicze	kpl	1,000	
				Razem	1,000
3	KNNR-5 1204-04	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 120 mm ²	szt.	16,000	
				Razem	16,000
4	Kalkulacja własna	Montaż elektrycznych obwodów zasilających w rozdzielni głównej (obwody zasilające garaże)	kpl.	1,000	
				Razem	1,000
5	KNNR-5 1204-04	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 120 mm ²	szt.	16,000	
				Razem	16,000
6	Kalkulacja własna	Prace ślusarskie w rozdzielni głównej budynku	kpl	1,000	
				Razem	1,000
7	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-faz. obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2,000	
				Razem	2,000
8	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej – obwód 3-fazowy	pomiar	2,000	
				Razem	2,000
9	Kalkulacja własna	Rozruch i test pracy układów zasilania rezerwowego	kpl	1,000	
				Razem	1,000
10	Kalkulacja własna	Instruktaż stanowiskowy 1 pracownik	godz.	5,000	
				Razem	5,000