

PRZEDMIAR ROBÓT 500-20-002

CPV:

Budowa: Ścięcie poboczy
 Obiekt: Drogi gminne na terenie gminy Gniezno
 Rodzaj robót: Wykonanie ścięcia poboczy wraz z uzupełnieniem
 Lokalizacja: Strzyżewo Paczkowe, Osiniec, Dalki, Pyszczyń

PRZEDMIAR 500-20-002

Strona 1

14-08-2020

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane				
1	10	KNR 231-14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie i uzupełnienie pobocza grub 10 cm	m ²	8196,500	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Strzyżewo Paczkowe		1600*2,0*1,0	
		2	Osiniec		(580-(10+10+30+10))	
		3	Dalki		(100*2+55+50*2+50+150)*1,0	
		4	Pyszczyń		(300+421)*1,5+330*2*1,5	
		5	Jankowo Dolne		450+80	
		6	Wierzbiczany przed torami		300*2	
		7	Lulkowo w lesie		360*2	
1	20	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 - wykonanie naprawy poboczy poprzez uzupełnienia ubytków i nierówności z materiału dostarczonego przez Gminę Gniezno na miejsce budowy	m ²	2900,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Dalki naprawa poboczy		200+200+150*2+500	
		2	Osiniec naprawa poboczy		150*2+230+190+300*2+380	