

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROBOTY REMONTOWE NA OBIEKTACH MIESZKANIOWYCH		
1	Rozdział	ul. GLIWICKA 3 B REMONT BALKONÓW		
1.1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1.1	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm	m3	1,173
1.1.2	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	16,360
1.1.3	KNR 401/701/8	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	6,030
1.1.4	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	1,584
1.1.5				
1.2	Element	BALKONY POSADZKA		
1.2.1				
1.2.2	KNR 15/527/1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, 1 warstwa papy z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej POKRYCIE BALKONU WRAZ ZWYWINIĘCIEM PAPY NA ŚCIANY	m2	20,150
1.2.3	KNR 202/9903/1	(WaCeTOB 7/91) Różne obróbki montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25-cm OBROBKI BLACHARSKIE -BLACHA TYTAN-CYNK	m2	6,900
1.2.4	KNR 401/532/7	Uzupełnienie brakujących obróbek nóżek, podpórek do ław kominiarskich, stojaków, linek itp. TAŚMA OŁOWIANO-BUTYLOWA	szT	16,000
1.2.5	KNR 202/1101/2 (1)	Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły BETON ZBROJONY WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM	m3	1,01
1.2.6	KNRW 202/1918/4	Zatarcie powierzchni betonu na gładko	m2	16,75
1.2.7	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	16,750
1.2.8	KNR 202/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda kombinowana	m	13,840
1.2.9	KNR 401/726/3 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	m2	22,390
1.2.10	KNR 202/16	Rusztowania rurowe wewnętrzne o wysokości powyżej 6 do 9 m (100 m2 wg rzutu poziomego) - 1,00 ???	m-g	121,34
1.2.11	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na gładko	m2	16,750
1.2.12	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10-m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	m	13,840
1.2.13	KNR 401/1204/3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie	m2	72,850
1.2.14	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	72,85
1.2.15	KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotnie	m2	4,120
1.2.16	KNR 202/925/1 (2)	Oslony okien, folią polietylenową	m2	20,100
2	Rozdział	Rozdział 1		
2.1	Element	USUNIĘCIE USTEREK ul. LUDOWA 5		
2.1.1	KNR 401/735/2 (2)	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii III	m2	3,920
2.1.2	KNR 1901/522/3 (1) analogia	Dodatkowe nakłady do uzupełnień pokryć dachowych z papy, posmarowanie powierzchni dachu, lepek asfaltowy na gorąco - KONSERWACJA OBROBEK BLACHARSKICH I USZCZELNIENIE STYKÓW BLACHA /DACH	mb	21,600
2.1.3	KNNR 3/503/1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy	m2	1
2.1.4	Kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie nakrywy kominowej betonowej	szt	1
2.1.5				
2.1.6				