

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	SP ZOZ BUDYNEK >>Ł<<		
1	Element	REMONT DACH - Zamawiający zastrzega sobie łączenie poszczególnych odcinków rynny na złączki mechaniczne uszczelnion masą uszczelniającą. Obróbki blacharskie na gzymsie montować za pomocą kołków rozporowych. Złącza blach skleić klejami do stali.		
1.1	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	161,500
1.2	KNR 202/9901/2	(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej rynny półokrągłe o średnicy 15 cm ZAŁĄCZANIE RYNNY ŁĄCZONE NA ZŁĄCZKI	m	161,50
1.3	TZKNBK 24/32/1 (12) analogia	Wiercenie otworów w stali średnica otworu do 6 mm wiertarka ręczna elektr. gleb. wiercenia do 4 mm -NAPRAWA HAKÓW RYNNOWYCH WYWIERCENIE OTWORU I PRZYINITOWANIE BLASZKI LUB ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE LUB ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE	szt	220
1.4	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku BLACHA NA GZYMSIE	m2	137,275
1.5	KNR 202/9903/2	(WaCeTOB 7/91) Różne obróbki montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm BLACHA NA GZYMSIE MONTAŻ	m2	137,275
1.6	KNRW 401/533/8	Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wycięcie i wstawienie nowych odcinków, do 1,00 m, z blachy z cynku UZUPEŁNIENIE I WYMIANA KOLAN OCYNK	szt	12
1.7	KNR 1901/522/3 (1) analogia	Dodatkowe nakłady do uzupełnień pokryć dachowych z papy, posmarowanie powierzchni dachu, lepik asfaltowy na gorąco - KONSERWACJA OBROBEK BLACHARSKICH I USZCZELNIENIE STYKÓW BLACHA /DACH	mb	123,788
1.8	KNR 401/524/8 analogia	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie wpustów (szlucery) z blachy ocynkowanej WYMIANA LUB WSTAWIENIE POJEDYNCZYCH HAKÓW RYNNOWYCH	szt	20
1.9	KNR 401/523/4	Naprawy pokrycia dachowego z blachy, wycięcie i wstawienie łat z blachy ocynkowanej, powierzchnia do 0,25 m2	miejsce	12
1.10	KNR 401/312/2	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł, poziomo, szerokość 1+1/2 cegły ZABETONOWANIE SKOSÓW SPADOWYCH NA GZYMSIE	m	162
1.11	Kalkulacja własna	PRACA SPRZĘTU -PODNOŚNIK KOSZOWY	rg	50
2	Element	NAPRAWA RUR WYWIWNYCH NA DACHU Zalecany wzór kominków wywiewnych dostępny u zamawiającego. Kominki wywiewne montowane do podłoża zapomacą kołków rozporowych i masy klejąco-uszczelniającej oraz papy trmozgrzewalnej nawieszchniowej.		
2.1	KNR 404/703/2	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, żeliwnych, Fi 80-150 mm DEMONTAŻ KOMINKÓW WYWIEWNYCH ŻELIWNÝCH	m	17
2.2	KNRW 215/213/7 analogia	Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, Fi-110 mm WYMIANA KOMINKÓW WYWIEWNYCH PCV FI 110mm USZCZELNIONY Z PODŁOŻEM BITUM STICK + PAPA NAWIESZCHNIOWA TERMOZGRZEWAŁNA 0,25m2/1SZT	szt	20
2.3	KNRW 215/213/7	Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, Fi-110 mm MONTAŻ KOMINKÓW WYWIEWNYCH NA BYŁYCH WYWIEWKACH ŻELIWNÝCH MONTAŻ JAK POZ. 2.3	szt	17
3	Element	KOMINY Element zawiera wszystkie zadania dotyczące remontu kominów.		
3.1	KNR 401/310/1 (1)	Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5 m3/miejsce	m3	0,466
3.2	KNR 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m2	4,084
3.3	KNR 401/201/10	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe	m	47,860
3.4	KNR 401/203/13	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe	m2	4,084
3.5	KNR 401/735/5 (2)	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, przecieranie (kategorii II lub III) PRZETARCIE ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW ORAZ DROBNE NAPRAWY UBYTKÓW TYNKU	m2	45,013
3.6	KNR 401/735/2 (2)	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii III	m2	3,000
3.7	KNR 401/735/5 (1)	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, przecieranie (kategorii II lub III) PRZETARCIE NAKRYW NA KOMINACH	m2	34,875
3.8	Kalkulacja indywidualna	DROBNE NAPRAWY INSTALACJI ODGROMOWEJ POLEGAJĄCE NA DEMONTAŻU I PONOWNYM MONTAŻU ZWODÓW POZIOMYCH ORAZ UZUPEŁNIENIE PODPÓREK	r-g	10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.9	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku USUNIĘCIE GRUZU Z DACHU	m3	1,419
4	Element	NADBUDOWA MASZYNOWNIA		
4.1	KNR 401/722/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria II	m2	48,998
4.2	KNR 401/728/1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu)	m2	3,919
4.3	KNR 401/518/1	Smarowanie pokrycia dachu materiałami smołowymi, smołą SMAROWANIE DWUKROTNIE	m2	36,260
4.4	KNR 401/518/6	Smarowanie pokrycia dachu materiałami smołowymi, posypanie dachu piaskiem	m2	36,26
4.5	KNR 202/9903/2	(WaCeTOB 7/91) Różne obróbki montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm WYMIANA PARAPETU	m2	0,390
4.6	KNR 202/9903/2	(WaCeTOB 7/91) Różne obróbki montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	
4.7	KNR 1901/522/3 (2) analogia	Dodatkowe nakłady do uzupełnień pokryć dachowych z papy, posmarowanie powierzchni dachu, lepik asfaltowy na zimno KONSERWACJA RYNIEN I OBRÓBEK BLACHARSKICH	mb	23,900