

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Wymiana stolarki drzwiowej

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu
Rataja 29
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporz. dził:

Sprawdził:

Data opracowania: 14.09.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Wymiana drzwi			
1.1	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,9*2,1*18	m2 m2	34,020	34,020
1.2	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na cianach, filarach, pilastrach (2,1+0,8*2,1)*0,45*18	m2 m2	30,618	30,618
1.3	kalkulacja własna	utylicacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4	KNKRB 2 1002-0101	Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne fabrycznie wyko czone typu ERKADO ALTAMURA 1 lub równowa ne ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF wewn trzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF wypełnienie stabilizuj ce „plaster miodu” 18	kpl. kpl.	18,000	18,000
1.5	KNKRB 2 1003-0100	Obsadzenie o cie nic 18	szt. szt.	18,000	18,000
1.6	kalkulacja własna	Monta progu wraz z uzupełnieniem posadzki. 18	szt. szt.	18,000	18,000
1.7	KNKRB 2 0802-0200	Tynki zwykłe III kategorii - obrobienie wn k 30,618	m2 m2	30,618	30,618
1.8	KNKRB 2 1401-0200	Malowanie dwukrotne tynków wewn trznych gładkich farb wapienn - cian 30,618	m2 m2	30,618	30,618