

---

## PRZEDMIAR ROBÓT - - rozbiórki , ciągi pieszo jezdne, ciągi piesze i starobruk - ETAP I

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
77211600-8	Sadzenie drzew
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233161-5	Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI	: ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH O NR EWIDENCYJNYCH GRUNTÓW 147/43, 147/5, 147/10, 147/28, OB- RĘB 2 MIEJSCOWOŚĆ MYŚLIBÓRZ, ZNAJDUJĄCE SIĘ W KWARTALE ULIC: RYNEK IM. JANA PAWŁA II, ARMII POLSKIEJ, BOHATERÓW WARSZAWY, RATUSZOWEJ
ADRES INWESTYCJI	: NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: 147/43, 147/5, 147/10, 147/28 MIEJSCOWOŚĆ: MYŚLIBÓRZ , GMINA: MYŚLIBÓRZ POWIAT: MYŚLIBORSKI , WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE OBRĘB EWIDENCYJNY: 0002
INWESTOR	: GMINA MYŚLIBÓRZ
ADRES INWESTORA	: UL. RYNEK IM. JANA PAWŁA II 1 , 74-300 MYŚLIBÓRZ
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	: Mariusz Borysewicz upr. bud. ZAP/0133/OWOK/04
DATA OPRACOWANIA	: 04.05.2022 r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.05.2022 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>ST1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0805-01 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej  286.7*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  172.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.02</b>
2	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej  330.6*0.6	m  m	  198.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.36</b>
3	KNR AT- d.1 03 0105- 01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej o gr. 10 cm z wywozem rumoszu  18.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.70</b>
4	KNR 2-31 d.1 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.70</b>
5	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej  28.4	m  m	  28.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.40</b>
6	KNR 2-31 d.1 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm  432.1*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  259.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>259.26</b>
7	KNR 2-31 d.1 0804-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłuczni kamienno o grubości 15 cm poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  259.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>259.26</b>
8	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 232.1*0.6	m  m	  139.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.26</b>
9	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu  0.05*poz.8*0.6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.18</b>
10	KNR 2-25 d.1 0310-02	Demontaż ogrodzenia  43.4	m  m	  43.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.40</b>
11	KSNR 9 d.1 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg  1	szt  szt	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	KSNR 9 d.1 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 1	kpl  kpl	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	KSNR 9 d.1 1006-05	Demontaż tabliczek zaciskowych  1	szt  szt	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	KSNR 9 d.1 1001-07 analogia	Demontaż fundamentu słupa Krotność = 0.7	szt		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	KSNR 9 d.1 1001-07 analogia	Demontaż trzepaka	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
16	KNR 4-04 d.1 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość wg oferenta  (poz.11*100+poz.12*10+poz.15*50)/1000	t  t	  0.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.21</b>
17	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym miejsce wywozu zapewnia Wykonawca robót (poz.1*0.08+103.21*0.1+poz.2*0.08*0.3+poz.3*0.1+poz.4*0.1+poz.5*0.08*0.3+poz.6*0.04+poz.7*0.15+poz.8*0.15*0.3+poz.9+2)*0.7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  66.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.48</b>
18	d.1 analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu z terenu rozbiórki  poz.17	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  66.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.48</b>
19	d.1 analiza indywidualna	Przeniesienie obiektów - kiosków w miejsce wskazane przez Inwestora  1	kpl.  kpl.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20	KNR 2-01 d.1 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów, żywopłotów  10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
21	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie ciągów pieszych (1700)/10000	ha  ha	  0.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.17</b>
<b>2</b>	<b>ST3</b>	<b>CIĄGI PIESZO JEZDNE</b>			
22	KNR 2-01 d.2 0205-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę (1683.-172-18.7-260)*0.35	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  431.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>431.31</b>
23	0214-03 d.2 0214-03 kalk. własna	Utylizacja ziemi z wykopów  poz.22	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  431.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>431.31</b>
24	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1683	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1683.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1683.00</b>
25	KNR 2-31 d.2 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.24	m <sup>2</sup>	1683.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1683.00</b>
26	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia frakcji 31,5/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 661+771	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1432.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1432.00</b>
27	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm analogia do grubości 5 cm Krotność = 0.625 poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1432.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1432.00</b>
28	KNR 2-31 d.2 0511-03 analogia	Nawierzchnie z płyt ażurowych o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm 661	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	661.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>661.00</b>
29	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm 771	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	771.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>771.00</b>
30	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 0.04*poz.31	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.80</b>
31	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 770	m m	770.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>770.00</b>
<b>3 ST3 i ST4 CIĄGI PIESZE</b>					
32	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 251	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	251.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>251.00</b>
33	KNR 2-31 d.3 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	251.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>251.00</b>
34	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - frakcji 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	251.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>251.00</b>
35	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	251.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>251.00</b>
<b>4 ST5 OZNAKOWANIE PIONOWE STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU</b>					
36	KNR 2-31 d.4 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm, dług. 3,7 m 13	szt. szt.	13.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.00</b>
37	KNR 2-31 d.4 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> - tablice typu A - zgodnie z opisem tablice typu A 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 2-31 d.4 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablice typu B - zgodnie z opisem tablice typu B-2 2 tablice typu B-22 2 tablice typu B-43 2 tablice typu B-44 2	szt.  szt. szt. szt. szt.	  2.00 2.00 2.00 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
39	KNR 2-31 d.4 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablice typu C - zgodnie z opisem tablice typu C 2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
40	KNR 2-31 d.4 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablice typu D - zgodnie z opisem 3	szt.  szt.	  3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
41	KNR 2-31 d.4 0702-01 analogia	Słupki blokujące U -12 c  2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>