



Łomianki, 3 marca 2023 r.

RZP.271.07.2023

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji **RZP.271.07.2023 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka – zad. 2022/01.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje możliwość fakturowania częściowego np. miesięcznego, a nie tylko faktura końcową.

Odp. 1

Zamawiający przewiduje tylko fakturowanie całościowe.

Pytanie 2

Czy materiały z rozbiórki należą do Wykonawcy robót?

Odp. 2

Materiały z rozbiórki należą do Wykonawcy, który zobowiązany jest zutylizować je we własnym zakresie.

Pytanie 3

Czy rozbiórkę nawierzchni bitumicznej można wykonać innym sposobem mechanicznym niż frezowanie?

Odp. 3

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu rozbiórki.

Pytanie 4

Czy warstwa stabilizacji cementem ma być wykonana jako gotowa mieszanka dowieziona z betoniarni?

Odp. 4

Tak, mieszanka powinna zostać dostarczona z wytwórni.

Pytanie 5

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie progów zwalniających wyspowych? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odp. 5

Należy wykonać progi zwalniające zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 6

Prosimy o podanie grubości humusu do usunięcia.

Odp. 6

Należy przyjąć do kalkulacji 30 cm warstwy humusu.

Pytanie 7

Czy w zakres robót wchodzi rozbiórka ogrodzeń? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odp. 7

Dokumentacja nie przewiduje rozbiórki ogrodzeń.

Pytanie 8

Czy w zakres robót wchodzi rozbiórka przepustów? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odp. 8

Dokumentacja nie przewiduje rozbiórki przepustów.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie na warstwę podbudowy atestowanego tłucznia betonowego?

Odp. 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie na warstwę podbudowy atestowanego tłucznia betonowego.

Pytanie 10

Czy pobocze ma być wykonane jako tłuczniowe (ST)?

Odp. 10

Pobocze należy wykonać zgodnie z przekrojem charakterystycznym: pobocze gruntowe umocnione ekokratką z tworzywa sztucznego z wypełnieniem kłińcem kamiennym 10/31mm gr. 10cm.

Pytanie 11

Jakim rodzajem kruszywa kamiennego maja być wypełnione ekokraty?

Odp. 11

Pobocze gruntowe umocnione ekokratką z tworzywa sztucznego z wypełnieniem kłińcem kamiennym 10/31mm gr. 10cm.

Pytanie 12

Naszym zdaniem oporników betonowych 12x25cm jest znacznie więcej niż w przedmiarze robót. Prosimy o ustosunkowanie się.

Odp. 12

Należy dokonać kalkulacji na podstawie dokumentacji technicznej.

Pytanie 13

Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu? – jeżeli tak prosimy o udostępnienie.

Odp. 13

Projekt jest dostępny w materiałach postępowania udostępnionych na platformie.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Rojecka

Referat Zamówień Publicznych

Tel.: 22 888 98 92