

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1	KNNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.25	km km	0.250	
				RAZEM	0.250
2	kalk. własna d.1	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyskanie jego zatwierdzenia 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna d.1	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty rozbiórkowe			
4	KNNR 6 d.2 0805-07 analogia	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 394.93<chodnik>	m ² m ²	394.930	
				RAZEM	394.930
5	KNNR 6 d.2 0802-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych oraz z kostki brukowej betonowej mechanicznie 216.22<zjazdy>	m ² m ²	216.220	
				RAZEM	216.220
6	KNNR 6 d.2 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej razem z ławą betonową 246.18	m m	246.180	
				RAZEM	246.180
7	KNNR 6 d.2 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 25.81+5.70+27.53+8.80+19.90+17.19+57.07+13.54+19.86+5.22	m m	200.620	
				RAZEM	200.620
8	KNNR 6 d.2 0801-02 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie poz.4+poz.5	m ² m ²	611.150	
				RAZEM	611.150
3		Chodnik i zjazdy			
9	KNNR 6 d.3 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.4+poz.5	m ² m ²	611.150	
				RAZEM	611.150
10	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 246.18	m m	246.180	
				RAZEM	246.180
11	KNNR 6 d.3 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 250.00*0.10*0.10*2.5	t t	6.250	
				RAZEM	6.250
12	KNNR 6 d.3 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 3.55+25.70+12.49+30.84+8.84+22.84+17.73+1.50+7.90+13.86+17.46+13.91+19.82+5.12	m m	201.560	
				RAZEM	201.560
13	KNNR 6 d.3 0403-03	Oponiki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 3.40+3.20+4.25+3.63+3.60+4.00	m m	22.080	
				RAZEM	22.080
14	KNNR 6 d.3 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 0/031,5mm 190.65<zjazdy>	m ² m ²	190.650	
				RAZEM	190.650
15	KNNR 6 d.3 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 0/031,5mm 420.50<chodnik>	m ² m ²	420.500	
				RAZEM	420.500
16	KNNR 6 d.3 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (czerwony holland) poz.15	m ² m ²	420.500	
				RAZEM	420.500
17	KNNR 6 d.3 0502-03 analogia	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (szary lub grafitowy behaton)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.14	m ²	190.650	
				RAZEM	190.650