

Hejmanowskiej 5 - Dom Dziennego Pobytu - Wymiana posadzki wraz z podłożem .

Identyfikator kosztorysu: DOM DZIENNEGO POBYTU - WYMIANA
POSADZKI PCV

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 21.03.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 117,82*3	m2	353,46
			353,46
20	Zerwanie cokolika cementowego	m	42,34
30	Zerwanie listew przypodłgowych - analogia	m	31,10
40	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm 117,87*0,06	m3	7,07
			7,07
50	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 6,46*11,34-0,43*1,41*2-0,45*2,07-2,08*4,03+1,09*4,43+1,11*7,3 2+1,22*1,28+2,17*3,00+1,23*1,77+3,08*3,61+0,93*1,31+2,15*3, 71-0,26*1,14+0,26*1,00+2,18*2,59+0,15*1,32+1,32*2,71+1,87*1,	m2	117,82
			117,82
60	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=3]	m2	117,82
60	Gruntowanie powierzchni poziomych 117,82	m2	117,82
			117,82
70	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2	117,87
80	Ułożenie maty izolacyjnej - analogia	m2	117,82
90	Posadzki z paneli podłogowych	m2	117,82
100	Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły , szer.pasów tynku do 15 cm	m	42,34
110	Przestawiwniw sprzętu i mebli celem wykonania prac w poszczególnych pomieszczeniach	rg	10,00
120	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 353,61*0,005+7,07+42,34*0,05*0,01+31,10*0,05*0,025	m3	8,90
			8,90
130	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14]	m3	8,90
140	Utylizacja materiałów z rozbiórki	t	16,89