

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia  
ADRES INWESTYCJI : Jednostka Wojskowa 4509 w Bielkowie  
INWESTOR : 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy  
ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 10a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gruszczyński Andrzej  
DATA OPRACOWANIA : 03.05.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.05.2021

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-23 0401-01	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokości do 2,0 m - demontaż 70	m m	 70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
2	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni 0,04	ha ha	 0,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,040</b>
3	KNNR 1 0209-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II 70*0,25*0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,250</b>
4	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 70*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
5	KNR-W 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m 70	m m	 70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
6	KNR-W 2-02 1804-12	Ogrodzenie z siatki wysokości 2.0 m na słupkach stalowych z wysięgnikami z rur śr. 50 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 70	m m	 70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
7	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III 70*0,15*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,625	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,625</b>
8	KNR-W 2-02 1804-13	Zabezpieczenie z drutu kolczastego na słupkach żelbetowych 70	m m	 70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
9	KNNR 1 0504-01	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi; grunt kat. I-II 2*0,04*40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
10	KNR 5-14 0604-01	Przykręcanie tablic ostrzegawczych 3	szt. szt.	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>