
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233330-1	Fundamentowanie ulic
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45316213-1	Instalowanie oznakowania drogowego

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ul. Ostrów, ul. Jaskółczej, ul. Żurawiej i budowa parkingu przy ul. Ostrów w Pasymiu

ADRES INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna: 281704_4 m. Pasym, obręb 0003 Pasym działka nr ewidencyjny 13/4, 73, 422, 3/43, 119, 118, 384

NAZWA INWESTORA: Gmina Pasym

ADRES INWESTORA: ul.Rynek 8, 12-130 Pasym

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Maciej Bartosiewicz

DATA OPRACOWANIA: 18.03.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km		
d.1	0119-01 z.sz. 2.3.3 9902	Inwentaryzacja powykonawcza			
		0,67	km	0,670	
				RAZEM	0,670
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o	m2		
d.1	0801-03 0801-04	grubości 15 cm			
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów	szt.		
d.1	1406-04	wodociągowych i gazowych			
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.		
d.1	1406-03				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Zabezpieczenie kabli energetycznych			
5	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I- II	m3		
d.2	0701-01				
		55 * 0,4 * 0,7	m3	15,400	
				RAZEM	15,400
6	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w	m3		
d.2	0702-01	gruncie kat. I-II			
		55 * 0,4 * 0,7	m3	15,400	
				RAZEM	15,400
7	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z HDPE, dwudzielnych o	m		
d.2	0705-01	średnicy 110 mm.			
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
3		Roboty ziemne			
8	KNNR-W 10	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15	m2		
d.3	2402-02	cm			
		6908	m2	6 908,000	
				RAZEM	6 908,000
9	KNNR-W 10	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - za	m2		
d.3	2402-03	dalsze 5 cm ponad 15 cm			
		6908	m2	6 908,000	
				RAZEM	6 908,000
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m3		
d.3	0206-02	poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km			
		1030	m3	1 030,000	
				RAZEM	1 030,000
11	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m	m3		
d.3	0235-01	spycharkami w gruncie kat. I-II			
		421	m3	421,000	
				RAZEM	421,000
4	45233330-1	Podbudowa			
12	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod	m2		
d.4	0103-04	warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		5785	m2	5 785,000	
				RAZEM	5 785,000
13	KNR 2-31	Warstwy ulepszonego podłoża CBR min 25%, wykonanie i	m2		
d.4	0104-07	zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodnik			
		{chodniki} 869	m2	869,000	
				RAZEM	869,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.4	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy ulepszonego podłoża CBR min 25%, wykonanie i zagęszczanie mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia + zjazdy	m2		
		{jezdnie+parking+zjazdy} 5021	m2	5 021,000	
				RAZEM	5 021,000
15 d.4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		{chodnik} 869	m2	869,000	
				RAZEM	869,000
16 d.4	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m2		
		{jezdnia} 4649	m2	4 649,000	
				RAZEM	4 649,000
5		Krawężniki i obrzeża			
17 d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	m		
		1091	m	1 091,000	
				RAZEM	1 091,000
18 d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	m		
		484	m	484,000	
				RAZEM	484,000
19 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		462	m	462,000	
				RAZEM	462,000
6	45233220-7	Nawierzchnie			
20 d.6	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		4649	m2	4 649,000	
				RAZEM	4 649,000
21 d.6	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		869	m2	869,000	
				RAZEM	869,000
7	45112710-5	Zieleń			
22 d.7	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		1123	m2	1 123,000	
				RAZEM	1 123,000
8	45316213-1	Oznakowanie			
23 d.8	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
24 d.8	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
25 d.8	KNR 2-31 0706-04	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową	m2		
		8 + 17 + 1 + 36	m2	62,000	
				RAZEM	62,000