

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż 9 szt. kołnierzy ze stali nierdzewnej przy odwodnieniach liniowych w kuchni w Zakładzie Karnym w Barczewie

Wymiary poszczególnych odwodnień:

1. 3,60m x 0,2m,
2. 2,20m x 0,2m,
3. 2,65m x 0,2m,
4. 2,65m x 0,2m,
5. 2,70m x 0,2m,
6. 3,60m x 0,2m,
7. 0,52m x 0,2m,
8. 2,70m x 0,2m,
9. 3,60m x 0,2m.

Zakres prac obejmuje:

- przygotowanie podłoża w obrębie odwodnień liniowych pod montaż kołnierzy (m.in. odkucie terakoty, osuszenie podłoża, dostosowanie wysokości podłoża pod montaż kołnierzy : zlicowanie połączenie kołnierza z gressem, z zachowanie spadku w kierunku odwodnienia),
- dostawa i montaż kątownika, zakotwionego co 30 cm pod kolejnym rzędem gresu,
- dostawa 9 szt. kołnierzy o szerokości 45 cm z blachy ze stali nierdzewnej, ryflowanej, grubości 1 mm,
- montaż kołnierzy do podłoża-ze spadkiem; połączenie spawem ciągłym do istniejących koryt odwodnienia liniowego oraz do kątowników. Kołnierz musi dolegać do podłoża całą powierzchnią.
- wykonanie uszczelnienia między terakotą a kątownikiem np. masą Sikaflex lub produktem równoważnym odpornym na wysoką temperaturę.
- odtworzenie terakoty w miejscu montażu kątownika.

Termin wykonania usługi: do 30.06.2021r. (rozpoczęcie prac możliwe w ciągu tygodnia od podpisania umowy)

Forma płatności:

przelew 30 dni

Uwagi:

Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy kuchni, prace muszą być podzielone na 3 etapy (I-3 odwodnienia, II- 3 odwodnienia, III-3 odwodnienia). Każdy kolejny etap może być rozpoczęty po wykonaniu poprzedniego i uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

Wszelkie łączenie elementów kotłowni ze sobą wykonać spawem ciągłym.

Podane wymiary mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego, wobec powyższego Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobligowany jest do samodzielnego wykonania pomiarów.

Pracownicy posiadają wymagane obowiązującymi przepisami badania lekarskie, szkolenia bhp oraz wymagany sprzęt ochronny.

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna.