

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SANITARIATÓW

oznaczenie na rysunku	rodzaj wyposażenia	opis	ilość
Um01	Umywalka wiszaca 47 wymiary ok. szer. 470, gł. 370 [mm]	umywalka okrągła wiszaca bez otworu z przelewem, bateria umywalkowa stojąca uruchamiana przez nachylenie dźwigni	4
Mu01	miska ustępowa wiszaca wymiary ok. szer. 360, wys. 350, gł. 520 [mm]	miska ustępowa wiszaca, ceramiczna, montaż na stelażu podynktowym; spłuczka 6/3l w podtynkowym stelażu; deska sedesowa z tworzywa, zawiasy metalowe, kolor biały	1
Zw01	zlew gospodarczy wymiary ok. szer. 460-610, gł. 360-440 [mm] bateria zlewozmywakowa do zlewów gospodarczych	zlew gospodarczy wiszący ze stali nierdzewnej, syfon z przelewem; bateria naścienna	1
Kz01	kran ze złączką	Głowica z pokrętłem motylkowym, DN15 G 1/2 GZ	1
Kr01	kratka ściekowa	Wpust kanalizacyjny 100x100mm z odpływem prostym lub bocznym Fl50	3
Ks01	kosz na odpady higieniczne I papier	kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, wolnostojący, pojemność min. 5 litrów, bezdotykowa obsługa, otwieranie przy pomocy przycisku pedałowego	4
T01	podajnik na papier toaletowy	podajnik wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, montowany na ścianie, z okienkiem do kontroli poziomu papieru w pojemniku - rozmiar papieru: rola O 18 - 20cm, trzpień 4,5 cm, zamykany na kluczyk, pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębenkowym, wyposażony w zabłk do zrywania papieru	1
T02	podajnik na ręczniki papierowe w listkach	podajnik na ręczniki papierowe ręczny, wykonany ze stali nierdzewnej matowej, montowany na ścianie, z okienkiem do kontroli poziomu papieru w pojemniku - rozmiar papieru: listek 250 x 230 [mm], pojemność podajnika min. 250 listków papieru, zamykany na kluczyk, pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębenkowym	4
D01	dozownik do mydła	dozownik do mydła ręczny, wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, montowany na ścianie, pojemność min. 0,8 l z kontrolą poziomu mydła w pojemniku, zamykany na kluczyk, wyposażony w zawór odcinający (niekapek), uzupełniany z kanistra	4
L01	Lustro - tafla szklana	lustro mocowane do ściany o wymiarach dobranych odpowiednio do każdego pomieszczenia, wysokość lustra dostosowana do poziomu wykończenia płytek	1
Sc01	szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany	szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, wykonana ze stali nierdzewnej, matowej,	1
P01	peysznic ratunkowy szer 406, gł 748 wys 2453 [mm]	Prysznic ratunkowy z oczomyjką wykonany zgodnie z normą EN 15154-1:2006, montowany do podłogi, wypływ wody w oczomyjce uruchamiany za pomocą dźwigni ręcznej, wypływ wody w prysznicu uruchamiany za pomocą ręcznego zaworu odcinającego zakończonego trójkątną rączką, miska myjki wylewka prysznica wykonane z chemoodpornego tworzywa PP , konstrukcja rurki ze stali galwalizowanej,	1
P02	Prysznic szer.80, gł. 80	Kabina prysznicowa półokrągła z brodzikiem, szkło półprzezroczyste chromowane, dłuższy bok 90cm, krótszy bok: 90cm, wysokość 190cm.	1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	pomieszczenie	rodzaj posadzki	pow. użyt. [m2]
	PIWNICA		
-1.01	Komunikacja	gres	8,81
-1.02	Pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu	gres	10,40
-1.03	Pomieszczenie dozowania korektora pH	gres	10,59
-1.04	Przedsionek pomieszczeń dozowania chemii	gres	9,75
-1.05	Wentylatornia	gres	9,23
-1.06	Maszynownia	gres	67,62
-1.07	Zbiornik przelewowy	gres	77,15
-1.08	Pomieszczenie sanitarne	gres	3,87
-1.09	Pomieszczenie porządkowe	gres	2,43
-1.10	Szatnia odzieży własnej, roboczej i ochronnej	gres	4,62
-1.11	Korytarz	gres	5,25
-1.12	Jadalnia	gres	7,94
-1.13	Serwerownia/rozdzielnica elektryczna	gres	2,48
	SUMA		220.14
	PARTER		
0.01	Pomieszczenie filtrów	posadzka betonowa	117,44
0.02	Magazyn	gres	34,83
	SUMA		152.27
	SUMA CAŁKOWITA DLA BUDYNKU		372,41

LEGENDA

	Oznaczenie wejścia do budynku
	Bloczki ceramiczne
	Beton zbrojony wodnonieprzepuszczalny
REI120	Ścina oddzielenia pożarowego

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.

ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Temat:

"BUDOWA BASENU PŁYWACKO-REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ"

Adres obiektu:
ul. Słowackiego
68-300 Lubsko

Zleceniodawca:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko

Stadium: **PROJEKT WYKONAWCZY** | Faza: **PW**

Branża: **ARCHITEKTONICZNA**

Rysunek: **PROJEKT**
RZUT BUDYNKU
ZAPELCZA TECHNICZNEGO

Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
II.A	1:100	A-01
Wersja: W.1	Data: 08/2022	

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. arch, Bartosz Michalski	upr. bud. do proj. nr 33/SLOKK/2011/II w spec. architektonicznej	
Współpraca:		
inż., Anna Brzyszkowska	–	

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.