

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
1. 1		Prace zabezpieczające i oznakowanie terenu wykonywania prac wraz z demontażem 1	kpl kpl	1.000000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000000</b>
1. 2	AT 3 0104-3	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1-km, nawierzchnia grubości 10-cm 108	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.000000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000000</b>
1. 3	KNR 4-04 1103-5	Wywiezienie materiałów asfaltowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km ponad 1-km transportu - dodatkowe 14 km Krotność = 14 10.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.800000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800000</b>
1. 4		Utylizacja materiałów asfaltowych 10.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.800000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800000</b>
1. 5	KNR 4-01 0103-3	Analogia - rozebranie podbudowy kostki betonowej 32.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	32.400000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.400000</b>
1. 6	KNR 4-01 0331-6	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł 4	m m	4.000000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000000</b>
1. 7		Likwidacja instalacji elektrycznej pomieszczeń wraz z zabezpieczeniem 1	kpl kpl	1.000000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000000</b>
1. 8	KNR 4-01 0422-3	Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami 77	szt szt	77.000000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000000</b>
1. 9	AT 17 0101- 1	Analogia - wywiercenie otworów w płycie stropowej żelbetowej Fi 200 mm ( 10 szt) 150	cm cm	150.000000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000000</b>
1. 10	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1-km 32.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	32.900000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.900000</b>
1. 11	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km - dodatkowe 14 km Krotność = 14 32.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	32.900000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.900000</b>
1. 12		Utylizacja gruzu z rozbiórek 32.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	32.900000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.900000</b>
<b>2</b>		<b>Prace budowlane</b>			
2. 13	KNRW 2-02 0101-6	Analogia - zamurowanie otworu w ścianie bloczkami betonowymi 0.625	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.625000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.625000</b>
2. 14	KNRW 2-02 0101-6	Domurowanie ściany z bloczków betonowych 0.554	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.554000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.554000</b>
2. 15	ZKNR C 2 0402-3	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian 26.117	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.117000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.117000</b>
2. 16	KNRW 2-02 0603-9	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1-warstwa 26.117	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.117000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.117000</b>
2. 17	KNRW 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę 26.117	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.117000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.117000</b>
2. 18	KNR 4-01 0408-3	Analogia - wykonanie zabezpieczenia ścian wg projektu konstrukcyjnego wzmocnienia - montaż oraz demontaż zabezpieczeń 60.6	m m	60.600000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>60.600000</b>
2. 19	KNNR 2 0106-1	Analogia - betonowanie - wypełnienie betonem klasy C12/15 przestrzeni piwnic w warstwach 40 cm z przerwami technologicznymi koniecznymi dla związania mieszanki betonowej - betonowanie pompą z uwagi na brak możliwości wjazdu betonowozu 155.956	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  155.956000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.956000</b>
2. 20	ZKNR C 2 0801-1	Oczyszczenie nawierzchni płyty betonowej  95.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  95.940000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.940000</b>
2. 21	KNRW 2-02 0602-9	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1-warstwa 95.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  95.940000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.940000</b>
2. 22	KNRW 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę 95.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  95.940000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.940000</b>
2. 23	KNR 2-02 1101-6	Analogia - ułożenie na stropie warstwy odprężającej z tłucznia 0/63 mm z zagęszczeniem 32.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  32.400000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.400000</b>
2. 24	AT 3 0202-1	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa tłuczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zużycie emulsji 0,8·kg/m <sup>2</sup> 108	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108.000000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000000</b>
2. 25	KNNR 6 0110-3	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr 7 cm 108	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108.000000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000000</b>
2. 26	AT 3 0202-2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5·kg/m <sup>2</sup> 108	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108.000000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000000</b>
2. 27	KNNR 6 0309-3	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 5 cm 108	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108.000000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000000</b>
<b>3</b>	<b>Przedsiónek</b>				
3. 28	KNR 4-01 0701-2	Skucie luźnych tynków ścian - 20% 11.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.670000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.670000</b>
3. 29	KNR 4-01 0701-8	Skucie luźnych tynków sufitu - 20% 5.263	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.263000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.263000</b>
3. 30	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km 0.339	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.339000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.339000</b>
3. 31	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km - dodatkowe 14 km Krotność = 14 0.339	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.339000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.339000</b>
3. 32		Utylizacja gruzu z rozbiórek 0.339	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.339000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.339000</b>
3. 33	ZKNR C 2 0402-3	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian 58.352	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.352000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.352000</b>
3. 34	ZKNR C 2 0402-9	Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu 26.316	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.316000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.316000</b>
3. 35	KNR 4-01 0710-1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych - ściany 11.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.670000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.670000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3. 36	KNR 4-01 0710-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych - sufit 5.263	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.263000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.263000</b>
3. 37	KNR 4-01 0713-1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - ściany 58.352	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.352000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.352000</b>
3. 38	KNR 4-01 0713-4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - sufit 26.316	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.316000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.316000</b>
3. 39	NNRNKB 2- 02 1134-2	Gruntowanie podłogi - ściany 58.352	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.352000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.352000</b>
3. 40	NNRNKB 2- 02 1134-1	Gruntowanie podłogi - sufit 26.316	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.316000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.316000</b>
3. 41	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 58.352	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.352000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.352000</b>
3. 42	KNR 4-01 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 26.316	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.316000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.316000</b>