


Przekrój normalny -dz. nr 75/4




obrzeże betonowe 8*30*100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilości 0,08m3/m

kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm - 8*10*20
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) w ilości 0,06m3/m

Kostka betonowa kolor szary	8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4	5 cm
W-wa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C6/9	18 cm
Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0)(z betoniarki)	15 cm
RAZEM	46 cm

Szczegół


Ściek z kostki betonowej gr. 8cm na ławie betonowej
Skala 1:10



8 cm - kostka betonowa grafitowa 8*10*20
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilości 0,06m3/m


Szczegół

Obrzeże betonowe
Skala 1:10




obrzeże betonowe - 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa
ława betonowa z betonu C12/15 (B15)
w ilości 0,08m3/m

I. NAWIERZCHNIA JEZDNI




Szczegół

Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem;
ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8cm
Skala 1:10



Szczegół

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100
na ławie betonowej z oporem;
Skala 1:10



krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15) w ilości 0,08m3/m

TITAN Leszno Sp. z o.o.
ul. Kurpińskiego 3
64-130 Rydzyna

Temat	Przebudowa drogi gminnej nr 120230D - ulica Kalinowa w miejscowości Wąsosz. Przebudowa zjazdu z dz. nr 75/4 na drogę powiatową nr 1083D Kłoda Górowska - Wąsosz.			
Rodzaj opracowania	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
Stanowisko	Nazwisko	Data	Podpis	3
Projektant:	mgr inż. Wiesław Furmانيak upr. proj nr 1647/94/Lo	01.2023		
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Furmانيak upr. proj nr WKP/0087/POOD/13	01.2023		Skala
				1 : 50