

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + inwentaryzacja 0,76871	km km	0,769	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,769</b>
<del>2</del>	<del>KNR 2-01 0101-02 analogia</del>	<del>Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną z usunięciem karczów z wywozem do 5km - drzewa do obwodu 50cm</del>	<del>szt.</del>		
		<del>30</del>	<del>szt.</del>	<del>30,000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b><del>30,000</del></b>
3	KNR 2-01 0202-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr. kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - odwóz darniny z poboczy, gr. 15cm od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego (768,71*0,4*0,15)*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	92,245	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,245</b>
4	KNR 2-01 0202-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr. kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - dotyczy korytowania odcinka 2 na długości 100mb i grubości 10cm 100*0,1*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
5	KNR 6 0112-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0-31,5mm grubości po zagęszczeniu 10 cm - dotyczy odcinka 2 100*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
6	KNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm (jezdnia + pobocze + zjazdy) 3425,77+913,24+42,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4 381,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 381,690</b>
7	KNR 6 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych C50/30 fr. 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0,5 3425,77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3 425,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 425,770</b>
<del>8</del>	<del>KNR 2-31 1406-04</del>	<del>Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych z założeniem "pópierszczeni"</del>	<del>szt.</del>		
		<del>6</del>	<del>szt.</del>	<del>6,000</del>	
				<b>RAZEM</b>	<b><del>6,000</del></b>
9	kalk. własna	Nawierzchnia - poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową 3425,77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3 425,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 425,770</b>