

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + inwentaryzacja 1,42605	km km	 1,426	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,426</b>
<del>2</del>	<del>KNR 2-01 0101-02 analogia</del>	<del>Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną z usunięciem karczów z wywozem do 5km - drzewa obwołu do 50cm</del>	<del>szt.</del>	<del></del>	<del></del>
		30	szt.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b><del>30,000</del></b>
3	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr. kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - dotyczy poboczy (1426,05*0,5*0,10)*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 142,605	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,605</b>
4	KNR 6 0112-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0-31,5mm grubości po zagęszczeniu 10 cm wraz z poboczami 7188,16+1345,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8 534,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>8 534,040</b>
5	KNR 6 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych C50/30 fr. 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0,5 7188,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7 188,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>7 188,160</b>
<del>6</del>	<del>KNR 2-31 1406-04</del>	<del>Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych z założeniem "półpiersieni"</del>	<del>szt.</del>	<del></del>	<del></del>
		9	szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b><del>9,000</del></b>
7	kalk. własna	Nawierzchnia - poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową 7188,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7 188,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>7 188,160</b>