

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów zewnętrznych przy łączniku B/D; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ADRES INWESTYCJI : ul. Bankowa 14, Katowice
INWESTOR : Uniwersytet Śląski w Katowicach
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 12, Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Wojdyła
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont schodów zewnętrznych - łącznik B/D, ul. Bankowa 14					
1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody	m ³		
		1.28	m ³	1.280	
				RAZEM	1.280
2	KNR 4-01 0354-16	Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych jednym końcem	szt.		
		7.00	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi- robotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m ³		
		1.58	m ³	1.580	
				RAZEM	1.580
4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		1.58	m ³	1.580	
				RAZEM	1.580
5	wycena indy- widualna	Składowanie i utylizacja gruzu	m ³		
		1.58	m ³	1.580	
				RAZEM	1.580
6	KNR 4-01 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m ²		
		20.66	m ²	20.660	
				RAZEM	20.660
7	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 10 mm	kg		
		131.50	kg	131.500	
				RAZEM	131.500
8	KNR 4-01 0202-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr. 6 mm - strzemiona	kg		
		29.37	kg	29.370	
				RAZEM	29.370
9	KNR 4-01 0203-10 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
		1.28	m ³	1.280	
				RAZEM	1.280
10	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - podest, rampa	miejsc.		
		5.00	miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		7.00	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1.95	m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
13	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		
		1.95	m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
14	KNR 0-17 0930-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej- nałożenie na podłoże farby gruntującej - każda następna warstwa	m ²		
		1.95	m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
15	KNR 0-17 0927-03 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przy- gotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Tynki na pow.do 5 m ² . - tynk mozaikowy	m ²		
		1.95	m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
16	KNR AT-33 0402-03	Posadzki i powłoki z żywicy poliuretanowej z dodatkiem piasku kwarcowego - schody, podest, rampa	m ²		
		42.38	m ²	42.380	
				RAZEM	42.380