


Uwaga:  
- Zasilanie wody grzewczej do podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej łączyć ze sobą w układzie Tichelmanna.  
- czujnik temperatury dostarczany przez Daikin w zestawie z zaworem i siłownikiem zamontować jednym zbiorniku.



27	Manometr M100R zakres 0-4,6MPa + kurtek manometryczny fig. 525	2	szt.	7	Naczynie przeponowe DD 33 Reflex	1	szt.
26	Silownik zaworu mieszającego dostawa Daikin	1	szt.	6	Reflex dzęce odcinające SU R 1" x 1"	1	szt.
25	Zawór mieszający obrotowy dostawa Daikin	1	szt.	5	Naczynie przeponowe N80 Reflex	1	szt.
24	Zawór kulowy gwintowany DN 38	1	szt.	4	Pojemnościowy podgrzewacz CWU SGW(S) MAXI 300 GALMET	2	szt.
23	Zawór kulowy gwintowany DN 20	2	szt.	3	Zbiornik buforowy nieemulowany bez wężownicy SG(B) 3000 GALMET	1	szt.
22	Zawór kulowy gwintowany DN 32	1	szt.	2	Jednostka wewnętrzna pompy ciepła Hydrosplit ETBHT6E6V7 firmy Daikin	3	szt.
21	Zawór kulowy gwintowany DN 50	2	szt.	1	Jednostka zewnętrzna pompy ciepła Hydrosplit ETBHT6E6V7 firmy Daikin	3	szt.
20	Zawór zwrotny gwintowany DN15	1	szt.	Nazwa obiektu: "PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU GIMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOMIACACH POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE O NR EW. 95/16 W RADOMIACACH W GMINIE LIPNO"			
19	Zawór zwrotny gwintowany DN20	1	szt.				
18	Zawór zwrotny gwintowany DN32	1	szt.				
17	Zawór zwrotny gwintowany DN50	1	szt.				
16	Filtr siatkowy skosny gwintowany FS-3 DN15	1	szt.	Adres:	BIBLIOTEKA PUBLICZNA GIMINY LIPNO RADOMICE 102, 87-600 LIPNO	Format:	Nr Ark.: 1/1
15	Filtr siatkowy skosny gwintowany FS-3 DN32	1	szt.	Investor			
14	Filtr siatkowy skosny gwintowany FS-3 DN50	2	szt.	Tytuł rys.:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ŹRÓDŁA CIEPŁA	Skala:	1:1
13	Filtr do wody zimnej z płukaniem wstecznym 3/4"	1	szt.	Bransza:		Nr rys.: 5	Str.
12	GALEFI ZAWOR ZABEZPIECZAJĄCY PRZED ZAMARZANIEM 108701 (5/4")	6	szt.	Projektant:	Sanitama	Data:	28.06.2024r
11	Pompa cyrkulacji CWU UPS 25-60 N 180 Grundfos	1	szt.	Włodzimierz Głowacki	ABU-IX-8386-5/126/88 WK	Podpis:	
10	Pompa obiegowa CO Magna3 25-80 180 Grundfos	2	szt.		WBPP-AN-8386-5/68/83 WK		
9	Zawór bezpieczeństwa Syr 2115 Rbar G3/4"	1	szt.	Asyst. projektanta:	Andrzej Bojanko		
8	Reflex tiowiel G 3/4"	1	szt.				