

Przedmiar			
Modernizacja ul. Przyjaciół Żołnierza w miejscowości Bierutów			
Lp	Opis robót	Jedn	ilość
Drogowe			
I	Roboty przygotowawcze		
1	Roboty pomiarowe	km	0,11
2	Rozebranie istniejących nawierzchni wraz z korytowaniem do gł. 1 m - kostka kamienna do ponownego wbudowania, nadmiar do zawiezienia na teren wskazany przez inwestora. Pozostały materiał z rozbiórek do wywiezienia i utylizacji	m2	1 150,00
3	Rozebranie istniejących krawężników, obrzeży wraz z ławami betonowymi. Materiał z rozb. Do wywiezienia i utylizacji.	m	450,00
I	Razem		
II	Nawierzchnie wraz konstrukcją		
4	Nawierzchnie drogowe wraz z warstwą odsączającą/mrozoochronną i podbudową - kostka kamienna z odzysku	m2	470,00
5	Nawierzchnie na chodnikach płyty granitowe wraz z warstwą odsączającą/mrozoochronną i podbudową	m2	580,00
II	Razem		
III	Elementy ulic		
6	Obrzeże kamienne 8x25 na ławie betonowej	mb	35,00
7	Opornik kamienny 12x25 na ławie betonowej	mb	9,00
8	Krawężniki kamienne 15x30/15x22 na ławie betonowej	mb	430,00
9	Ścieki z kostki kamiennej 20x20 cięta na ławie betonowej - dwa rzędy	mb	110,00
III	Razem		
IV	Roboty wykończeniowe		
10	Humusowanie terenów zielonych z zasianiem trawy (utrzymanie i koszenie przez pierwszy rok)	m2	70,00
11	Nasadzenia	kpl	1,00
12	Wymiana krat pomostowych z odnowieniem wrzutów na węgiel	szt	16,00
13	Wymiana schodków na chodniku (nowe schody kamienne)	szt	3,00
14	Oznakowanie poziome	kpl	1,00
15	Oznakowanie pionowe	kpl	1,00
IV	Razem		
Przebudowa/remont/zabezpieczenie sieci			
I	Sanitarne		
16	Wodociąg - sieć o110 wraz z armaturą	mb	200,00
17	Wodociąg - przyłącza o32-63 średnica w zależności od obliczeń	mb	120,00
18	Kanalizacja deszczowa - kolektor min. o300 wraz z studniami	mb	150,00
19	Kanalizacja deszczowa - przykanaliki - o200	mb	30,00
20	Kanalizacja deszczowa - wpusty uliczne	szt	7,00
21	Kanalizacja sanitarna - kolektor min. o200 wraz z studniami	mb	150,00
22	Kanalizacja sanitarna - przykanaliki - o150	mb	60,00
I	Razem		
II	Teletechnika		
23	Budowa kanału teletechnicznego wraz z przełożeniem istniejących sieci do KT	mb	300,00
24	Studnie teletechniczne do kanału teletechnicznego	szt	15,00
VI	Razem		
VII	Elektroenergetyka		
25	Przebudowa/przełożenie/zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej	mb	300,00
26	Wymiana lampy	szt	1,00
VII	Razem		
Roboty towarzyszące i projektowe			
27	Zabezpieczenie i zaizolowanie przyziemia budynków	kpl.	1,00
28	Roboty towarzyszące (regulacja i wymiana studni, rozwiązania kolizji, zabezpieczenia sieci, etc)	kpl.	1,00
29	Prace projektowe	kpl.	1,00
VII	Razem		
RAZEM netto:			
Vat 23 %			
RAZEM brutto:			