


- LEGENDA
- Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm "CEGLA" kolor szary
 - Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm "CEGLA" kolor grafit
 - Ściek podchodnikowy z korytek bet. 50x60x15
 - Krawężnik bet. wysoki 15x30x100, h=12cm
 - Opornik betonowy 12x25x100 - zatopiony
 - Krawężnik betonowy 15x30x100, zjazdy h=4,0cm, przejścia h=1,0cm
 - Obrzeże betonowe 8x30x100
 - Istn. wpust bet. 500mm z włazem kl. D400, przykawałek PP SN8 200mm do wymiany
 - Istniejąca studzienka chłonna bet. 1000mm h=2,0m z włazem kl. D400

Uwagi:
1. Istn. przewody sieci energetycznych lub telekomunikacyjnych na zjazdach zabezpieczyć matami dwustronnymi A160PS



Marek Nowakowski
upr. wykonawcze 103/83/PW
upr. projektowy 103/83/PW
ZAZWOLNIŁAM
Z OKYCINALEM

Urząd Gminy Gniezno
Zał. do pisma nr GR-PP.0670/PO/2020.PL
Dnia 15.10.2020r.

PODINSPEKTOR
Przemysław Lewandowski

Investor:	Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11; 62-200 Gniezno
Przedmiot opracowania:	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 170 obr. Zdziechowa gm. Gniezno
Nazwa projektu:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Autor:	Nazwisko Marek Nowakowski
Projektant:	Nazwisko Marek Nowakowski
Dopracowujący:	Nazwisko Maciej Trajgis
Nr rys.	Skala 1:500
2	

Marek Nowakowski
upr. wykonawcze 103/83/W
upr. projektowe