

LEGENDA

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm "CEGLA" kolor szary

Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm "CEGLA" kolor grafit

Ściek podchodnikowy z korytek bet. 50x60x15

Krawężnik bet. wysoki 15x30x100, h=12cm

Opornik betonowy 12x25x100 - zatopiony

Krawężnik betonowy 15x30x100, zjazdy h=4,0cm, przejścia h=1,0cm


Obrzeże betonowe 8x30x100

Istn. wpust bet. 500mm z włazem kl. D400, przykanalik PP SN8 200mm do wymiany

Istniejąca studzienka chłonna bet. 1000mm h=2,0m z włazem kl. D400

Uwagi:

1. istn. przewody sieci energetycznych lub teletechnicznych na zjazdach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A160PS



Orange Polska  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta w Łodzi  
ul. Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź

zał do TTISILU/MG.215-43730/20

09.10.2020

Inwestor:	Gmina Gniezno Al. Reymonta 9- 11; 62-200 Gniezno				
Przedmiot opracowania:	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 170 obr. Zdziechowa gm. Gniezno				
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU				
Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Marek Nowakowski	103/83/PW		1:500	2
Opracowujący:	Maciej Trajgis	WKP/OWOD/0082/08			
nr licencji Auto Cad LT: 347-56285676, GstarCad 2019 dla Maciej Trajgis					