

Przedmiar robót

Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Chirurgii - piąte piętro

Budowa: **ZOZ w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22**

Obiekt lub rodzaj robót: **Prace remontowo-budowlane**

Lokalizacja: **34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22**

Inwestor: **GMINA SUCHA BESKIDZKA obręb Sucha Beskidzka dz. nr 10180/16**

Data opracowania:

2022-06-11

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Chirurgii - piąte piętro					
1	Element	PRACE REMONTOWE					
2	Element	Stolarka drzwiowa drewniana					
2.1	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice blokowe 80-tki	szt		2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,54	3,08000		
		Materiały					
		Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych - blokowe rozmiar 80-tki	kpl	1	2,00000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,22	0,44000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,03	0,06000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,04000		
2.2	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice blokowe 90-tki	szt		12		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,54	18,48000		
		Materiały					
		Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych - blokowe rozmiar 90-tki	kpl	1	12,00000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,22	2,64000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,03	0,36000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,24000		
2.3	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice blokowe 100-tki	szt		3		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,54	4,62000		
		Materiały					
		Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych - blokowe rozmiar 100-tki	kpl	1	3,00000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,24	0,72000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,03	0,09000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,06000		
2.4	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice blokowe 110-tki	szt		6		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,54	9,24000		
		Materiały					
		Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych - blokowe rozmiar 110-tki	kpl	1	6,00000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,24	1,44000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,03	0,18000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,12000		
2.5	KNRW 202/1025/3	Ościeżnice regulowane 80-tki	szt		4		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,67	6,68000		
		Materiały					
		Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych - regulowane rozm. 80	szt	1	4,00000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,31	1,24000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,04	0,16000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,03	0,12000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.6	KNRW 202/1025/3	Ościeżnice regulowane 90-tki	szt		16		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,67	26,72000		
		Materiały					
		Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych - regulowane rozm. 90	szt	1	16,00000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,34	5,44000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,04	0,64000		
Środek transportowy (1)	m-g	0,03	0,48000				
2.7	KNRW 202/1025/3	Ościeżnice regulowane 110-tki	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,67	1,67000		
		Materiały					
		Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych - regulowane rozmiar 110-tki	kpl	1	1,00000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,4	0,40000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,04	0,04000		
Środek transportowy (1)	m-g	0,03	0,03000				
2.8	KNRW 401/921/11	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz do drzwi drewnianych	szt		34		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,12	38,08000		
		Materiały					
		Samozamykacz do drzwi typowych	szt	1	34,00000		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	8					
2.9	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe D8 akust	m2		1,6		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	0,81600		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D8 akust 80x200 cm	szt	0,625	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,04	0,06400				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,03200				
2.10	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe D8W	m2		4,8		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	2,44800		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D8W z podcięciem 80x200	szt	0,625	3,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,04	0,19200				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,09600				
2.11	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe D8Ws	m2		1,6		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	0,81600		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D8Ws z podcięciem 80x200 cm	szt	0,625	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,04	0,06400				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,03200				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.12	KNRW 202/1022/3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe do 1.6 m ² - D8*WS	m2		1,6		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,59	0,94400		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D8*WS 80x200 z podcięciem szklone szkłem bezpiecznym	szt	0,625	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
2.13	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe D9p przesuwne	m2		1,8		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	0,91800		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D9 przesuwne 90x200 cm	szt	0,55556	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
2.14	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe D9 ak	m2		5,4		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	2,75400		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D9 akustyczne 90x200	szt	0,55556	3,00000		
		Nakłady pomocnicze					
2.15	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe D9 akust z kontrolą dostępu	m2		14,4		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	7,34400		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D9 akust. z kontrolą dostępu 90x200 cm	szt	0,55556	8,00000		
		Nakłady pomocnicze					
2.16	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe D9W	m2		1,8		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	0,91800		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D9W z podcięciem 90x200	szt	0,55556	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.17	KNRW 202/1022/5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe ponad 1.6 m ² - D9*WS	m2		22,8		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,46	10,48800		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D9*WS 90x200 z podcięciem szklone szkłem bezpiecznym	szt	0,52632	12,00000		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	15					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,04	0,91200				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,45600				
2.18	KNRW 202/1022/5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe ponad 1.6 m ² - D9WS	m2		5,4		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,46	2,48400		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D9WS 90x200	szt	0,55556	3,00000		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	15					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,04	0,21600				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,10800				
2.19	KNRW 202/1022/5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe ponad 1.6 m ² - D9WS z kontrolą dostępu	m2		1,8		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,46	0,82800		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D9WS 90x200 z kontrolą dostępu	szt	0,55556	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	15					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,04	0,07200				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,03600				
2.20	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe D10 akust	m2		2,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	1,02000		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D10 akust 100x200 cm	szt	0,5	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	15					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,04	0,08000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,04000				
2.21	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe D10s akust	m2		2,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	1,02000		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D10s akust 100x200 cm	szt	0,5	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	15					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,04	0,08000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,04000				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.22	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe D10* akust	m2		2,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	1,02000		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D10* akust 100x200 cm	szt	0,5	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
2.23	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe D11 akust	m2		4,4		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	2,24400		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D11 akust 110x200 cm	szt	0,45455	2,00000		
		Nakłady pomocnicze					
2.24	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe D11*W	m2		2,2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	1,12200		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D11*w z podcięciem 110x200 cm	szt	0,45455	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
2.25	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe D11 akust (przemianowane z D10)	m2		8,8		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	4,48800		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D11 akust 110x200 cm	szt	0,45455	4,00000		
		Nakłady pomocnicze					
3	Element	Okna AL oraz luksfery EI60					
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,46	19,48320		
		Materiały					
		Okna aluminiowe stałe typ O1 EI60 1,1x1,8 m	m2	1	7,92000		
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,79200		
3.1	KNRW 202/1039/2	Pianka poliuretanowa	kg	0,33	2,61360		
		Kółki rozporowe plastikowe	szt	6,11	48,39120		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,03	0,23760		
Środek transportowy (1)	m-g	0,04	0,31680				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.2	KNRW 202/127/5	Ścianki działowe, z kształtek szklanych: luksferów 20x20x5' cm EI60	m2		9,65		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,01	19,39650		
		Materiały					
		Pustak szklany 20x20x8 cm EI60	szt	25	241,25000		
		Zaprawa specjalna ppoż.	kg	11,2	108,08000		
		Drut nierdzewny	kg	2	19,30000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,05	0,48250				
Środek transportowy (1)	m-g	0,05	0,48250				
3.3	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25' cm	m		12,58		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,22	2,76760		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,04	0,50320		
		Tynkarze grupa III	r-g	0,49	6,16420		
		Materiały					
		Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0013	0,01635		
		Piasek do zapraw	m3	0,0067	0,08429		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0012	0,01510		
		Woda	m3	0,0017	0,02139		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,02	0,25160				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,01	0,12580				
3.4	KNRW 202/2104/2 (3)	Parapety z konglomeratu szer. 26 cm grub. 3 cm L-250 cm	m		45,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,94	132,30000		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,021	0,94500		
		Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10' mm ze stali nierdzewnej	kg	0,31	13,95000		
		Parapet z konglomeratu L-250 cm , szer 26 cm i grub 3 cm	szt.	0,4	18,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	25			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,05	2,25000				
3.5	KNRW 202/2104/2 (3)	Parapety z konglomeratu szer. 26 cm grub. 3 cm L-115 cm	m		26,45		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,94	77,76300		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,021	0,55545		
		Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10' mm ze stali nierdzewnej	kg	0,31	8,19950		
		Parapet z konglomeratu L-115 cm , szer 26 cm i grub 3 cm	szt.	0,86957	23,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	25			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,05	1,32250				
4	Element	Stolarka przeciwpożarowa					
4.1	KNRW 202/1040/2	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe Dp15/11*s EI60 + S	m2		3,872		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,31	12,81632		
		Materiały					
		Drzwi Al wewnętrzne dymoszczelne 2-skrzydłowe oszklone 1,76x2,20 mDP15/11*S- EI60+S	m2	1	3,87200		
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,38720		
		Pianka poliuretanowa	kg	0,32	1,23904		
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	4,3	16,64960		
		Listwy aluminiowe maskujące	m	1,84	7,12448		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,05	0,19360		
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,23232				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4.2	KNRW 202/1040/2	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe Dsp15/11*s - EI30 + S	m2		4,618		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,31	15,28558		
		Materiały					
		Drzwi Al wewnętrzne dymoszczelne z boczka 2-skrzydłowe oszklone 2.22x2.08 m DSp15/11*S - E30+S z kontrolą dostępu	m2	1	4,61800		
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,46180		
		Pianka poliuretanowa	kg	0,32	1,47776		
		Kolki rozporowe plastikowe	szt	4,3	19,85740		
		Listwy aluminiowe maskujące	m	1,84	8,49712		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,05	0,23090				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,27708				
4.3	KNRW 202/1040/2	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe Dp20/11*S+S	m2		4,638		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,31	15,35178		
		Materiały					
		Drzwi Al wewnętrzne dymoszczelne 2-skrzydłowe Dp20/11*s+S	m2	1	4,63800		
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,46380		
		Pianka poliuretanowa	kg	0,32	1,48416		
		Kolki rozporowe plastikowe	szt	4,3	19,94340		
		Listwy aluminiowe maskujące	m	1,84	8,53392		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,05	0,23190				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,27828				
4.4	KNRW 202/1040/5	Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianka 1Dsp9*s akust	m2		8,237		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,06	16,96822		
		Materiały					
		Ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami EI30 typ 1Dsp9*s akust.	m2	1	8,23700		
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,82370		
		Pianka poliuretanowa	kg	0,24	1,97688		
		Kolki rozporowe plastikowe	szt	2,4	19,76880		
		Listwy aluminiowe maskujące	m	0,95	7,82515		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,05	0,41185				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,49422				
4.5	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne Dd7s EI60 1 szt 85x207 cm	m2		1,76		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,87	6,81120		
		Materiały					
		Drzwi wewnętrzne drewniane pełne z ościeżnicą Dd7s EI60	szt	0,56818	1,00000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa ppoż	dm3	0,24	0,42240		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,05	0,08800		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,10560		
4.6	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne Dd8s EI60+S 1 szt 95x207 cm	m2		1,966		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,87	7,60842		
		Materiały					
		Drzwi wewnętrzne drewniane pełne z ościeżnicą dymoszczelne Dd8s EI60+S	szt	0,50865	1,00000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa ppoż	dm3	0,24	0,47184		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,05	0,09830		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,11796		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4.7	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne Dd8s EI60 1 szt 95x207 cm	m2		1,966		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,87	7,60842		
		Materiały					
		Drzwi wewnętrzne drewniane pełne z ościeżnicą Dd8s EI60	szt	0,50865	1,00000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa ppoż	dm3	0,24	0,47184		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	15					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,05	0,09830				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,11796				
4.8	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne Dds EI60 z kontrolą dostępu 2 szt 105x207 cm	m2		4,347		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,87	16,82289		
		Materiały					
		Drzwi wewnętrzne drewniane pełne z ościeżnicą z kontrolą dostępu Dd9s EI60	szt	0,46009	2,00000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa ppoż	dm3	0,24	1,04328		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	15					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,05	0,21735				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,26082				
4.9	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne Dd9s EI60 1 szt 105x207 cm	m2		2,174		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,87	8,41338		
		Materiały					
		Drzwi wewnętrzne drewniane pełne z ościeżnicą Dd9s EI60	szt	0,45998	1,00000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa ppoż	dm3	0,24	0,52176		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	15					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,05	0,10870				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,13044				
4.10	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne Dd9sw EI60 z klapami went. 1 szt 105x207 cm	m2		2,174		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,87	8,41338		
		Materiały					
		Drzwi wewnętrzne drewniane pełne z ościeżnicą oraz klapami wentylacyjnymi Dd9ww EI60	szt	0,45998	1,00000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa ppoż	dm3	0,24	0,52176		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	15					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,05	0,10870				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,13044				
4.11	KNRW 202/1039/1	Okna aluminiowe, do 1,0 m ² podawcze 100x80 cm typ oaw	m2		0,8		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,24	2,59200		
		Materiały					
		Okno aluminiowe wewnętrzne podawcze Oaw 80x100 cm	m2	1	0,80000		
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,08000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa ppoż	dm3	0,36	0,28800		
Kolki rozporowe plastikowe	szt	6,3	5,04000				
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	15					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,03	0,02400				
Środek transportowy (1)	m-g	0,05	0,04000				
4.12	KNRW 401/921/11	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz do drzwi Al i stalowych	szt		7		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,12	7,84000		
		Materiały					
Samozamykacz do drzwi AL	szt	1	7,00000				
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	8					

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5	Element	Stolarka drzwiowa AL					
5.1	KNRW 202/1040/1	Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe Da9*Ak 111x208 cm	m2		2,309		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,64	8,40476		
		Materiały					
		Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe oszklone akustyczne Da9* 111x208 cm	m2	1	2,30900		
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,23090		
		Pianka poliuretanowa	kg	0,34	0,78506		
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	5	11,54500		
		Listwy aluminiowe maskujące	m	2,55	5,88795		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,05	0,11545		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,13854		
5.2	KNRW 202/1040/1	Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe automatyczne Da11*Ak oszklone	m2		2,288		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,64	8,32832		
		Materiały					
		Drzwi Al wewnętrzne alustyczne automatycznr typ Da 11*Ak 110x208 cm	m2	1	2,28800		
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,22880		
		Pianka poliuretanowa	kg	0,34	0,77792		
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	5	11,44000		
		Listwy aluminiowe maskujące	m	2,55	5,83440		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,05	0,11440		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,13728		
5.3	KNRW 202/1040/1	Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe automatyczne Da12*Ak oszklone	m2		2,496		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,64	9,08544		
		Materiały					
		Drzwi Al wewnętrzne alustyczne automatycznr typ Da 12*Ak 120x208 cm	m2	1	2,49600		
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,24960		
		Pianka poliuretanowa	kg	0,34	0,84864		
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	5	12,48000		
		Listwy aluminiowe maskujące	m	2,55	6,36480		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,05	0,12480		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,14976		
5.4	KNRW 202/1040/1	Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe automatyczne Dz11*Ak zabiegowe z kontrolą dostępu	m2		2,2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,64	8,00800		
		Materiały					
		Drzwi Al wewnętrzne akustyczne automatycznr typ Dz 11*Ak zabiegowe z kontrolą dostępu 110x200 cm	m2	1	2,20000		
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,22000		
		Pianka poliuretanowa	kg	0,34	0,74800		
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	5	11,00000		
		Listwy aluminiowe maskujące	m	2,55	5,61000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,05	0,11000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,13200		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5.5	KNRW 202/1040/1	Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe automatyczne Dz11*Ak zabiegowe	m2		2,2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,64	8,00800		
		Materiały					
		Drzwi AI wewnętrzne akustyczne automatycznr typ Dz 11*Ak zabiegowe 110x200 cm	m2	1	2,20000		
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,22000		
		Pianka poliuretanowa	kg	0,34	0,74800		
		Kółki rozporowe plastikowe	szt	5	11,00000		
		Listwy aluminiowe maskujące	m	2,55	5,61000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,05	0,11000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,13200				
6	Element	Elementy ślusarki oraz klamki					
6.1	KNRW 202/1215/1	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10 m2 rewizyjne 20x30 cm	szt		2,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,887	1,77400		
		Materiały					
		Drzwiczki rewizyjne nierdzewne 20x30 cm DR1	szt	1	2,00000		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0,0015	0,00300				
6.2		Klamki systemowe z jonami srebra	kpl		1,0		
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	17,5	17,50000		
		Materiały					
		Klamka ppoz active	szt	7	7,00000		
Klamka WC active	szt	25	25,00000				
Klamko-gałka ppoz active	szt	8	8,00000				
7	Element	Wyposażenie stałe					
7.1	KNRW 202/1218/3	Wspornik sufitowy do drążka	szt		6,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,925	5,55000		
		Materiały					
		Wspornik sufitowy L-50 cm	szt	1	6,00000		
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0015	0,00900		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0,0011	0,00660				
7.2	KNRW 202/1218/3	Uchwyt ścienny pod poręczę	szt		13,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,925	12,02500		
		Materiały					
		Uchwyt ścienny pod poręczę	szt	1	13,00000		
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0015	0,01950		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0,0011	0,01430				
7.3	KNRW 202/1215/3	Montaż żaluzji wertykalnych 180x110 cm analogia	szt		17,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,9	32,30000		
		Materiały					
		Żaluzja wewnętrzna wertykalna z tkaniny zmywalnej 110x180 cm	szt	1	17,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0,0054	0,09180				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7.4	KNRW 202/1215/3	Montaż żaluzji wertykalnych 180x250 cm analogia	szt		15,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,9	28,50000		
		Materiały					
		Żaluzja wewnętrzna wertykalna z tkaniny zmywalnej 250x180 cm	szt	1	15,00000		
		Nakłady pomocnicze					
7.5	KNR 202/1217/3	Parawan na szynach sufitowych	m		25,0		
		Robocizna					
		Malarze grupa II	r-g	0,1135	2,83750		
		Murarze grupa II	r-g	0,708	17,70000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,1044	2,61000		
		Materiały					
7.6	KNRW 202/1217/3	Parawan na szynach sufitowych z zasłonkami	mb	1	25,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0019	0,04750		
		Robocizna					
7.7	KNRW 202/1217/1	Odbojo-poręcz podświetlana zh3	m		39,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,92	35,88000		
		Materiały					
		Odbojo-poręcz z żywicy akrylowej zh3- podświetlana	mb	1	39,00000		
		Nakłady pomocnicze					
7.8	KNRW 202/840/7	Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,11700		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,926	98,15600		
		Materiały					
7.9	KNRW 202/1218/2	Zabezpieczenie kątowe przeciwuderzeniowe z żywicy akrylowej zh5	m		106,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,926	98,15600		
		Materiały					
		Zabezpieczenie narożników z kątownika 50x50 mm z żywicy akrylowej zh5	mb	1	106,00000		
		Nakłady pomocnicze					
7.8	KNRW 202/840/7	Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0019	0,20140		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,668	2,24448		
		Materiały					
7.8	KNRW 202/840/7	Lustro łazienkowe 40x120 cm	szt.	2,08333	7,00000		
		Zaprawa klejowa do luster	kg	4,2	14,11200		
		Silikon 310 ml	kpl	0,55556	1,86667		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
7.9	KNRW 202/1218/2	Wklejenie lustra 40x120 cm - Za4 7 szt	m2		3,36		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,668	2,24448		
		Materiały					
		Lustro łazienkowe 40x120 cm	szt.	2,08333	7,00000		
		Zaprawa klejowa do luster	kg	4,2	14,11200		
7.9	KNRW 202/1218/2	Silikon 310 ml	kpl	0,55556	1,86667		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0435	0,14616		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0369	0,12398		
7.9	KNRW 202/1218/2	Lustro dla niepełnosprawnych Za3	szt		6,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,943	5,65800		
		Materiały					
		Lustro dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1	6,00000		
		Nakłady pomocnicze					
7.9	KNRW 202/1218/2	Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0013	0,00780		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7.10	KNRW 202/1215/3	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych ścienna uchylna L-85 cm	szt		2,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,9	3,80000		
		Materiały					
		Poręcz WC ścienna uchylna łukowa 85 cm Xc2	szt.	1	2,00000		
		Nakłady pomocnicze					
7.11	KNRW 202/1215/3	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych ścienna WC stała prosta	szt		5,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,9	9,50000		
		Materiały					
		Poręcz WC ścienna prosta Xc2-1	szt.	1	5,00000		
		Nakłady pomocnicze					
7.12	KNRW 202/1215/3	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych ścienna kątowa prysznicowa	szt		6,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,9	11,40000		
		Materiały					
		Poręcz WC ściennakątowa prysznicowa xc4-1	szt.	1	6,00000		
		Nakłady pomocnicze					
7.13	KNRW 202/1215/6	Zestawa drążek, zasłonka i krzeselko prysznicowe	szt		6,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,93	23,58000		
		Materiały					
		Drążek prysznicowy pod zasłonkę	szt.	1	6,00000		
		Zasłonka prysznicowa	szt.	1	6,00000		
7.14	KNRW 202/1218/3	Krzeselko prysznicowe xc-6	kpl	1	6,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0395	0,23700		
		Uchwyt na papier toaletowy	szt		11,0		
7.15	KNRW 202/1217/1	Uchwyt na papier toaletowy wg projektu	szt.	1	11,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0011	0,01210		
		Listwy odbojowe naklejane na drzwi szer. 15 cm - wsp. 0,5 do R i S R = 0,500 M = 1,000 S = 0,500	m		31,6		
7.15	KNRW 202/1217/1	Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,926	14,63080		
		Materiały					
		Listwa odbojowa naklejana szer. 150 mm	mb	1,04	32,86400		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0,0019	0,03002				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7.16	KNRW 202/1217/1	Listwy odbojowe naklejane na drzwi szer. 30 cm - wsp. 0,6 do R i S R = 0,600 M = 1,000 S = 0,600	m		31,6		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,926	17,55696		
		Materiały					
		Listwa odbojowa naklejana szer. 300 mm	mb	1,04	32,86400		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0019	0,03602		
7.17	KNRW 202/1217/1	Listwy odbojowe naklejane na ścianę szer. 30 cm - wsp. 0,4 do R i S R = 0,400 M = 1,000 S = 0,400	m		95,65		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,926	35,42876		
		Materiały					
		Listwa odbojowa naklejana szer. 300 mm	mb	1,04	99,47600		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0019	0,07269		
7.18		Montaż blatów laminowanych z powłoką antybakteryjną Dk1	mb		26,55		
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	1,85	49,11750		
		Materiały					
		Blat laminowany z powłoką antybakteryjną 80x60 cm	szt	0,03766	1,00000		
		Blat laminowany z powłoką antybakteryjną 110x44 cm	szt	0,03766	1,00000		
		Blat laminowany z powłoką antybakteryjną 160x60 cm	szt	0,03766	1,00000		
		Blat laminowany z powłoką antybakteryjną 170x60 cm	szt	0,03766	1,00000		
		Blat laminowany z powłoką antybakteryjną 200x60 cm	szt	0,03766	1,00000		
		Blat laminowany z powłoką antybakteryjną 280x60 cm	szt	0,03766	1,00000		
		Blat laminowany z powłoką antybakteryjną 295x60 cm	szt	0,03766	1,00000		
		Blat laminowany z powłoką antybakteryjną 410x60 cm	szt	0,03766	1,00000		
		Blat laminowany z powłoką antybakteryjną 450x60 cm	szt	0,03766	1,00000		
		Blat laminowany z powłoką antybakteryjną 520x60 cm	szt	0,03766	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	5			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,09	2,38950		
8	Element	Podwieszenie ZM-1 oraz taśma węglowa i nadproża					
8.1	KNR 202/1216/4	Podwieszenie ZM-1 montaż z podlewką	szt		1,0		
		Robocizna					
		Malarze grupa II	r-g	0,641	0,64100		
		Murarze grupa II	r-g	2,0577	2,05770		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,4322	0,43220		
		Materiały					
		Konstrukcja stalowa - podwieszenie ZM-1	kg	75,36	75,36000		
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,008	0,00800		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0487	0,04870		
8.2	KNNRW 3/408/2	Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi 16 mm dla 9 szt	cm		216,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,02	4,32000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Robocizna)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wiertnica diamentowa	m-g	0,017	3,67200		
8.3	KNRW 202/147/1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych szer. 115 mm L-1,5	m		3,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,25	0,75000		
		Materiały					
		Nadproże systemowe 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	0,66667	2,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,02	0,06000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8.4	KNRW 202/147/1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych szer. 115 mm L-2.5	m		2,5		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,25	0,62500		
		Materiały					
		Nadproże systemowe 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 250 cm	szt	0,4	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,02	0,05000		
		8.5	KNR 401/705/1 (1)	Tynk pasem do 6 cm pod taśmę z włókna węglowego analogia wsp. 0,6	m		10,35
Robocizna							
Robotnicy grupa I	r-g			0,12	0,74520		
Robotnicy grupa II	r-g			0,03	0,18630		
Tynkarze grupa III	r-g			0,21	1,30410		
Materiały							
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t			0,0008	0,00497		
Piasek do zapraw	m3			0,004	0,02484		
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3			0,0007	0,00435		
Woda	m3			0,001	0,00621		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%			1,5			
Sprzęt							
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,01	0,06210				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,01	0,06210				
8.6	KNR 202/1217/3	Taśma z włókna węglowego	m		10,35		
		Robocizna					
		Malarze grupa II	r-g	0,1135	1,17473		
		Murarze grupa II	r-g	0,708	7,32780		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,1044	1,08054		
		Materiały					
		Taśma z włókna węglowego szer. 50 mm grub 1,2 mm na kleju	m	1,04	10,76400		
		Klej do taśm z włókna węglowego	kg	0,175	1,81125		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0,0019	0,01967				
8.7	KNR 401/206/2	Oparcie betonowe pod belki - poduszki	szt		14,0		
		Robocizna					
		Betoniarze grupa II	r-g	1,07	14,98000		
		Cieśle grupa II	r-g	0,55	7,70000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,2	2,80000		
		Materiały					
		Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,006	0,08400		
		Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm	m3	0,0018	0,02520		
		Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane	m3	0,0027	0,03780		
		Gwoździe budowlane papowe zwykłe	kg	0,02	0,28000		
		Piasek do betonów zwykłych	m3	0,009	0,12600		
		Woda	m3	0,05	0,70000		
		Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	0,016	0,22400		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	2					
Sprzęt							
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,03	0,42000				
Żuraw okienny przenośny 0.15 t	m-g	0,11	1,54000				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8.8	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C100 jako NS1	m		7,0		
		Robocizna					
		Cieśle grupa II	r-g	0,17	1,19000		
		Murarze grupa II	r-g	1,18	8,26000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,27	1,89000		
		Materiały					
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm klasa 150	szt	8	56,00000		
		Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	5,18	36,26000		
		Nadproże stalowe NS-1 z ceownika 100	kg	10,71	74,97000		
		Piasek do zapraw	m3	0,018	0,12600		
		Woda	m3	0,006	0,04200		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,03	0,21000		
		Wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,07	0,49000		
8.9	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C120 jako NS2	m		3,5		
		Robocizna					
		Cieśle grupa II	r-g	0,17	0,59500		
		Murarze grupa II	r-g	1,18	4,13000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,27	0,94500		
		Materiały					
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm klasa 150	szt	8	28,00000		
		Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	5,18	18,13000		
		Nadproże stalowe NS-2 z ceownika 120	kg	13,94	48,79000		
		Piasek do zapraw	m3	0,018	0,06300		
		Woda	m3	0,006	0,02100		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,03	0,10500		
		Wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,07	0,24500		
8.10	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C100 jako NS3	m		1,3		
		Robocizna					
		Cieśle grupa II	r-g	0,17	0,22100		
		Murarze grupa II	r-g	1,18	1,53400		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,27	0,35100		
		Materiały					
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm klasa 150	szt	8	10,40000		
		Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	5,18	6,73400		
		Nadproże stalowe NS-3 z ceownika 100	kg	10,71	13,92300		
		Piasek do zapraw	m3	0,018	0,02340		
		Woda	m3	0,006	0,00780		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,03	0,03900		
		Wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,07	0,09100		
9	Element	Wyposażenie meblowe					
9.1	KNR 202/1021/8	Szafki nadpodłogowe, 1-drzwiowe z szufladami Cc1Ab 40*50*82 cm	m2		0,656		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,52	0,34112		
		Stolarze grupa II	r-g	2,02	1,32512		
		Materiały					
		Szafki nadpodłogowe, 1-drzwiowe z szufladami Cc1Ab 40*50*82 cm	szt.	3,04878	2,00000		
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,08	0,05248		
		Wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,11	0,07216		
9.2	KNR 202/1021/8	Szafki nadpodłogowe, 1-drzwiowe Cc1Ac 60*50*82 cm	m2		0,492		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,52	0,25584		
		Stolarze grupa II	r-g	2,02	0,99384		
		Materiały					
		Szafki nadpodłogowe, 1-drzwiowe z szufladami Cc1Ac 60*50*82 cm	szt.	2,03252	1,00000		
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,08	0,03936		
		Wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,11	0,05412		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9.3	KNR 202/1021/8	Szafki nadpodłogowe, 1-drzwiowe Cc1Ac 60*50*82 cm z szufladami	m2		0,492		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,52	0,25584		
		Stolarze grupa II	r-g	2,02	0,99384		
		Materiały					
		Szafki nadpodłogowe, 1-drzwiowe z szufladami Cc1Ac 60*50*82 cm z szufladami	szt.	2,03252	1,00000		
9.4	KNR 202/1021/8	Szafki nadpodłogowe, 1-drzwiowe Cc1Ac ch 60*50*82 cm na chłodzarkę	m2		0,984		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,52	0,51168		
		Stolarze grupa II	r-g	2,02	1,98768		
		Materiały					
		Szafki nadpodłogowe, 1-drzwiowe Cc1Ac-ch 60*50*82 cm	szt.	2,03252	2,00000		
9.5	KNR 202/1021/9	Szafki nadpodłogowe, 2-drzwiowe Cc1Ad 80x50x82 cm	m2		1,968		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,37	0,72816		
		Stolarze grupa II	r-g	1,39	2,73552		
		Materiały					
		Szafki nadpodłogowe, 2-drzwiowe Cc1Ad 80*50*82 cm	szt.	1,52439	3,00000		
9.6	KNR 202/1021/9	Szafki nadpodłogowe, 2-drzwiowe Cc1Ae 90x50x82 cm	m2		0,738		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,37	0,27306		
		Stolarze grupa II	r-g	1,39	1,02582		
		Materiały					
		Szafki nadpodłogowe, 2-drzwiowe Cc1Ae 90*50*82 cm	szt.	1,35501	1,00000		
9.7	KNR 202/1021/9	Szafki nadpodłogowe, 2-drzwiowe Cc1Ad uz 80x50x82 cm na zlewozmywak	m2		2,624		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,37	0,97088		
		Stolarze grupa II	r-g	1,39	3,64736		
		Materiały					
		Szafki nadpodłogowe, 2-drzwiowe Cc1Ad-uz 80*50*82 cm	szt.	1,52439	4,00000		
9.8	KNR 202/1021/9	Szafki nadpodłogowe, 2-drzwiowe Cc1Ad uz 60x50x82 cm na zlewozmywak	m2		1,476		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,37	0,54612		
		Stolarze grupa II	r-g	1,39	2,05164		
		Materiały					
		Szafki nadpodłogowe, 2-drzwiowe Cc1Ac-uz 60*50*82 cm	szt.	2,03252	3,00000		
9.9	KNR 202/1021/3	Szafka kuchenna przelotowa CC5 100x70x200 cm	m2		2,0		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,55	1,10000		
		Stolarze grupa II	r-g	1,55	3,10000		
		Materiały					
		Szafka kuchenna przelotowa CC5 100x70x200 cm	kpl	0,5	1,00000		
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,08	0,16000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5`t	m-g	0,14	0,28000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9.10	KNR 202/1021/10	Szafki wiszące, 1-drzwiowe Cc2Ab 40x35x60 cm	m2		0,48		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,3	0,14400		
		Stolarze grupa II	r-g	2,2	1,05600		
		Materiały					
		Szafki kuchenne wiszące, 1-drzwiowe Cc2Ab 40x35x60 cm	szt.	4,16667	2,00000		
		Sprzęt					
9.11	KNR 202/1021/10	Szafki wiszące, 1-drzwiowe Cc2Ac 60x35x60 cm	m2		2,52		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,3	0,75600		
		Stolarze grupa II	r-g	2,2	5,54400		
		Materiały					
		Szafki kuchenne wiszące, 1-drzwiowe Cc2Ac 60x35x60 cm	szt.	2,77778	7,00000		
		Sprzęt					
9.12	KNR 202/1021/11	Szafki wiszące, 2-drzwiowe Cc2Ad 80x35x60 cm	m2		2,40		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,26	0,62400		
		Stolarze grupa II	r-g	1,51	3,62400		
		Materiały					
		Szafki kuchenne wiszące, 2-drzwiowe Cc2Ad 80x35x60 cm	szt.	2,08333	5,00000		
		Sprzęt					
9.13	KNR 202/1021/11	Szafki wiszące, 2-drzwiowe Cc2Ae 90x35x60 cm	m2		0,54		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,26	0,14040		
		Stolarze grupa II	r-g	1,51	0,81540		
		Materiały					
		Szafki kuchenne wiszące, 2-drzwiowe Cc2Ae 90x35x60 cm	szt.	1,85185	1,00000		
		Sprzęt					
9.14	KNR 202/1021/10	Szafki wiszące medyczne, 1-drzwiowe mCc2Ac 60x30x60 cm	m2		1,44		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,3	0,43200		
		Stolarze grupa II	r-g	2,2	3,16800		
		Materiały					
		Szafki medyczne wiszące, 1-drzwiowe mCc2Ac 60x30x60 cm	szt.	2,77778	4,00000		
		Sprzęt					
9.15	KNR 202/1021/11	Szafki wiszące medyczne, 2-drzwiowe mCc2Ad 80x30x60 cm	m2		2,40		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,26	0,62400		
		Stolarze grupa II	r-g	1,51	3,62400		
		Materiały					
		Szafki medyczne wiszące, 2-drzwiowe mCc2Ad 80x30x60 cm	szt.	2,08333	5,00000		
		Sprzęt					
9.16	KNR 202/1021/11	Szafki wiszące medyczne, 2-drzwiowe mCc2Ad 110x30x60 cm	m2		0,66		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,26	0,17160		
		Stolarze grupa II	r-g	1,51	0,99660		
		Materiały					
		Szafki medyczne wiszące, 2-drzwiowe mCc2Ad 110x30x60 cm	szt.	1,51515	1,00000		
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,04	0,02640		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5`t	m-g	0,06	0,03960		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9.17	KNR 202/1021/9	Szafki nadpodłogowe medyczne, 2-drzwiowe mCc1Ad 80x60x89 cm	m2		1,424		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,37	0,52688		
		Stolarze grupa II	r-g	1,39	1,97936		
		Materiały					
		Szafki nadpodłogowe medyczne, 2-drzwiowe mCc1Ad 80*60*89 cm	szt.	1,40449	2,00000		
9.18	KNR 202/1021/9	Szafki nadpodłogowe medyczne, 2-drzwiowe mCc1Ad-uz 80x60x89 cm	m2		2,848		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,37	1,05376		
		Stolarze grupa II	r-g	1,39	3,95872		
		Materiały					
		Szafki nadpodłogowe medyczne, 2-drzwiowe mCc1Ad-uz 80*60*89 cm obudowa zlewozmywaka	szt.	1,40449	4,00000		
9.19	KNR 202/1021/9	Szafki nadpodłogowe medyczne, 2-drzwiowe mCc1Ad-uz 110x40x89 cm	m2		0,979		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,37	0,36223		
		Stolarze grupa II	r-g	1,39	1,36081		
		Materiały					
		Szafki nadpodłogowe medyczne, 2-drzwiowe mCc1A-uz 110*40*89 cm obudowa zlewozmywaka	szt.	1,02145	1,00000		
9.20	KNR 202/1021/8	Szafki nadpodłogowe medyczne, 1-drzwiowe mCc1Ac 60*60*89 cm	m2		0,534		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,52	0,27768		
		Stolarze grupa II	r-g	2,02	1,07868		
		Materiały					
		Szafki nadpodłogowe medyczne, 1-drzwiowe mCc1Ac 60*60*89 cm	szt.	1,87266	1,00000		
9.21	KNR 202/1021/8	Szafki nadpodłogowe medyczne, 1-drzwiowe mCc1Ac 60*60*89 cm z szufladami	m2		2,136		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,52	1,11072		
		Stolarze grupa II	r-g	2,02	4,31472		
		Materiały					
		Szafki nadpodłogowe medyczne, 1-drzwiowe mCc1Ac 60*60*89 cm z szufladami	szt.	1,87266	4,00000		
9.22	KNR 202/1021/8	Szafki nadpodłogowe medyczne, 1-drzwiowe mCc1Ac-ch 60*60*89 cm na chłodziarkę	m2		1,602		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,52	0,83304		
		Stolarze grupa II	r-g	2,02	3,23604		
		Materiały					
		Szafki nadpodłogowe medyczne, 1-drzwiowe mCc1Ac-ch 60*60*89 cm na chłodziarkę	szt.	1,87266	3,00000		
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,08	0,17088		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5`t	m-g	0,11	0,23496		
			m-g	0,11	0,17622		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9.23	KNR 202/1021/8	Szafki nadpodłogowe medyczne, 1-drzwiowe mCc1Ac* narożna Robocizna Robotnicy grupa I Stolarze grupa II Materiały Szafki nadpodłogowe medyczne, 1-drzwiowe mCc1Ac* narożna Sprzęt Środek transportowy (1) Wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0.5 t	m2 r-g r-g szt. m-g m-g		0,534 0,27768 1,07868 1,00000 0,04272 0,05874		
10	Element	Prace remontowe - 5-tego piętra					
10.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 Robocizna Robotnicy grupa I	szt r-g		44,0 51,04000		
10.2	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 Robocizna Robotnicy grupa I	m2 r-g		11,36 5,90720		
10.3		Utylizacja drzwi Materiały Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej	m2 m2		81,8 81,80000		
10.4	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 okno Robocizna Robotnicy grupa I	szt r-g		5,0 5,80000		
10.5		Utylizacja okien z rozszkleniem Materiały Wywóz i utylizacja stolarki okiennej	m2 m2		9,0 9,00000		
10.6	KNR 401/354/10	Demontaż ścianki AL z drzwiami Robocizna Robotnicy grupa I	m2 r-g		10,89 6,86070		
10.7		Utylizacja ścianki AL Materiały Wywóz i utylizacja ścianki alum.	m2 m2		10,89 10,89000		
10.8	KNR 202/121/4	Ścianki działowe, z kształtek szklanych: luksferów o wymiarach 15x15x5 cm rozbiórka wsp. 0,4 do R i S a M=0 R = 0,400 M = 1,000 S = 0,400 Robocizna Cieśle grupa II Murarze grupa III Robotnicy grupa I Sprzęt Środek transportowy (1) Wyciąg	m2 r-g r-g r-g m-g m-g		14,74 0,53064 11,79200 1,41504 0,29480 0,29480		
10.9		Wywóz i utylizacja luksferów Materiały Wywóz i utylizacja luksferów	m3 m3		1,18 1,18000		
10.10	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników L-2,35 m Robocizna Robotnicy grupa I	m r-g		42,3 35,95500		
10.11	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników L-1,10 m Robocizna Robotnicy grupa I	m r-g		25,3 21,50500		
10.12	KNR 401/348/9	Rozebranie ścianek z cegły- oblicowania o grub. 12 cm Robocizna Robotnicy grupa I	m2 r-g		51,66 61,99200		
10.13	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły Robocizna Robotnicy grupa I	m2 r-g		373,80 355,11000		
10.14	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - tylko na pozostawionych ścianach Robocizna Robotnicy grupa I	m2 r-g		14,45 19,94100		
10.15	KNR 401/348/2	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły Robocizna Robotnicy grupa I	m2 r-g		19,85 10,91750		
10.16	KNR 401/354/1	Wykucie z muru, nadproża Robocizna Robotnicy grupa I	m r-g		3,5 2,24000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.17	KNR 401/427/5	Rozebranie ścianek działowych z pleksi na ruszcie Robocizna Cieśle grupa II Robotnicy grupa I	m2		4,83		
			r-g	0,19	0,91770		
			r-g	0,2	0,96600		
10.18	KNR 401/347/10	Podkucie ściany z cegły o grub. do 5 cm Robocizna Cieśle grupa II Robotnicy grupa I	m2		26,64		
			r-g	0,17	4,52880		
			r-g	4,55	121,21200		
10.19	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej Robocizna Cieśle grupa II Robotnicy grupa I	m3		36,75		
			r-g	0,17	6,24750		
			r-g	7,1	260,92500		
10.20	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju Robocizna Robotnicy	m2		341,22		
			r-g	0,92	313,92240		
10.21	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna Robotnicy grupa I	m2		257,92		
			r-g	0,18	46,42560		
10.22	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej do 6,5 cm wsp. 1,5 Krotność=1,5 Robocizna Robotnicy grupa I	m2		599,14		
			r-g	0,74	665,04540		
10.23		Wywóz i utylizacja wykładziny Materiały Wywóz i utylizacja luksferów	t		0,5		
			m3	1	0,50000		
10.24	KNR 14/2010/2 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101 - demontaż przy wsp. 0,4 do R i S a M=0 R = 0,400 M = 1,000 S = 0,400 Robocizna Monter płyt gipsowych II Monter płyt gipsowych III Sprzęt Środek transportowy (1) Wyciąg	m2		43,92		
			r-g	0,8996	15,80417		
			r-g	1,3485	23,69045		
			m-g	0,0279	0,49015		
			m-g	0,035	0,61488		
10.25	KNR 14/2012/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany - demontaż przy wsp. 0,4 do R i S a M=0 R = 0,400 M = 1,000 S = 0,400 Robocizna Monter płyt gipsowych II Monter płyt gipsowych III Sprzęt Środek transportowy (1) Wyciąg	m2		18,30		
			r-g	0,8054	5,89553		
			r-g	1,2081	8,84329		
			m-g	0,0176	0,12883		
			m-g	0,045	0,32940		
10.26	KNR 401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - pod wentylację Robocizna Robotnicy grupa I	m3		0,23		
			r-g	9,74	2,24020		
10.27	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - pod wentylację Robocizna Robotnicy grupa I	m3		0,16		
			r-g	24,76	3,96160		
10.28	NORM 1/103/2 (1)	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0 t materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1 kurs), prace ładunkowe złomowanie Robocizna Robotnicy	kur s		1,0		
			r-g	7,69	7,69000		
10.29	NORM 1/103/2 (11)	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0 t materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1 kurs), przewóz na odległość do 10 km Sprzęt Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	kur s		1,0		
			m-g	2,74	2,74000		
10.30	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z budynku- dotyczy 5-tego piętra Robocizna Robotnicy grupa I	m3		143,6		
			r-g	4,54	651,94400		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.31	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km Robocizna Robotnicy grupa I Sprzęt Samochód samowyladowczy do 5't (1)	m3 r-g m-g		143,6 123,49600 71,80000		
10.32	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km Krotność=24 Sprzęt Samochód samowyladowczy do 5't (1)	m3 m-g		143,6 68,92800		
10.33		Opłata za wysypisko Materiały	m3		143,6 143,6		
10.34	KNR 14/2011/4 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi o grub. 15 mm na rusztach metalowych, obudowa słupów wentylacyjnych dwuwarstwowa, typ 50-101 Robocizna Monter płyt gipsowych II Monter płyt gipsowych III Materiały Blachowkręty Gips budowlany szpachlowy Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych Płyta gipsowo-kartonowa, np Siniat Ogień grubości 15 mm Taśma spoinowa Woda przemysłowa Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Środek transportowy (1) Wyciąg	m2 r-g r-g szt kg szt m m m2 m m3 % m-g m-g		226,2 204,59790 307,02126 6 333,6000 472,75800 918,37200 463,71000 171,91200 475,02000 512,11680 0,30763 1,5 6,51456 7,01220		
10.35	KNR 401/304/4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, ceglami Robocizna Cieśle grupa II Murarze grupa II Robotnicy grupa I Materiały Cegła budowlana pełna 25x12x6.5' cm klasa 150 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków Piasek do zapraw Woda Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m3 r-g r-g r-g szt kg m3 m3 %		0,84 0,21000 6,08160 8,13960 312,48000 111,72000 0,29148 0,14112 1,5 0,57960 2,07480		
10.36	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2' m2 (w 1 miejscu) Robocizna Robotnicy grupa I Robotnicy grupa II Tynkarze grupa III Materiały Cement portlandzki "25" z dodatkami Piasek do zapraw Wapno gaszone (ciasto wapienne) Woda Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m2 r-g r-g r-g t m3 m3 m3 %		3,36 1,57920 0,30240 2,45280 0,01747 0,08938 0,01613 0,02251 1,5 0,13440 0,16800		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.37	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5`m2 (w 1 miejscu) po flizach	m2		14,45		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,44	6,35800		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,09	1,30050		
		Tynkarze grupa III	r-g	0,64	9,24800		
		Materiały					
		Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0052	0,07514		
		Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,38437		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0048	0,06936		
		Woda	m3	0,0067	0,09682		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,04	0,57800				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5`t	m-g	0,05	0,72250				
10.38	KNR 202/116/1	Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki H+H 590x240x240 mm na zaprawie gotowej	m2		30,97		
		Robocizna					
		Cieśle grupa II	r-g	0,11	3,40670		
		Murarze grupa III	r-g	0,53	16,41410		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,48	14,86560		
		Materiały					
		Bloczek z betonu komórkowego H+H 590x240x240 mm	szt	7,06	218,64820		
		Zaprawa budowlana murarska, cienkowarstwowa	kg	39,6	1 226,4120		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,16	4,95520		
10.39	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5`m2 (w 1 miejscu)	m2		61,94		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,44	27,25360		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,09	5,57460		
		Tynkarze grupa III	r-g	0,64	39,64160		
		Materiały					
		Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0052	0,32209		
		Piasek do zapraw	m3	0,0266	1,64760		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0048	0,29731		
		Woda	m3	0,0067	0,41500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,04	2,47760				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5`t	m-g	0,05	3,09700				
10.40	KNR 14/2010/5 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101 - zwykle z obu stron	m2		256,16		
		Robocizna					
		Monter płyt gipsowych II	r-g	1,1852	303,60083		
		Monter płyt gipsowych III	r-g	1,7773	455,27317		
		Materiały					
		Blachowkręty	szt	56	14 344,960		
		Gips budowlany szpachlowy	kg	2,82	722,37120		
		Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	4,06	1 040,0096		
		Kształownik stalowy profil C-75x0.60	m	2,05	525,12800		
		Kształownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	0,76	194,68160		
		Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)	m2	4,12	1 055,3792		
		Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	1,05	268,96800		
Taśma spoinowa	m	3,626	928,83616				
Woda przemysłowa	m3	0,00183	0,46877				
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0,0514	13,16662				
Wyciąg	m-g	0,065	16,65040				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.41	KNR 14/2010/5 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obu stron, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101 - zwykłe i wodne	m2		150,23		
		Robocizna					
		Monter płyt gipsowych II	r-g	1,1852	178,05260		
		Monter płyt gipsowych III	r-g	1,7773	267,00378		
		Materiały					
		Blachowkręty	szt	56	8 412,8800		
		Gips budowlany szpachlowy	kg	2,82	423,64860		
		Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	4,06	609,93380		
		Kształownik stalowy profil C-75x0.60	m	2,05	307,97150		
		Kształownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	0,76	114,17480		
		Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)	m2	2,06	309,47380		
		Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	1,05	157,74150		
		Taśma spoinowa	m	3,626	544,73398		
		Woda przemysłowa	m3	0,00183	0,27492		
		Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m2	2,06	309,47380		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0514	7,72182		
		Wyciąg	m-g	0,065	9,76495		
10.42	KNR 14/2010/5 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obu stron, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101 - wodne z obu stron	m2		9,03		
		Robocizna					
		Monter płyt gipsowych II	r-g	1,1852	10,70236		
		Monter płyt gipsowych III	r-g	1,7773	16,04902		
		Materiały					
		Blachowkręty	szt	56	505,68000		
		Gips budowlany szpachlowy	kg	2,82	25,46460		
		Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	4,06	36,66180		
		Kształownik stalowy profil C-75x0.60	m	2,05	18,51150		
		Kształownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	0,76	6,86280		
		Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m2	4,12	37,20360		
		Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	1,05	9,48150		
		Taśma spoinowa	m	3,626	32,74278		
		Woda przemysłowa	m3	0,00183	0,01652		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0514	0,46414		
		Wyciąg	m-g	0,065	0,58695		
		10.43	KNR 14/2011/4 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów dwuwarstwowa, typ 50-101 - pod geberity	m2		18,65
Robocizna							
Monter płyt gipsowych II	r-g			0,9045	16,86893		
Monter płyt gipsowych III	r-g			1,3573	25,31365		
Materiały							
Blachowkręty	szt			28	522,20000		
Gips budowlany szpachlowy	kg			2,09	38,97850		
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt			4,06	75,71900		
Kształownik stalowy profil C-50x0.60	m			2,05	38,23250		
Kształownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m			0,76	14,17400		
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m2			2,1	39,16500		
Taśma spoinowa	m			2,264	42,22360		
Woda przemysłowa	m3			0,00136	0,02536		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%			1,5			
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g			0,0288	0,53712		
Wyciąg	m-g			0,031	0,57815		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.44	KNR 929/304/1	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych - dotyczy umywalek, mebli wiszących oraz poręczy	mb		72,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,658	47,37600		
		Materiały					
		Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 75"	m	1,14	82,08000		
		Nakłady pomocnicze					
10.45	KNR GEBERIT 215/102/5	Elementy montażowe geberit, w ścianie lekkiej, do miski ustępowej	kpl		14,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,39	5,46000		
		Materiały					
		Geberit Unifix - element montażowy do miski ustępowej	kpl	1	14,00000		
		Nakłady pomocnicze					
10.46	KNR 202/123/2	Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetonowych lub stalowych, ścian i słupów - cegłami, grubość 1/2' cegły	m2		7,8		
		Robocizna					
		Murarze grupa III	r-g	1,03	8,03400		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,82	6,39600		
		Materiały					
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5' cm klasa 150	szt	52,9	412,62000		
		Zaprawa budowlana zwykła	m3	0,052	0,40560		
		Nakłady pomocnicze					
10.47	KNR 27/165/2	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5' cm - obudowa otworów	m2		65,02		
		Robocizna					
		Murarze grupa III	r-g	0,6	39,01200		
		Cieśle grupa II	r-g	0,1	6,50200		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,21	13,65420		
		Materiały					
		Pustak ścienny systemowy typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	8,14	529,26280		
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,007	0,45514		
10.48	KNR 27/165/2	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5' cm - wydzielenie od korytarza	m2		86,07		
		Robocizna					
		Murarze grupa III	r-g	0,6	51,64200		
		Cieśle grupa II	r-g	0,1	8,60700		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,21	18,07470		
		Materiały					
		Pustak ścienny systemowy typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	8,14	700,60980		
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,007	0,60249		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.49	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III Robocizna Cieśle grupa II Robotnicy grupa I Tynkarze grupa III Materiały Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Wyciąg	m2		246,36		
			r-g	0,018	4,43448		
			r-g	0,1076	26,50834		
			r-g	0,4473	110,19683		
			m3	0,0206	5,07502		
			m3	0,0021	0,51736		
			m3	0,0027	0,66517		
			%	1,5			
			m-g	0,0378	9,31241		
10.50	KNR 17/2608/4	Gruntowanie preparatem wzmacniającym 2-krotnie Robocizna Robotnicy Materiały Środek do impregnacji betonu Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Środek transportowy (1)	m2		597,25		
			r-g	0,1035	61,81538		
			dm3	0,3	179,17500		
			%	1,5			
			m-g	0,0002	0,11945		
10.51	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z pianki 5 mm 2 razy Krotność=2 Robocizna Dekarze grupa II Robotnicy grupa I Materiały Płyta z pianki polietylenowej o grub. 5 mm Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Środek transportowy (1) Wyciąg	m2		597,25		
			r-g	0,0819	97,82955		
			r-g	0,0072	8,60040		
			m2	1,05	1 254,2250		
			%	1,5			
			m-g	0,0047	5,61415		
			m-g	0,0032	3,82240		
10.52	KNR 202/607/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 mm Robocizna Dekarze grupa II Robotnicy grupa I Materiały Folia polietylenowa izolacyjna 0,30 mm Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Środek transportowy (1)	m2		597,25		
			r-g	0,0787	47,00358		
			r-g	0,0846	50,52735		
			m2	1,3	776,42500		
			%	1,5			
			m-g	0,0005	0,29863		
10.53	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową Robocizna Posadzkarz-plytkarz II Robotnicy grupa I Materiały Siatka zbrojeniowa z prętów Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Środek transportowy (1) Wyciąg	m2		597,25		
			r-g	0,068	40,61300		
			r-g	0,006	3,58350		
			kg	1,68	1 003,3800		
			%	1,5			
			m-g	0,0017	1,01533		
			m-g	0,0011	0,65698		
10.54	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro Robocizna Betoniarze grupa II Robotnicy grupa I Materiały Drewno opałowe Masa asfaltowa izolacyjna Zaprawa cementowa M12 (m.80) Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Środek transportowy (1) Wyciąg	m2		597,25		
			r-g	0,2714	162,09365		
			r-g	0,085	50,76625		
			kg	0,12	71,67000		
			kg	0,07	41,80750		
			m3	0,0206	12,30335		
			%	1,5			
			m-g	0,0003	0,17918		
			m-g	0,0309	18,45503		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.55	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność=5	m2		597,25		
		Robocizna					
		Betoniarze grupa II	r-g	0,0284	84,80950		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,0432	129,00600		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0105	31,35563		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,0158	47,18275				
10.56	KNR 202/1113/7	Wyoblenia systemowe pod wykładzinę	m		334,55		
		Robocizna					
		Posadzkarz-plytkarz III	r-g	0,1083	36,23177		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,002	0,66910		
		Materiały					
		Wyoblenie pod wykładzinę	mb	1,07	357,96850		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,10037				
Wyciąg	m-g	0,0002	0,06691				
10.57	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2	m2		79,52		
		Robocizna					
		Posadzkarz-plytkarz II	r-g	0,14	11,13280		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,03	2,38560		
		Materiały					
		Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek)	kg	8,15	648,08800		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,01	0,79520				
Środek transportowy (1)	m-g	0,01	0,79520				
10.58	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2	m2		517,73		
		Robocizna					
		Posadzkarz-plytkarz II	r-g	0,11	56,95030		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,03	15,53190		
		Materiały					
		Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek)	kg	8,15	4 219,4995		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,01	5,17730				
Środek transportowy (1)	m-g	0,01	5,17730				
10.59	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność=3,0	m2		597,25		
		Robocizna					
		Posadzkarz-plytkarz II	r-g	0,03	53,75250		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,01	17,91750		
		Materiały					
		Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek)	kg	1,63	2 920,5525		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,002	3,58350				
Środek transportowy (1)	m-g	0,002	3,58350				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.60	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe z cokolikami przy wsp. 1,12 Krotność=1,12	m2		328,97		
		Robocizna Posadzkarz-płytkarz III Robotnicy grupa I	r-g r-g	0,3661 0,0292	134,88823 10,75863		
		Materiały Klej do wykładzin Wykładzina podłogowa rulonowa , obiektowa, grub. 2,5 mm do służby zdrowia	kg m2	0,9 1,09	331,60176 401,60658		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt Środek transportowy (1) Wyciąg	m-g m-g	0,0041 0,0057	1,51063 2,10014		
10.61	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe z cokolikami przy wsp. 1,12 - na korytarzach ze wzory wsp. 1,2 do R i S R = 1,200 M = 1,000 S = 1,200 Krotność=1,12	m2		133,44		
		Robocizna Posadzkarz-płytkarz III Robotnicy grupa I	r-g r-g	0,3661 0,0292	65,65760 5,23683		
		Materiały Klej do wykładzin Wykładzina podłogowa rulonowa , obiektowa, grub. 2,5 mm do służby zdrowia	kg m2	0,9 1,09	134,50752 162,90355		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt Środek transportowy (1) Wyciąg	m-g m-g	0,0041 0,0057	0,73531 1,02226		
10.62	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe w pom. mokrych - wsp. 1,2 do R za małe powierzchnie R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2		46,51		
		Robocizna Posadzkarz-płytkarz III Robotnicy grupa I	r-g r-g	0,3661 0,0292	20,43277 1,62971		
		Materiały Klej do wykładzin Wykładzina podłogowa rulonowa , obiektowa, grub. 2,5 mm antypoślizgowa do służby zdrowia	kg m2	0,9 1,09	41,85900 50,69590		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt Środek transportowy (1) Wyciąg	m-g m-g	0,0041 0,0057	0,19069 0,26511		
10.63	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe z cokolikami przy wsp. 1,12 - wykładzina antyelektrostatyczna Krotność=1,12	m2		88,33		
		Robocizna Posadzkarz-płytkarz III Robotnicy grupa I	r-g r-g	0,3661 0,0292	36,21813 2,88874		
		Materiały Klej do wykładzin Wykładzina podłogowa rulonowa obiektowa antyelektrostatyczna do pom. służby zdrowia	kg m2	0,9 1,09	89,03664 107,83326		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt Środek transportowy (1) Wyciąg	m-g m-g	0,0041 0,0057	0,40561 0,56390		
10.64	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		597,25		
		Robocizna Posadzkarz-płytkarz III	r-g	0,1261	75,31323		
		Materiały Pręty spawalnicze PVC	kg	0,03	17,91750		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.65	KNR 401/713/3 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	m2		279,0		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,08	22,32000		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,04	11,16000		
		Tynkarze grupa II	r-g	0,18	50,22000		
		Materiały					
		Gips budowlany szpachlowy	kg	1,4	390,60000		
		Piasek do zapraw	m3	0,005	1,39500		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,61380		
		Woda	m3	0,0064	1,78560		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,01	2,79000				
10.66	KNR 17/2608/4	Gruntowanie preparatem wzmacniającym 2-krotnie ściany	m2		279,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,1035	28,87650		
		Materiały					
		Środek do impregnacji ścian tynkowanych	dm3	0,3	83,70000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0,0002	0,05580				
10.67	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3' mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		102,2		
		Robocizna					
		Monter płyt gipsowych II	r-g	0,1213	12,39686		
		Monter płyt gipsowych III	r-g	0,1213	12,39686		
		Materiały					
		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach mineralnych	kg	3,27	334,19400		
		Woda	m3	0,00213	0,21769		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
Mieszarka do zapraw 150'l	m-g	0,004	0,40880				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0032	0,32704				
Wyciąg	m-g	0,02	2,04400				
10.68	KNR 202/1114/5 (1)	Okładzina z wykładzin PCV - pom. sanitarne	m2		213,95		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz III	r-g	0,729	155,96955		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,15	32,09250		
		Materiały					
		Klej do wykładzin	kg	0,8	171,16000		
		Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,5 mm obiektowa antypoślizgowa do pom. mokrych służby zdrowia	m2	1,05	224,64750		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0102	2,18229				
Wyciąg	m-g	0,005	1,06975				
10.69	KNR 202/1114/5 (1)	Okładzina z wykładzin PCV - fartuchy w pomieszczeniach	m2		65,05		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz III	r-g	0,729	47,42145		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,15	9,75750		
		Materiały					
		Klej do wykładzin	kg	0,8	52,04000		
		Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,5 mm obiektowa antypoślizgowa do pom. mokrych służby zdrowia	m2	1,05	68,30250		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0102	0,66351				
Wyciąg	m-g	0,005	0,32525				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.70	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych Robocizna Posadzkarz-plytkarz III Materiały Pręty spawalnicze PVC Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	m2 r-g kg %	 0,1261 0,03 1,5	279,0 35,18190 8,37000		
10.71	NNRNKB 202/2701/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm o podwyższonej higieniczności do służby zdrowia Robocizna Monter płyt gipsowych III Robotnicy grupa I Materiały Strop podwieszony rastrowy o podwyższonej higieniczności Łączniki rozporowe kpl. Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Wyciąg Środek transportowy (1)	m2 r-g r-g m2 szt % m-g m-g	 1,11 0,55 1,05 3,77 1,5 0,01 0,02	84,09 93,33990 46,24950 88,29450 317,01930 0,84090 1,68180		
10.72	NNRNKB 202/2701/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm do służby zdrowia Robocizna Monter płyt gipsowych III Robotnicy grupa I Materiały Strop podwieszany rastrowy 60x60 cm Łączniki rozporowe kpl. Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Wyciąg Środek transportowy (1)	m2 r-g r-g m2 szt % m-g m-g	 1,11 0,55 1,05 3,77 1,5 0,01 0,02	511,57 567,84270 281,36350 537,14850 1 928,6189 5,11570 10,23140		
10.73	KNR 14/2012/3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany Robocizna Monter płyt gipsowych II Monter płyt gipsowych III Materiały Blachowkręty Gips budowlany szpachlowy Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny Łączniki krzyżowe PD 60/60 Łączniki wzdłużne PL 60/110 Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe Taśma spoinowa Wieszak W 60/100 Woda przemysłowa Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Środek transportowy (1) Wyciąg	m2 r-g r-g szt kg m m m szt szt m2 szt m szt m3 % m-g m-g	 1,0043 1,5064 18,5 0,3 0,7 1,9 0,4 1,33 0,52 1,05 0,91 1 0,91 0,00064 1,5 0,0289 0,058	1,72 1,72740 2,59101 31,82000 0,51600 1,20400 3,26800 0,68800 2,28760 0,89440 1,80600 1,56520 1,72000 1,56520 0,00110 0,04971 0,09976		
10.74	KNR 401/713/3 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach Robocizna Robotnicy grupa I Robotnicy grupa II Tynkarze grupa II Materiały Gips budowlany szpachlowy Piasek do zapraw Wapno gaszone (ciasto wapienne) Woda Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m2 r-g r-g r-g kg m3 m3 m3 % m-g	 0,08 0,04 0,18 1,4 0,005 0,0022 0,0064 1,5 0,01	9,62 0,76960 0,38480 1,73160 13,46800 0,04810 0,02116 0,06157 0,09620		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.75	KNR 17/2608/4	Gruntowanie preparatem wzmacniającym 2-krotnie ściany Robocizna Robotnicy Materiały Środek do impregnacji ścian tynkowanych Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Środek transportowy (1)	m2		9,62		
		Robotnicy	r-g	0,1035	0,99567		
		Środek do impregnacji ścian tynkowanych	dm3	0,3	2,88600		
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0002	0,00192		
10.76	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku Robocizna Monter płyt gipsowych II Monter płyt gipsowych III Materiały Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach mineralnych Woda Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Mieszarka do zapraw 150 l Środek transportowy (1) Wyciąg	m2		9,62		
		Monter płyt gipsowych II	r-g	0,1213	1,16691		
		Monter płyt gipsowych III	r-g	0,1213	1,16691		
		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach mineralnych	kg	3,27	31,45740		
		Woda	m3	0,00213	0,02049		
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Mieszarka do zapraw 150 l	m-g	0,004	0,03848		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0032	0,03078		
		Wyciąg	m-g	0,02	0,19240		
10.77	KNRW 202/1520/2	Tapetowanie ścian tapetą winylową Robocizna Robotnicy Materiały Tapeta winylowa Specjalna Klej do tapety winylowej Sem Murace Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Środek transportowy (1)	m2		9,62		
		Robotnicy	r-g	0,49	4,71380		
		Tapeta winylowa Specjalna	m2	1,1	10,58200		
		Klej do tapety winylowej Sem Murace	kg	0,18	1,73160		
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0007	0,00673		
10.78	KNR 401/713/3 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach Robocizna Robotnicy grupa I Robotnicy grupa II Tynkarze grupa II Materiały Gips budowlany szpachlowy Piasek do zapraw Wapno gaszone (ciasto wapienne) Woda Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0.5 t	m2		578,01		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,08	46,24080		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,04	23,12040		
		Tynkarze grupa II	r-g	0,18	104,04180		
		Gips budowlany szpachlowy	kg	1,4	809,21400		
		Piasek do zapraw	m3	0,005	2,89005		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	1,27162		
		Woda	m3	0,0064	3,69926		
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,01	5,78010		
10.79	KNR 17/2608/4	Gruntowanie preparatem wzmacniającym 2-krotnie ściany Robocizna Robotnicy Materiały Środek do impregnacji ścian tynkowanych Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Środek transportowy (1)	m2		1 246,41		
		Robotnicy	r-g	0,1035	129,00344		
		Środek do impregnacji ścian tynkowanych	dm3	0,3	373,92300		
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0002	0,24928		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.80	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku Robocizna Monter płyt gipsowych II Monter płyt gipsowych III Materiały Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach mineralnych Woda Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Mieszarka do zapraw 150 l Środek transportowy (1) Wyciąg	m2 r-g r-g kg m3 % m-g m-g m-g		578,01 70,11261 70,11261 1 890,0927 1,23116		
10.81	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami lateksowymi specj. wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne Robocizna Malarze grupa II Robotnicy grupa I Materiały Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dla pom służby zdrowia Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Środek transportowy (1)	m2 r-g r-g dm3 % m-g		578,01 62,59848 38,90007 159,53076		
10.82	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami lateksowymi specj. wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne Robocizna Malarze grupa II Robotnicy grupa I Materiały Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dla pom służby zdrowia Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Środek transportowy (1)	m2 r-g r-g dm3 % m-g		668,40 72,38772 44,98332 173,11560		
11	Element	Prace 5-tego piętra w osi 6-10/VIII-X					
11.1	KNRW 202/147/1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych szer. 115 mm L-1,5 Robocizna Robotnicy Materiały Nadproże systemowe 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Wyciąg	m r-g szt % m-g		9,0 2,25000 6,00000		
11.2	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 Robocizna Robotnicy grupa I	szt r-g		1,0 1,58000		
11.3	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych AL- ścianka, ponad 2 m2 Robocizna Robotnicy grupa I	m2 r-g		9,81 6,18030		
11.4	KNR 401/354/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 Robocizna Robotnicy grupa I	szt r-g		1,0 1,31000		
11.5		Utylizacja ścianki AL i drzwi stalowych Materiały Wywóz i utylizacja ścianki alum.	m2 m2		11,61 11,61000		
11.6	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 drzwi przesuwne Robocizna Robotnicy grupa I	m2 r-g		12,04 6,26080		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11.7		Utylizacja drzwi przesuwnych Materiały Wywóz i utylizacja drzwi przesuwnych	m2		12,04		
11.8	KNR 401/427/5	Rozebranie ścianek GK analogia Robocizna Cieśle grupa II Robotnicy grupa I	m2	1	12,04000		
11.9	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone nadproża Robocizna Robotnicy grupa I	m3		0,31		
11.10	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1' km Robocizna Robotnicy grupa I Sprzęt Samochód samowyładowczy do 5't (1)	m3		0,4		
11.11	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1' km Krotność=24 Sprzęt Samochód samowyładowczy do 5't (1)	m3		0,4		
11.12		Opłata za wysypisko Materiały	m3		0,4		
11.13	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice blokowe 100-tki Robocizna Robotnicy Materiały Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych - blokowe rozmiar 100-tki Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Wyciąg Środek transportowy (1)	szt		5,0		
11.14	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe D10 akust Robocizna Robotnicy Materiały Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D10 akust 100x200 cm Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Wyciąg Środek transportowy (1)	m2		10,0		
11.15	KNRW 202/1039/2	Okna aluminiowe, do 2,0' m2 EI60 1.1x1.8 Robocizna Robotnicy Materiały Okna aluminiowe stałe typ O1 EI60 1,1x1,8 m Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" Pianka poliuretanowa Kółki rozporowe plastikowe Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Wyciąg Środek transportowy (1)	m2		1,98		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11.16	KNRW 202/2104/2 (3)	Parapety z konglomeratu szer. 26 cm grub. 3 cm L-115 cm	m		1,15		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,94	3,38100		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,021	0,02415		
		Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10' mm ze stali nierdzewnej	kg	0,31	0,35650		
		Parapet z konglomeratu L-115 cm , szer 26 cm i grub 3 cm	szt.	0,86957	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	25					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,05	0,05750				
11.17	KNRW 202/1040/1	Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe Da9s EI60 105x207 cm	m2		2,17		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,64	7,89880		
		Materiały					
		Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe EI60 Dds EI60 105x207 cm	m2	1	2,17000		
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,21700		
		Pianka poliuretanowa	kg	0,34	0,73780		
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	5	10,85000		
		Listwy aluminiowe maskujące	m	2,55	5,53350		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,05	0,10850		
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,13020				
11.18	KNRW 202/1040/5	Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianka 2DSp9*s_AK	m2		9,07		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,06	18,68420		
		Materiały					
		Ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami EI30 typ 2DSp9*s_AK 208x436 cm	m2	1	9,07000		
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,1	0,90700		
		Pianka poliuretanowa	kg	0,24	2,17680		
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	2,4	21,76800		
		Listwy aluminiowe maskujące	m	0,95	8,61650		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,05	0,45350		
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,54420				
11.19	KNRW 401/921/11	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, samozamykacz do drzwi Al i stalowych	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,12	1,12000		
		Materiały					
		Samozamykacz do drzwi AL	szt	1	1,00000		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	8					

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11.20	KNR 14/2010/5 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obu stron, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101	m2		3,05		
		Robocizna					
		Monter płyt gipsowych II	r-g	1,1852	3,61486		
		Monter płyt gipsowych III	r-g	1,7773	5,42077		
		Materiały					
		Blachowkręty	szt	56	170,80000		
		Gips budowlany szpachlowy	kg	2,82	8,60100		
		Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	4,06	12,38300		
		Kształownik stalowy profil C-75x0.60	m	2,05	6,25250		
		Kształownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	0,76	2,31800		
		Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF)	m2	4,12	12,56600		
		Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	1,05	3,20250		
		Taśma spoinowa	m	3,626	11,05930		
		Woda przemysłowa	m3	0,00183	0,00558		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0514	0,15677		
		Wyciąg	m-g	0,065	0,19825		
11.21	KNR 401/705/1 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegiel lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15' cm	m		38,4		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,12	4,60800		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,03	1,15200		
		Tynkarze grupa III	r-g	0,21	8,06400		
		Materiały					
		Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0008	0,03072		
		Piasek do zapraw	m3	0,004	0,15360		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0007	0,02688		
		Woda	m3	0,001	0,03840		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,01	0,38400		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,01	0,38400		
11.22	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2		38,4		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,095	3,64800		
		Materiały					
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	11,52000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
11.23	KNR 17/2608/4	Gruntowanie preparatem wzmacniającym 2-krotnie ściany	m2		44,5		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,1035	4,60575		
		Materiały					
		Środek do impregnacji ścian tynkowanych	dm3	0,3	13,35000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0002	0,00890		
11.24	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2		38,4		
		Robocizna					
		Malarze grupa II	r-g	0,119	4,56960		
		Materiały					
		Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	0,286	10,98240		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11.25	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2		6,1		
		Robocizna					
		Malarze grupa II	r-g	0,1083	0,66063		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,0673	0,41053		
		Materiały					
		Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	0,259	1,57990		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,00183		
12	Element	Prace zewnętrzne - dach					
12.1	KNRW 202/1214/1	Schody stalowe i poręcze, z 1-stronną poręczą, na dachu	szt		1,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,3	1,30000		
		Materiały					
		Schody stalowe z poręczą ocynkowane i malowane proszkowo	kg	83,02	83,02000		
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,003	0,00300		
		Kotwy wklejane M12-200	szt	8	8,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	0,183	0,18300		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,014	0,01400		
12.2	KNNRW 3/408/1	Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, do Fi 15 mm 8 szt po 200 mm	cm		160,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,018	2,88000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Robocizna)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wiertnica diamentowa	m-g	0,015	2,40000		
12.3	KNR 205/208/5	Konstrukcje podparć pod centrale	t		1,9915		
		Robocizna					
		Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	r-g	35,94	71,57451		
		Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III	r-g	16,71	33,27797		
		Spawacze grupa II	r-g	15,19	30,25089		
		Materiały					
		Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25 mm	szt	25	49,78750		
		Konstrukcja stalowa podparciowa pod centrale went. ocynkowane i malowane proszkowo	kg	1 030	2 051,2450		
		Kotwy wklejane M12-200	szt	16,06829	32,00000		
		Kotwy wklejane M8-150	szt	16,06829	32,00000		
		Sprzęt					
		Żuraw samochodowy 5-6 t (1)	m-g	1,1	2,19065		
		Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)	m-g	1,9	3,78385		
		Przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	1,9	3,78385		
		Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	19,1	38,03765		
12.4	KNNRW 3/408/1	Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, do Fi 15 mm 32 szt po 200 mm i 150 mm	cm		1 120		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,018	20,16000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Robocizna)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wiertnica diamentowa	m-g	0,015	16,80000		
12.5		Montaż płyt ustojowych betonowych pod konstrukcje stalowe 60x60x10 cm	szt		8,0		
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,12	0,96000		
		Materiały					
		Płyta betonowa 60x60x10 cm	szt	1	8,00000		
12.6		Montaż płyt ustojowych betonowych pod konstrukcje stalowe 120x30x10 cm	szt		1,0		
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,12	0,12000		
		Materiały					
		Płyta betonowa 120x30x10 cm	szt	1	1,00000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
12.7	KNR 205/903/1	Rozebranie żaluzji AL na podkonstrukcji stalowej ułożonej na płytach betonowych z ponownym montażem w nowym miejscu (odzysk 85%) - analogia - wsp. 1,6 do R i S M=0 R = 1,600 M = 1,000 S = 1,600	m2		70,34		
		Robocizna					
		Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	r-g	1,8203	204,86384		
		Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III	r-g	3,4246	385,41818		
		Materiały					
		Żaluzje lamelowe zewnętrzne wg istniejących	m2	0,15	10,55100		
		Sprzęt					
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,068	7,65299		
12.8	KNR 205/903/1	Montaż żaluzji nowych z podkonstrukcją stalową oraz płytami betonowymi	m2		34,02		
		Robocizna					
		Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	r-g	1,8203	61,92661		
		Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III	r-g	3,4246	116,50489		
		Materiały					
		Benzyna do ekstrakcji	kg	0,0469	1,59554		
		Podkonstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo	kg	24,80894	844,00000		
		Płyta betonowa 100x50x15 cm	szt	0,5291	18,00000		
		Kotwy wklejane	szt	2,05761	70,00000		
		Żaluzje lamelowe zewnętrzne wg istniejących	m2	1,04	35,38080		
		Sprzęt					
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,068	2,31336		
13	Element	Prace zewnętrzne - ściana					
13.1	KNR 205/208/5	Konstrukcje stalowe naścienne	t		0,935		
		Robocizna					
		Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	r-g	35,94	33,60390		
		Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III	r-g	16,71	15,62385		
		Spawacze grupa II	r-g	15,19	14,20265		
		Materiały					
		Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25 mm	szt	25	23,37500		
		Konstrukcja stalowa ścienna pod żaluzje ocynkowana i malowane proszkowo	kg	1 030	963,05000		
		Kotwy wklejane M12-200	szt	85,5615	80,00000		
		Sprzęt					
		Żuraw samochodowy 5-6 t (1)	m-g	1,1	1,02850		
		Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)	m-g	1,9	1,77650		
		Przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	1,9	1,77650		
		Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	19,1	17,85850		
13.2	KNR 205/903/1	Montaż żaluzji nowych na podkonstrukcji stalowej - wsp.0,7 do R i S R = 0,700 M = 1,000 S = 0,700	m2		100,83		
		Robocizna					
		Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	r-g	1,8203	128,47859		
		Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III	r-g	3,4246	241,71169		
		Materiały					
		Benzyna do ekstrakcji	kg	0,0469	4,72893		
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	1,5	151,24500		
		Żaluzje lamelowe zewnętrzne wg istniejących	m2	1,04	104,86320		
		Sprzęt					
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,068	4,79951		
13.3	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe	m2		119,76		
		Robocizna					
		Monter grupa II	r-g	0,4068	48,71837		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,1719	20,58674		
		Materiały					
		Płyty pomostowe robocze	m2	0,015	1,79640		
		Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,0004	0,04790		
		Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,0002	0,02395		
		Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm	m3	0,00002	0,00240		
		Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm	m3	0,00018	0,02156		
		Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,00002	0,00240		
		Haki do muru	kg	0,012	1,43712		
		Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm	kg	0,009	1,07784		
		Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm	m2	0,006	0,71856		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu)	m-g	0,164	19,64064		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13.4		Amortyzacja rusztowania	m2		119,76		
		Materiały					
		Amortyzacja rusztowania	m2	1	119,76000		
14	Element	Praca windy towarowo-osobowej					
14.1		Winda towarowo-osobowa przyścienna do wys. 15 m	dni		120,0		
		Sprzęt					
		Winda towarowo-osobowa przyścienna do wys. 15 m	m-g	8	960,00000		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarze grupa II	r-g	261,88315		
2.	Cieśle grupa II	r-g	45,67032		
3.	Dekarze grupa II	r-g	144,83313		
4.	Malarze grupa II	r-g	144,86966		
5.	Monter grupa II	r-g	48,71837		
6.	Monter płyt gipsowych II	r-g	824,54096		
7.	Monter płyt gipsowych III	r-g	1 856,0654		
8.	Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	r-g	500,44745		
9.	Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III	r-g	792,53658		
10.	Murarze grupa II	r-g	47,0911		
11.	Murarze grupa III	r-g	126,8941		
12.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	162,4486		
13.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	607,31463		
14.	Robocizna	r-g	67,6975		
15.	Robotnicy	r-g	1 601,2086		
16.	Robotnicy grupa I	r-g	3 479,059		
17.	Robotnicy grupa II	r-g	43,6842		
18.	Spawacze grupa II	r-g	44,45354		
19.	Stolarze grupa II	r-g	53,69583		
20.	Tynkarze grupa II	r-g	155,9934		
21.	Tynkarze grupa III	r-g	177,07153		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			11 186,177		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Amortyzacja rusztowania	m2	119,76		
2.	Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm	m3	0,0024		
3.	Benzyna do ekstrakcji	kg	6,32447		
4.	Błachowkręty	szt	30 321,94		
5.	Błat laminowany z powłoką antybakteryjną 80x60 cm	szt	1		
6.	Błat laminowany z powłoką antybakteryjną 110x44 cm	szt	1		
7.	Błat laminowany z powłoką antybakteryjną 160x60 cm	szt	1		
8.	Błat laminowany z powłoką antybakteryjną 170x60 cm	szt	1		
9.	Błat laminowany z powłoką antybakteryjną 200x60 cm	szt	1		
10.	Błat laminowany z powłoką antybakteryjną 280x60 cm	szt	1		
11.	Błat laminowany z powłoką antybakteryjną 295x60 cm	szt	1		
12.	Błat laminowany z powłoką antybakteryjną 410x60 cm	szt	1		
13.	Błat laminowany z powłoką antybakteryjną 450x60 cm	szt	1		
14.	Błat laminowany z powłoką antybakteryjną 520x60 cm	szt	1		
15.	Błoczek z betonu komórkowego H+H 590x240x240 mm	szt	218,6482		
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm klasa 150	szt	819,5		
17.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,46674		
18.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	172,844		
19.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,084		
20.	Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm	m3	0,02156		
21.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm	m3	0,0252		
22.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,0024		
23.	Drażek pryzmowy pod zasłonę	szt.	6		
24.	Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane	m3	0,0378		
25.	Drewno opałowe	kg	71,67		
26.	Drut nierdzewny	kg	19,3		
27.	Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm	kg	1,07784		
28.	Drzwi Al wewnętrzne akustyczne automatycznr typ Dz 11*Ak zabiegowe 110x200 cm	m2	2,2		
29.	Drzwi Al wewnętrzne akustyczne automatycznr typ Dz 11*Ak zabiegowe z kontrolą dostępu 110x200 cm	m2	2,2		
30.	Drzwi Al wewnętrzne alustyczne automatycznr typ Da 11*Ak 110x208 cm	m2	2,288		
31.	Drzwi Al wewnętrzne alustyczne automatycznr typ Da 12*Ak 120x208 cm	m2	2,496		
32.	Drzwi Al wewnętrzne dymoszczelne 2-skrzydłowe Dp20/11*s+S	m2	4,638		
33.	Drzwi Al wewnętrzne dymoszczelne 2-skrzydłowe oszklone 1,76x2,20 mDP15/11*S- EI60+S	m2	3,872		

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
34.	Drzwi Al wewnętrzne dymoszczelne z boczka 2-skrzydłowe oszklone 2.22x2.08 m DSp15/11*S - E30+S z kontrolą dostępu	m2	4,618		
35.	Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe EI60 Dds EI60 105x207 cm	m2	2,17		
36.	Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe oszklone akustyczne Da9* 111x208 cm	m2	2,309		
37.	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne z ościeżnicą Dd7s EI60	szt	1		
38.	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne z ościeżnicą Dd8s EI60	szt	1		
39.	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne z ościeżnicą Dd9s EI60	szt	1		
40.	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne z ościeżnicą dymoszczelne Dd8s EI60+S	szt	1		
41.	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne z ościeżnicą oraz klapami wentylacyjnymi Dd9ww EI60	szt	1		
42.	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne z ościeżnicą z kontrolą dostępu Dd9s EI60	szt	2		
43.	Drzwiczki rewizyjne nierdzewne 20x30 cm DR1	szt	2		
44.	Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25 mm	szt	73,1625		
45.	Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	12,5623		
46.	Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dla pom. służby zdrowia	dm3	332,64636		
47.	Folia polietylenowa izolacyjna 0,30 mm	m2	776,425		
48.	Geberit Unifix - element montażowy do miski ustępowej	kpl	14		
49.	Gips budowlany szpachlowy	kg	2 917,1399		
50.	Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach mineralnych	kg	2 255,7441		
51.	Gwoździe budowlane papowe zwykłe	kg	0,28		
52.	Haki do muru	kg	1,43712		
53.	Klamka ppoż active	szt	7		
54.	Klamka WC active	szt	25		
55.	Klamko-gałka ppoz active	szt	8		
56.	Klej do tapety winylowej Sem Murace	kg	1,7316		
57.	Klej do taśm z włókna węglowego	kg	1,81125		
58.	Klej do wykładzin	kg	820,20492		
59.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	383,0762		
60.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	2 693,0792		
61.	Konstrukcja stalowa - podwieszenie ZM-1	kg	75,36		
62.	Konstrukcja stalowa podparciowa pod centrale went. ocynkowane i malowane proszkowo	kg	2 051,245		
63.	Konstrukcja stalowa ścienna pod żaluzje ocynkowane i malowane proszkowo	kg	963,05		
64.	Kotwy wklejane	szt	70		
65.	Kotwy wklejane M8-150	szt	32		
66.	Kotwy wklejane M12-200	szt	120		
67.	Krzeselko prysznicowe xc-6	kpl	6		
68.	Kształownik stalowy profil C-50x0.60	m	501,9425		
69.	Kształownik stalowy profil C-75x0.60	m	857,8635		
70.	Kształownik stalowy profil CD-60/27 główny	m	1,204		
71.	Kształownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	3,268		
72.	Kształownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	186,086		
73.	Kształownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	318,0372		
74.	Kształownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	0,688		
75.	Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 75"	m	82,08		
76.	Listwa odbojowa naklejana szer. 150 mm	mb	32,864		
77.	Listwa odbojowa naklejana szer. 300 mm	mb	132,34		
78.	Listwy aluminiowe maskujące	m	75,43782		
79.	Lustro dla osób niepełnosprawnych	kpl	6		
80.	Lustro łazienkowe 40x120 cm	szt.	7		
81.	Łączniki krzyżowe PD 60/60	szt	2,2876		
82.	Łączniki rozporowe kpl.	szt	2 245,6382		
83.	Łączniki wzdłużne PL 60/110	szt	0,8944		
84.	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	41,8075		
85.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	5,4798		
86.	Maty (płyty) trzciniowe grubości 3.5 cm	m2	0,71856		
87.	Nadproże stalowe NS-1 z ceownika 100	kg	74,97		
88.	Nadproże stalowe NS-2 z ceownika 120	kg	48,79		
89.	Nadproże stalowe NS-3 z ceownika 100	kg	13,923		
90.	Nadproże systemowe 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	8		
91.	Nadproże systemowe 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 250 cm	szt	1		
92.	Odbojo-poręcz z żywicy akrylowej zh3- podświetlana	mb	39		
93.	Okna aluminiowe stałe typ O1 EI60 1,1x1,8 m	m2	9,9		
94.	Okno aluminiowe wewnętrzne podawcze Oaw 80x100 cm	m2	0,8		
95.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych - regulowane rozm. 80	szt	4		
96.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych - regulowane rozm. 90	szt	16		
97.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych - regulowane rozmiar 110-tki	kpl	1		
98.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych - blokowe rozmiar 80-tki	kpl	2		
99.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych - blokowe rozmiar 90-tki	kpl	12		

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
100.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych - blokowe rozmiar 100-tki	kpl	8		
101.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych - blokowe rozmiar 110-tki	kpl	6		
102.	Parapet z konglomeratu L-115 cm , szer 26 cm i grub 3 cm	szt.	24		
103.	Parapet z konglomeratu L-250 cm , szer 26 cm i grub 3 cm	szt.	18		
104.	Parawan na szynach sufitowych z zasłonkami	mb	25		
105.	Pianka poliuretanowa	kg	16,26706		
106.	Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	13,52		
107.	Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa ppoż	dm3	3,74088		
108.	Piasek do betonów zwykłych	m3	0,126		
109.	Piasek do zapraw	m3	7,22111		
110.	Płyta betonowa 60x60x10 cm	szt	8		
111.	Płyta betonowa 100x50x15 cm	szt	18		
112.	Płyta betonowa 120x30x10 cm	szt	1		
113.	Płyta gipsowo-kartonowa, np Siniat Ogień grubości 15 mm	m2	475,02		
114.	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF)	m2	12,566		
115.	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m2	385,8424		
116.	Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)	m2	1 366,659		
117.	Płyta z pianki polietylenowej o grub. 5 mm	m2	1 254,225		
118.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	439,3935		
119.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,0479		
120.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,02395		
121.	Płyty pomostowe robocze	m2	1,7964		
122.	Podkonstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo	kg	844		
123.	Poręcz WC ścienna prosta Xc2-1	szt.	5		
124.	Poręcz WC ścienna uchylna łukowa 85 cm Xc2	szt.	2		
125.	Poręcz WC ściennąłotowa prysznicowa xc4-1	szt.	6		
126.	Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe	kg	1,5652		
127.	Pręty spawalnicze PVC	kg	26,2875		
128.	Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10 mm ze stali nierdzewnej	kg	22,506		
129.	Pustak szklany 20x20x8 cm EI60	szt	241,25		
130.	Pustak ścienny systemowy typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	1 229,8726		
131.	Samozamykacz do drzwi AL	szt	8		
132.	Samozamykacz do drzwi typowych	szt	34		
133.	Schody stalowe z poręczą ocynkowane i malowane proszkowo	kg	83,02		
134.	Siatka zbrojeniowa z prętów	kg	1 003,38		
135.	Silikon 310 ml	kpl	1,86667		
136.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D8*WS 80x200 z podcięciem szklone bezpiecznym	szt	1		
137.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D8W z podcięciem 80x200	szt	3		
138.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D9 akustyczne 90x200	szt	3		
139.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D9*WS 90x200 z podcięciem szklone szkłem bezpiecznym	szt	12		
140.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D9W z podcięciem 90x200	szt	1		
141.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D8 akust 80x200 cm	szt	1		
142.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D8Ws z podcięciem 80x200 cm	szt	1		
143.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D9 akust. z kontrolą dostępu 90x200 cm	szt	8		
144.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D9 przesuwne 90x200 cm	szt	1		
145.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D9WS 90x200	szt	3		
146.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D9WS 90x200 z kontrolą dostępu	szt	1		
147.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D10 akust 100x200 cm	szt	6		
148.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D10* akust 100x200 cm	szt	1		
149.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D10s akust 100x200 cm	szt	1		
150.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D11 akust 110x200 cm	szt	6		
151.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wewnętrznych w okleinie HPL w kolorze białym typ D11*w z podcięciem 110x200 cm	szt	1		

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
152.	Strop podwieszany rastrowy 60x60 cm	m2	537,1485		
153.	Strop podwieszony rastrowy o podwyższonej higieniczności	m2	88,2945		
154.	Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek)	kg	7 788,14		
155.	Szafka kuchenna przelotowa CC5 100x70x200 cm	kpl	1		
156.	Szafki nadpodłogowe medyczne, 1-drzwiowe mCc1Ac 60*60*89 cm	szt.	1		
157.	Szafki nadpodłogowe medyczne, 1-drzwiowe mCc1Ac 60*60*89 cm z szufladami	szt.	4		
158.	Szafki nadpodłogowe medyczne, 1-drzwiowe mCc1Ac* narożna	szt.	1		
159.	Szafki nadpodłogowe medyczne, 1-drzwiowe mCc1Ac-ch 60*60*89 cm na chłodziarkę	szt.	3		
160.	Szafki nadpodłogowe medyczne, 2-drzwiowe mCc1A-uz 110*40*89 cm obudowa zlewozmywaka	szt.	1		
161.	Szafki nadpodłogowe medyczne, 2-drzwiowe mCc1Ad 80*60*89 cm	szt.	2		
162.	Szafki nadpodłogowe medyczne, 2-drzwiowe mCc1Ad-uz 80*60*89 cm obudowa zlewozmywaka	szt.	4		
163.	Szafki nadpodłogowe, 1-drzwiowe Cc1Ac-ch 60*50*82 cm	szt.	2		
164.	Szafki nadpodłogowe, 1-drzwiowe z szufladami Cc1Ab 40*50*82 cm	szt.	2		
165.	Szafki nadpodłogowe, 1-drzwiowe z szufladami Cc1Ac 60*50*82 cm	szt.	1		
166.	Szafki nadpodłogowe, 1-drzwiowe z szufladami Cc1Ac 60*50*82 cm z szufladami	szt.	1		
167.	Szafki nadpodłogowe, 2-drzwiowe Cc1Ac-uz 60*50*82 cm	szt.	3		
168.	Szafki nadpodłogowe, 2-drzwiowe Cc1Ad 80*50*82 cm	szt.	3		
169.	Szafki nadpodłogowe, 2-drzwiowe Cc1Ad-uz 80*50*82 cm	szt.	4		
170.	Szafki nadpodłogowe, 2-drzwiowe Cc1Ae 90*50*82 cm	szt.	1		
171.	Szafki kuchenne wiszące, 1-drzwiowe Cc2Ab 40x35x60 cm	szt.	2		
172.	Szafki kuchenne wiszące, 1-drzwiowe Cc2Ac 60x35x60 cm	szt.	7		
173.	Szafki kuchenne wiszące, 2-drzwiowe Cc2Ad 80x35x60 cm	szt.	5		
174.	Szafki kuchenne wiszące, 2-drzwiowe Cc2Ae 90x35x60 cm	szt.	1		
175.	Szafki medyczne wiszące, 1-drzwiowe mCc2Ac 60x30x60 cm	szt.	4		
176.	Szafki medyczne wiszące, 2-drzwiowe mCc2Ad 80x30x60 cm	szt.	5		
177.	Szafki medyczne wiszące, 2-drzwiowe mCc2Ad 110x30x60 cm	szt.	1		
178.	Ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami EI30 typ 2DSp9*s_AK 208x436 cm	m2	9,07		
179.	Ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami EI30 typ 1DSp9*s akust.	m2	8,237		
180.	Środek do impregnacji betonu	dm3	179,175		
181.	Środek do impregnacji ścian tynkowanych	dm3	473,859		
182.	Tapeta winylowa Specjalna	m2	10,582		
183.	Taśma spoinowa	m	2 073,4326		
184.	Taśma z włókna węglowego szer. 50 mm grub 1,2 mm na kleju	m	10,764		
185.	Uchwyt na papier toaletowy wg projektu	szt	11		
186.	Uchwyt ścienny pod poręcz	szt	13		
187.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	2,33571		
188.	Wieszak W 60/100	szt	1,5652		
189.	Woda	m3	8,52802		
190.	Woda przemysłowa	m3	1,09988		
191.	Wspornik sufitowy L-50 cm	szt	6		
192.	Wykładzina podłogowa rulonowa obiektowa antyelektrostatyczna do pom. służby zdrowia	m2	107,83326		
193.	Wykładzina podłogowa rulonowa , obiektowa, grub. 2,5 mm antypoślizgowa do służby zdrowia	m2	50,6959		
194.	Wykładzina podłogowa rulonowa , obiektowa, grub. 2,5 mm do służby zdrowia	m2	564,51013		
195.	Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,5 mm obiektowa antypoślizgowa do pom. mokrych służby zdrowia	m2	292,95		
196.	Wyoblenie pod wykładzinę	mb	357,9685		
197.	Wywóz i utylizacja drzwi przesuwanych	m2	12,04		
198.	Wywóz i utylizacja luksferów	m3	1,68		
199.	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej	m2	81,8		
200.	Wywóz i utylizacja stolarki okiennej	m2	9		
201.	Wywóz i utylizacja ścianki alum.	m2	22,5		
202.	Zabezpieczenie narożników z kątownika 50x50 mm z żywicy akrylowej zh5	mb	106		
203.	Zaprawa budowlana murarska, cienkowarstwowa	kg	1 226,412		
204.	Zaprawa budowlana zwykła	m3	0,4056		
205.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	46,28071		
206.	Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	5,07502		
207.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,51736		
208.	Zaprawa klejowa do lusterek	kg	14,112		
209.	Zaprawa specjalna ppoż.	kg	108,08		
210.	Zaprawa wapienna M'0.6 (m.4)	m3	0,66517		
211.	Zasłonka prysznicowa	szt	6		
212.	Żaluzja wewnętrzna wertykalna z tkaniny zmywalnej 110x180 cm	szt	17		
213.	Żaluzja wewnętrzna wertykalna z tkaniny zmywalnej 250x180 cm	szt	15		
214.	Żaluzje lamelowe zewnętrzne wg istniejących	m2	150,795		
215.	Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	0,224		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	5,2413		
2.	Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)	m-g	5,56035		
3.	Mieszarka do zapraw 150`l	m-g	2,75932		
4.	Przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	5,56035		
5.	Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu)	m-g	19,64064		
6.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	2,3895		
7.	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	141,12		
8.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	17,50586		
9.	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	56,07915		
10.	Środek transportowy	m-g	0,3096		
11.	Środek transportowy (1)	m-g	77,47433		
12.	Wiertnica diamentowa	m-g	22,872		
13.	Winda towarowo-osobowa przyścienna do wys. 15 m	m-g	960		
14.	Wyciąg	m-g	183,87904		
15.	Wyciąg budowlany	m-g	0,4104		
16.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	18,93533		
17.	Żuraw okienny przENOśny 0.15 t	m-g	1,54		
18.	Żuraw samochodowy 5-6 t (1)	m-g	3,21915		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrążeń)			1 524,4963		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Chirurgii - piąte piętro Koszty pośrednie: $Kp = 66,40\%R + 66,40\%S$ Zysk: $11,00\%R + 11,00\%S + 11,00\%Kp(R) + 11,00\%Kp(S)$		
1	PRACE REMONTOWE	
2	Stolarka drzwiowa drewniana	
3	Okna AL oraz luksfery EI60	
4	Stolarka przeciwpożarowa	
5	Stolarka drzwiowa AL	
6	Elementy ślusarki oraz klamki	
7	Wyposażenie stałe	
8	Podwieszenie ZM-1 oraz taśma węglowa i nadproża	
9	Wyposażenie meblowe	
10	Prace remontowe - 5-tego piętra	
11	Prace 5-tego piętra w osi 6-10/VIII-X	
12	Prace zewnętrzne - dach	
13	Prace zewnętrzne - ściana	
14	Praca windy towarowo-osobowej	
Suma elementów kosztorysu		
Razem Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Chirurgii - piąte piętro netto		