

Budowa kolumbarium na terenie cmentarza przy ul. Gniewowskiej w Redzie.

Postępowanie nr 26.ZP.TP.BN.RB.2024

Reda, 06.11.2024 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kolumbarium na terenie cmentarza przy ul. Gniewowskiej w Redzie.

Na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść pytań przekazanych przez Wykonawców do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami Zamawiającego.

Pytanie 1:

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza referencję dotyczącą wybudowania konstrukcji ze zbrojonego betonu wykonanego w trybie prefabrykacji zamiast monolitu.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza referencji dotyczących wybudowania konstrukcji ze zbrojonego betonu wykonanego w trybie prefabrykacji zamiast monolitu.

Pytanie 2:

Na przedmiarach (poz. 24) i w opisie zał. nr 1 do SIWZ jest ilość prefabrykowanych elementów 38szt a w Opisie Technicznym Architektury w poz 4.1 jest 38 szt a w poz.6.0 i na wszystkich rysunkach jest 44szt - która wartość jest prawidłowa? (to wygląda jakby nie miała być robiona ostatnia część na 36 nisz ?)

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić cały zakres zgodnie z projektem.

Zamawiający informuje, że przedmiary mają charakter pomocniczy - do sporządzenia oferty należy przyjąć projekt budowlany.

Pytanie 3:

Nad ustawionym kolumbarium jest element którego nie mogę znaleźć w opisie (rys. z załącznika) – co to jest i z czego ma być wykonane i czym wypełnione – rozumiem że do tego ma być montowana blacha zakrywająca kolumbarium i mur oporowy

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że należy wykonać typowe zabezpieczenie murów z blachą jak dla murków attyk z wywinięciem izolacji pionowej muru oporowego na część poziomą ściany, dla usztywnienia blachy powinno się zastosować podkład z wylewki spadkowej betonowej lub w niektórych przypadkach np. z płyty OSB.

Pytanie 4:

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa poz. 23 przedmiarów – wykonana systemem BOLIX z siatką a w opisie izolacja przeciwwodna – lepek asfaltowy – które jest prawidłowe.

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że przedmiary mają charakter pomocniczy - do sporządzenia oferty należy przyjąć projekt budowlany.

Poniżej uszczegółowienie nakładów dla pozycji przedmiaru nr 23:

Wykonanie hydroizolacji z masy o grubości 3,0 - 4,00 mm na powierzchni

Budowa kolumbarium na terenie cmentarza przy ul. Gniewowskiej w Redzie.

Postępowanie nr 26.ZP.TP.BN.RB.2024

- Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (PM) – 0,54 r-g
- materiał Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa hydro izolacyjna– 5,1 kg/m²
- materiały pomocnicze – 2,5%

Pytanie 5:

Poz. 47 przedmiarów pielęgnacja trawników – przez jaki okres czasu ?

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie pielęgnował trawniki przez okres 1 roku, w tym uwzględni 5 skoszeń.

Ponadto Zamawiający informuje, że otrzymuje nowe brzmienie:

Rozdział III SWZ pkt. 2.ppk.:


1. *Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1003390> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 13.11.2024 r. do godz. 9:00.*
8. *Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2024 r. do godz. 9:15.*

Rozdział III pkt. 3 SWZ ppk.:

1. *Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12.12.2024 r.*

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ są dla Wykonawców wiążące i stanowią jej integralną część.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści ogłoszenia zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00558405 z dnia 06.11.2024 r.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. *Wojciech* Kuślińska
Zastępca Burmistrza