

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie kanienicy wielorodzinnej
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Lipowa 23a
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25; 70-546 Szczecin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. J. Rychlicki
Wojciech Ruszała - aktualizacja
DATA OPRACOWANIA : 05.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa nadproży			
1	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych nadproży	szt.		
d.1	0436-04	4+1+2+1+2	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
2	KNR-W 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.		
d.1	0347-03	(4+1+2+1+2)*4	gniazd.	40,00	
				RAZEM	40,00
3	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m		
d.1	0314-04	4*2*0,90<piwnica> 1*2*1,40<pa> 2*2*1,40<lp> 1*2*1,40<llp> 2*2*0,90<podda>	m	7,20	
			m	2,80	
			m	5,60	
			m	2,80	
			m	3,60	
				RAZEM	22,00
4	KNR-W 4-01	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.1	0703-03	22+5,47	m	27,47	
				RAZEM	27,47
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na nadprożach na podłożu z cegły, o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-01	14,60	m ²	14,60	
				RAZEM	14,60
6	KALK. INDY-	Wypełnienie bruzd pionowych w ścianach z cegieł zaprawią cementową-dokonywanie iniekcji	m		
d.1	WID	17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
7	KNR-W 4-01	Wykonanie wzmocnień w ścianach z cegieł(schody) - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200 mm (punkt 8.4)	m		
d.1	0314-05	2,75+2,72	m	5,47	
				RAZEM	5,47
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław z betonu monolitycznego (pod ściankę schodów (punkt 8.4))	m ³		
d.1	0203-01	0,37	m ³	0,37	
				RAZEM	0,37
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek (schody)z cegieł o grub. 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej (punkt 8.4)	m ²		
d.1	0303-02	6	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
10	Kalk indywid	Zakotwienie nowej ścianki w ścianach z cegły (mechaniczne wykonanie otworów i osadzenie w nich prętów stalowych punkt 8.4)	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Naprawa pęknięć			
11	KALK. INDY-	Naprawa pęknięć	m		
d.2	WID	78,90	m	78,90	
				RAZEM	78,90
3		Naprawa głębokich pęknięć			
12	KALK. INDY-	Wypełnienie bruzd pionowych w ścianach z cegieł zaprawią cementową-dokonywanie iniekcji	m		
d.3	WID	28,30	m	28,30	
				RAZEM	28,30
4		Zabezpieczenie			
13	KALK. INDY-	Zabezpieczenie kroksztyńców	m		
d.4	WID	23,70	m	23,70	
				RAZEM	23,70
5		Spoinowanie murów			
14	TZKNBK IV-	Spoinowanie murów gładkich z cegły w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu	m ²		
d.5	229	595*0,60	m ²	357,00	
				RAZEM	357,00
15	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich	m ²		
d.5	0807-01	595*0,60	m ²	357,00	
				RAZEM	357,00
16	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.5	16 z.sz.5.15	(poz.:15)			
6		Skucie tynku na elewacjach			
17	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.6	0701-05	80,50	m ²	80,50	
				RAZEM	80,50