

Starachowice, dnia 28.03.2023 r.

Znak: GOD.7234.14.2023.AR

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza 130.000 zł)

Referat Gospodarki Odpadami i Dróg Urzędu Miejskiego w Starachowicach, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pn.: Remont chodników za blokami przy ul. Kraszewskiego oraz chodnika przy ul. Reja w Starachowicach

Zakres robót obejmuje:

A. Remont chodników za blokami przy ul. Kraszewskiego

1. roboty pomiarowe przy robotach drogowych (74,0 mb + 44,7 mb) – **0,119 km**,
2. roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu (poza płytkami nadającymi się do powtórnego wbudowania w ilości 4x16szt.= 64 szt.):
 - a) betonowe płyty chodnikowe (chod.I 74x1,5+ chod.II 44,7x1,5+ placky 4szt.x2x2) – **194,1 m²**,
 - b) obrzeża betonowe gr 0,08m (I 74x2+ II 44,7x2 + placky 4 x (2+2+2)) – **261,4 mb**,
3. roboty ziemne – korytowanie z wywozem urobku (194,1x0,15+261,4x0,06x0,15+ podcięcie skarpki wzdłuż obrzeży (74+44,7)x0,2x0,2) – **36,2 m³**,
4. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni – **194,1 m²**,
5. wbudowanie obrzeży betonowych (20 x 6cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4, gr. 10 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową ((1,5+74+1,5+74)+(1,5+44,7+1,5+44,7)+placky 4x(2+2+2)) – **267,4 mb**,
6. wykonanie podbudowy pod chodnik (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o R_m=2,5MPa gr. 5 cm; warstwa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 10 cm do stabilizacji mechanicznej) – **194,1 m²**,
7. ułożenie nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych (50 x 50 cm), na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem – **194,1 m²** (w tym 16 m² z płyt chodnikowych odzyskanych w trakcie realizowanych robót do rekonstrukcji placyków gospodarczych),
8. regulacja studni z betonowymi nakryciami (85x85 cm) – **2 szt.**,
9. przełożenie nawierzchni chodnikowych oraz innych elementów betonowych:
 - a) chodnik ze stopniami: płyty betonowe (**2m²**), obrzeża betonowe (**4 mb**),
 - b) dojścia do klatek schodowych: płyty betonowe (1,5m² + 1,5m²= **3m²**), obrzeża betonowe (1+1+1+1= **4mb**),
 - c) dojście do klatki schodowej: kostka betonowa (**1,5m²**), obrzeża betonowe (**2mb**),
 - d) koryta betonowe (**4x1mb**),
10. wykonanie innych prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
11. roboty porządkowe w obrębie i sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia, w tym zaprawa uszkodzonej przeprowadzonymi robotami nawierzchni a także uzupełnienie gruntu, plantowanie skarp, humusowanie wraz z wysianiem nasion trawy.

B. Remont chodnika przy ul. Reja

1. roboty pomiarowe przy robotach drogowych – **0,024 km**,
2. roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu:
 - a) betonowe płyty chodnikowe (24x2) – **48,0 m²**,
 - b) obrzeża betonowe (24x2) – **48,0 mb**,

3. roboty ziemne – korytowanie z wywozem urobku (24x2,12x0,15)– **7,6 m³**,
4. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni – **48,0 m²**,
5. wbudowanie obrzeży betonowych (20 x 6cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4, gr. 10 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową (2x24) – **48,0 mb**,
6. wykonanie podbudowy pod chodnik (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 5 cm; warstwa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 10 cm do stabilizacji mechanicznej) – **48,0 m²**,
7. ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (szarej) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem) – 48,0 m²,
8. przełożenie nawierzchni chodnikowych:
 - a) z betonowej kostki brukowej (**2 m²**), obrzeża betonowe (**2 mb**),
 - b) z płyt betonowych (**3 m²**), obrzeża betonowe (**2 mb**),
9. wykonanie innych prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
10. roboty porządkowe w obrębie i sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia, w tym zaprawa uszkodzonej przeprowadzonymi robotami nawierzchni a także uzupełnienie gruntu, plantowanie skarp, humusowanie wraz z wysianiem nasion trawy.

Kryterium oceny ofert to cena ryczałtowa - waga kryterium 100 % .

Oferowana cena ryczałtowa winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym między innymi zawierać koszty: pełnej obsługi geodezyjnej, organizacji i zabezpieczenia placu budowy, opracowania projektu organizacji ruchu, utrzymania zaplecza budowy, kosztów nadzoru ze strony właścicieli instalacji zlokalizowanych w obrębie realizowanego przedsięwzięcia, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, uporządkowania terenu w tym humusowanie i posianie traw w miejscu zniszczonej zieleni oraz innych czynności, niezbędnych do wykonania zadania.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 21.07.2023 r.

Wzór umowy, mapa, szkic sytuacyjny, na Platformie Zakupowej Open Nexus.

Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest dokonać wizji w terenie celem zapoznania na miejscu się z zakresem robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus.

28.07.2023
Główny Specjalista
Robert Adamczyk

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki
Odpadami i Dróg
Ernest Kumek