

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont części pomieszczeń II Komisariacie Policji w Białymstoku, ul. Warszawska 65  
ADRES INWESTYCJI : ul. Warszawskiej 65, Białystok  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku  
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Pelszyk (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 02.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.10.2020

Data zatwierdzenia

Roboty budowlane:

- a. Naprawa pęknięć i zacieków na ścianach i sufitach.
- b. Wymiana uszkodzonych okładzin ściennych i sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych.
- c. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów.
- d. Szpachlowanie i malowanie tynków wewnętrznych.
- e. Uzupelnienie ubytków tynku mozaikowego.
- f. Montaż narożników ochronnych ze stali nierdzewnej.
- g. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej.
- h. Zakup i montaż żaluzji na okna.
- i. Malowanie wewnętrznej balustrady na klatce schodowej.
- j. Wymiana uszkodzonych płytek na ścianach i podłogach.
- k. Wymiana wykładzin tekstylnych wraz z cokolikami.
- l. Ułożenie płytek ceramicznych na podłodze.
- m. Montaż odstożników drzwiowych.
- n. Wymiana wewnętrznych kratki wentylacyjnych.
- o. Sprzątanie po-budowlane oraz wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko śmieci.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>II Komisariat Policji w Białymstoku</b>			
<b>1.1</b>		<b>Pokój nr 16B</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią grubości minimum 0,2 mm przed zabrudzeniem i zniszczeniem podłóg, stolarki drzwiowej, wyposażenia itp elementów będących na terenie prowadzonych prac remontowych i na drogach komunikacyjnych służących do transporty materiałów budowlanych 4,06*2,44+1,5*1,75+1,0*2,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,631	
				RAZEM	14,631
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć w tynkach na ścianach i sufitach (pęknięcia z odspojeniem od podłoża) poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich. 0,20*(3,13+4,06+2,44+4,06)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,738	
				RAZEM	2,738
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 37,215	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,215	
				RAZEM	37,215
4 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9,906	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,906	
				RAZEM	9,906
5 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Użytkownikiem 37,215+9,906	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47,121	
				RAZEM	47,121
6 d.1.1	kalk. własna	Montaż żaluzji aluminiowych, szerokości piórek 25mm, montowane na skrzydle okiennym, sterowanie: patyczek do przekręcania lameli, sznurek do podciągania, maskownica oraz linka prowadząca, (okno o wym. w=150cm, h=175cm), kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem 1,5*1,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,625	
				RAZEM	2,625
7 d.1.1	KNR 2-02 1218-01	Montaż odbojników drzwiowych ściennych lub posadzkowych 1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych <i>Plastikowa kratka wentylacyjna z regulowaną żaluzją w kolorze białym</i> 1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,631	
				RAZEM	14,631
<b>1.2</b>		<b>Pokój nr 24</b>			
10 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią grubości minimum 0,2 mm przed zabrudzeniem i zniszczeniem podłóg, stolarki drzwiowej, wyposażenia itp elementów będących na terenie prowadzonych prac remontowych i na drogach komunikacyjnych służących do transporty materiałów budowlanych 4,10*3,24+1,5*2,28+1,0*2,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,804	
				RAZEM	18,804
11 d.1.2	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć w tynkach na ścianach i sufitach (pęknięcia z odspojeniem od podłoża) poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich. 0,20*(3,30+4,1)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,480	
				RAZEM	1,480
12 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 45,348	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45,348	
				RAZEM	45,348
13 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13,284	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,284	
				RAZEM	13,284
14 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Użytkownikiem 45,348+13,284	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58,632	
				RAZEM	58,632
15 d.1.2	KNR 2-02 1218-01	Montaż odbojników drzwiowych ściennych lub posadzkowych 1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 4-01	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1.2	0324-02	Plastikowa kratka wentylacyjna z regulowaną żaluzją w kolorze białym	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 4-01	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1215-08				
	analogia	poz.10	m <sup>2</sup>	18,804	
				RAZEM	18,804
<b>1.3</b>		<b>Pokój nr 2 - szatnia dyżurnych na parterze</b>			
18	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią grubości minimum 0,2 mm przed zabrudzeniem i zniszczeniem podłóg, stolarki drzwiowej, wyposażenia itp elementów będących na terenie prowadzonych prac remontowych i na drogach komunikacyjnych służących do transporty materiałów budowlanych	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1216-01	3,10*6,01+1,88*2,0+1,0*2,1*2+3,0*6,01*2+3,0*3,10*2	m <sup>2</sup>	81,251	
				RAZEM	81,251
19	KNR-W 4-01	Naprawa pęknięć w tynkach na ścianach i sufitach (pęknięcia z odspojeniem od podłoża) poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich.	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0711-02	0,30*(3,1)	m <sup>2</sup>	0,930	
	analogia			RAZEM	0,930
20	KNR-W 4-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych ceramicznych 30x30 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0820-05	0,3*1,5	m <sup>2</sup>	0,450	
				RAZEM	0,450
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.3	202 1134-01	18,631	m <sup>2</sup>	18,631	
				RAZEM	18,631
22	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Użytkownikiem	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1510-03	18,631	m <sup>2</sup>	18,631	
				RAZEM	18,631
23	KNR-W 4-01	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1215-08				
	analogia	poz.18	m <sup>2</sup>	81,251	
				RAZEM	81,251
<b>1.4</b>		<b>Pokój nr 107</b>			
24	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią grubości minimum 0,2 mm przed zabrudzeniem i zniszczeniem stolarki drzwiowej, okiennej itp elementów będących na terenie prowadzonych prac remontowych i na drogach komunikacyjnych służących do transporty materiałów budowlanych	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1216-01	1,5*2,28+1,0*2,1	m <sup>2</sup>	5,520	
				RAZEM	5,520
25	KNR-W 4-01	Demontaż rolet pionowych	szt.		
d.1.4	kalk. własna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0818-05	4,24*5,33	m <sup>2</sup>	22,599	
				RAZEM	22,599
27	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jas-trychów anhydrytowych	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0101-05	poz.26	m <sup>2</sup>	22,599	
				RAZEM	22,599
28	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju - wykładzina przekazana przez Inwestora	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1124-02	poz.27	m <sup>2</sup>	22,599	
				RAZEM	22,599
29	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z wykładziny tekstylnej w listwach systemowych	m		
d.1.4	1124-04	4,24*2+5,33*2-1,1	m	18,040	
				RAZEM	18,040
30	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0701-05	2,96*5,33	m <sup>2</sup>	15,777	
	analogia			RAZEM	15,777
31	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0711-03	poz.30	m <sup>2</sup>	15,777	
				RAZEM	15,777

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,777	 15,777
				RAZEM	15,777
33 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 37,418 poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,418 15,777	 53,195
				RAZEM	53,195
34 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 22,599	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,599	 22,599
				RAZEM	22,599
35 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Użytkownikiem poz.33+poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75,794	 75,794
				RAZEM	75,794
36 d.1.4	KNR 2-02 1218-01	Montaż odbojników drzwiowych ściennych lub posadzkowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
37 d.1.4	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych poz.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,520	 5,520
				RAZEM	5,520
38 d.1.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.26*0,02+poz.30*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,768	 0,768
				RAZEM	0,768
<b>1.5</b>		<b>Sekretariat</b>			
39 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią grubości minimum 0,2 mm przed zabrudzeniem i zniszczeniem stolarki drzwiowej, okiennej itp elementów będących na terenie prowadzonych prac remontowych i na drogach komunikacyjnych służących do transportu materiałów budowlanych 1,89*1,97+1,0*2,1*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,123	 12,123
				RAZEM	12,123
40 d.1.5	kalk. własna	Demontaż rolet pionowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
41 d.1.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami 23,6+6,77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,370	 30,370
				RAZEM	30,370
42 d.1.5	KNR AT-23 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jasstrychów anhydrytowych poz.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,370	 30,370
				RAZEM	30,370
43 d.1.5	KNR 2-02 1104-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 60x60 mm poz.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,370	 30,370
				RAZEM	30,370
44 d.1.5	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć / zacieków na tynkach na ścianach i sufitach (pęknięcia z odspojeniem od podłoża) poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć/w miejscu zacieku oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich. 0,20*(6,49+3,61+2,96)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,612	 2,612
				RAZEM	2,612
45 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 84,870	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84,870	 84,870
				RAZEM	84,870
46 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 30,370	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,370	 30,370
				RAZEM	30,370
47 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Użytkownikiem poz.45+30,370	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115,240	 115,240
				RAZEM	115,240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR-W 4-01 d.1.5 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych <i>Plastikowa kratka wentylacyjna z regulowaną żaluzją w kolorze białym</i> 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR-W 4-01 d.1.5 1215-08 analogia	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych  poz.39+poz.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,493	
				RAZEM	42,493
50	KNR 4-01 d.1.5 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  poz.41*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,607	
				RAZEM	0,607
<b>1.6</b>		<b>Pokój nr 202</b>			
51	KNR-W 4-01 d.1.6 1216-01	Zabezpieczenie folią grubości minimum 0,2 mm przed zabrudzeniem i zniszczeniem podłóg, stolarki drzwiowej, wyposażenia itp elementów będących na terenie prowadzonych prac remontowych i na drogach komunikacyjnych służących do transportu materiałów budowlanych 2,93*6,74+1,99*1,97*2+0,9*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29,479	
				RAZEM	29,479
52	KNR-W 4-01 d.1.6 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 wraz ze skrzydłem drzwiowym 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR-W 4-01 d.1.6 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć, zacieków na tynkach na ścianach i sufitach (pęknięcia z odspojeniem od podłoża) poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć/w miejscu zacieku oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich. 0,20*(5,54*2+3,43)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,902	
				RAZEM	2,902
54	NNRNKB d.1.6 202 2028-04 analogia	Wymiana okładziny jednowarstwowej z płyt gipsowo-kartonowych na istniejących rusztach metalowych - płyta H2 GKBI gr. 12,5mm  2,93*6,74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,748	
				RAZEM	19,748
55	NNRNKB d.1.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,97*(2,93*2+6,74*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57,440	
				RAZEM	57,440
56	NNRNKB d.1.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,748	
				RAZEM	19,748
57	KNR-W 2-02 d.1.6 1510-03	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Użytkownikiem poz.55+poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77,188	
				RAZEM	77,188
58	KNR-W 2-02 d.1.6 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowana  0,9*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
59	KNR-W 2-02 d.1.6 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe w okleinie wraz z okuciem, wzór i kolor do potwierdzenia z Użytkownikiem 0,9*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
60	KNR 2-02 d.1.6 1218-01	Montaż odbojników drzwiowych ściennych lub posadzkowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR-W 4-01 d.1.6 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych <i>Plastikowa kratka wentylacyjna z regulowaną żaluzją w kolorze białym</i> 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR-W 4-01 d.1.6 1215-08 analogia	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych  poz.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29,479	
				RAZEM	29,479
63	KNR 4-01 d.1.6 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  poz.52*2,1*1,1*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,231	
				RAZEM	0,231
<b>1.7</b>		<b>Pokój nr 206</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią grubości minimum 0,2 mm przed zabrudzeniem i zniszczeniem podłóg, stolarki drzwiowej, wyposażenia itp elementów będących na terenie prowadzonych prac remontowych i na drogach komunikacyjnych służących do transportu materiałów budowlanych 3,43*5,54+2,02*1,97+0,9*2,1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26,762	  RAZEM 26,762
65 d.1.7	kalk. własna	Demontaż rolet pionowych 1	szt  szt	  1,000	  RAZEM 1,000
66 d.1.7	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 wraz ze skrzydłem drzwiowym 1	szt.  szt.	  1,000	  RAZEM 1,000
67 d.1.7	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć, zacieków na tynkach na ścianach i sufitach (pęknięcia z odspojeniem od podłoża) poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć/w miejscu zacieku oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich. 0,20*(5,54*2+3,43)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,902	  RAZEM 2,902
68 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 46,016	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46,016	  RAZEM 46,016
69 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 19,002	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,002	  RAZEM 19,002
70 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Użytkownikiem 46,016+19,002	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65,018	  RAZEM 65,018
71 d.1.7	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowana 0,9*2,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,890	  RAZEM 1,890
72 d.1.7	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe w okleinie wraz z okuciem, wzór i kolor do potwierdzenia z Użytkownikiem 0,9*2,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,890	  RAZEM 1,890
73 d.1.7	KNR 2-02 1218-01	Montaż odbojników drzwiowych ściennych lub posadzkowych 2	szt.  szt.	  2,000	  RAZEM 2,000
74 d.1.7	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana krutek wentylacyjnych <i>Plastikowa kratka wentylacyjna z regulowaną żaluzją w kolorze białym</i> 1	szt.  szt.	  1,000	  RAZEM 1,000
75 d.1.7	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych poz.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26,762	  RAZEM 26,762
76 d.1.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.66*2,1*1,1*0,1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,231	  RAZEM 0,231
<b>1.8</b>		<b>Pokój nr 207</b>			
77 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią grubości minimum 0,2 mm przed zabrudzeniem i zniszczeniem podłóg, stolarki drzwiowej, wyposażenia itp elementów będących na terenie prowadzonych prac remontowych i na drogach komunikacyjnych służących do transportu materiałów budowlanych 3,40*5,54+1,5*1,98+2,04*1,97+0,9*2,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,715	  RAZEM 27,715
78 d.1.8	kalk. własna	Demontaż rolet pionowych 2	szt  szt	  2,000	  RAZEM 2,000
79 d.1.8	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 wraz ze skrzydłem drzwiowym 1	szt.  szt.	  1,000	  RAZEM 1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.1.8	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć, zacieków na tynkach na ścianach i sufitach (pęknięcia z odspojeniem od podłoża) poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć/w miejscu zacieku oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich. 0,20*(5,54*2+3,40)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,896	  RAZEM 2,896
81 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 48,801	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48,801	  RAZEM 48,801
82 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 18,836	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,836	  RAZEM 18,836
83 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Użytkownikiem 48,801+18,836	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67,637	  RAZEM 67,637
84 d.1.8	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowana 0,9*2,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,890	  RAZEM 1,890
85 d.1.8	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe w okleinie wraz z okuciem, wzór i kolor do potwierdzenia z Użytkownikiem 0,9*2,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,890	  RAZEM 1,890
86 d.1.8	KNR 2-02 1218-01	Montaż odbojników drzwiowych ściennych lub posadzkowych 1	szt.  szt.	  1,000	  RAZEM 1,000
87 d.1.8	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych <i>Plastikowa kratka wentylacyjna z regulowaną żaluzją w kolorze białym</i> 1	szt.  szt.	  1,000	  RAZEM 1,000
88 d.1.8	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych poz.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,715	  RAZEM 27,715
89 d.1.8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.79*2,1*1,1*0,1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,231	  RAZEM 0,231
<b>1.9</b>		<b>Pokój nr 200A</b>			
90 d.1.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią grubości minimum 0,2 mm przed zabrudzeniem i zniszczeniem podłóg, stolarki drzwiowej, wyposażenia itp elementów będących na terenie prowadzonych prac remontowych i na drogach komunikacyjnych służących do transportu materiałów budowlanych 7,50*5,50+0,7*1,2*5+1,0*2,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47,550	  RAZEM 47,550
91 d.1.9	KNR 0-14 2012-01 analogia	Demontaż uszkodzonych okładziny poddasza z płyt ipsowo - kartonowych 4,0*7,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,000	  RAZEM 30,000
92 d.1.9	KNR 0-14 2012-01 analogia	Okładziny poddasza płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na istniejącym ruszcie poz.91	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,000	  RAZEM 30,000
93 d.1.9	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć, zacieków na tynkach na ścianach i sufitach (pęknięcia z odspojeniem od podłoża), poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć/w miejscu zacieku oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich, uzupełnienie brakujących narożników. 0,20*(2,78*2+7,5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,612	  RAZEM 2,612
94 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 61,006+poz.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  91,006	  RAZEM 91,006
95 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 30,000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,000	  RAZEM 30,000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.1.9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Użytkownikiem poz.94+poz.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121,006	 121,006
				RAZEM	
97 d.1.9	KNR 4-01 0810-04	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek - ułożenie cokolika wys. około 15cm z płytek gresowych 30x30cm na boku podestu 3,6+1,0	m m	 4,600	 4,600
				RAZEM	
98 d.1.9	KNR 2-02 1218-01	Montaż odbojników drzwiowych ściennych lub posadzkowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	
99 d.1.9	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratek wentylacyjnych <i>Plastikowa kratka wentylacyjna z regulowaną żaluzją w kolorze białym</i> 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	
100 d.1.9	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych poz.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47,550	 47,550
				RAZEM	
101 d.1.9	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.92*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,900	 0,900
				RAZEM	
<b>1.10</b>		<b>Pokój nr 200B</b>			
102 d.1.1 10	KNR-W 4-01 1216-01 10	Zabezpieczenie folią grubości minimum 0,2 mm przed zabrudzeniem i zniszczeniem podłóg, stolarki drzwiowej, wyposażenia itp elementów będących na terenie prowadzonych prac remontowych i na drogach komunikacyjnych służących do transportu materiałów budowlanych 4,90*3,20+0,7*1,2*2+1,0*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,460	 19,460
				RAZEM	
103 d.1.1 10	KNR 0-14 2012-01 analogia	Demontaż uszkodzonych okładziny poddasza z płyt ipsowo - kartonowych 4,0*4,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,600	 19,600
				RAZEM	
104 d.1.1 10	KNR 0-14 2012-01 analogia	Okładziny poddasza płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na istniejącym ruszcie poz.103	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,600	 19,600
				RAZEM	
105 d.1.1 10	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Naprawa pęknięć, zacieków na tynkach na ścianach i sufitach (pęknięcia z odspojeniem od podłoża) poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć/w miejscu zacieku oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich. 0,20*(4,9+3,20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,620	 1,620
				RAZEM	
106 d.1.1 10	NNRNKB 202 1134-02 10	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 29,314+poz.104	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,914	 48,914
				RAZEM	
107 d.1.1 10	NNRNKB 202 1134-01 10	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5,880	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,880	 5,880
				RAZEM	
108 d.1.1 10	KNR-W 2-02 1510-03 10	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Użytkownikiem poz.106+poz.107	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54,794	 54,794
				RAZEM	
109 d.1.1 10	KNR 2-02 1218-01 10	Montaż odbojników drzwiowych ściennych lub posadzkowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	
110 d.1.1 10	KNR-W 4-01 0324-02 10	Wymiana kratek wentylacyjnych <i>Plastikowa kratka wentylacyjna z regulowaną żaluzją w kolorze białym</i> 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111	KNR-W 4-01 d.1. 1215-08 10 analogia	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych poz.102	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,460	 19,460
112	KNR 4-01 d.1. 0108-09 10 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.104*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,588	 0,588
<b>1.11</b>		<b>Klatka schodowa + Hol główny + korytarze</b>		<b>RAZEM</b>	<b>0,588</b>
113	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 11	Zabezpieczenie folią grubości minimum 0,2 mm przed zabrudzeniem i zniszczeniem podłóg, stolarki drzwiowej, wyposażenia itp elementów będących na terenie prowadzonych prac remontowych i na drogach komunikacyjnych służących do transporty materiałów budowlanych 16,2*3+1,89*2,53*2+1,6*2,0+1,31*2,1*2+1,3*2,1+1,0*2,1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73,795	
	klatka schodowa	6,6+1,0*2,1+1,30*2,15	m <sup>2</sup>	11,495	
	korytarz mały	43,1+7,3+4,7+1,0*2,1*12	m <sup>2</sup>	80,300	
	korytarz na lewo	10,4+5,1+21,2+9,9+9,6+1,0*2,1*19	m <sup>2</sup>	96,100	
	korytarz na prawo	38,5+1,0*2,1*2+1,3*2,1+1,0*1,0	m <sup>2</sup>	46,430	
	hol główny				
				<b>RAZEM</b>	<b>308,120</b>
114	KNR AT-26 d.1. 0301-04 11	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - uzupełnienie ubytków tynku mozaikowego 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,000	 10,000
	hol główny				
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
115	KNR-W 4-01 d.1. 0701-05 11 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - odbicie zawilgoconych tynków na ścianach klatki schodowej. 1,80*(2,53+3,45+2,10+0,30+2,0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,684	
	klatka schodowa - piwnica				
				<b>RAZEM</b>	<b>18,684</b>
116	KNR-W 4-01 d.1. 0711-06 11	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu poz.115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,684	
	klatka schodowa - piwnica				
				<b>RAZEM</b>	<b>18,684</b>
117	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 11	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.116	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,684	
	klatka schodowa - piwnica				
				<b>RAZEM</b>	<b>18,684</b>
118	NNRNKB d.1. 202 1134-02 11	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1,50*(3,45+0,46+0,85+0,46*2+0,80+3,45+4,96+0,42+0,79+4,96+4,96+1,69+1,80) 1,20*(0,13+0,27+1,96+0,85+2,60) 3,0*(18,55*2+2,31+3,18*2+3,01+1,29+1,50*2+3,11)-1,0*2,1*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44,265 6,972	
	klatka schodowa	3,13*(2,77+1,25+2,77+2,37*2+2,99+0,75*2+0,46*2+3,32+2,99+2,07+1,8*2+2,99*2+1,91+4,42*2+4,44*2+3,47+9,96*2)-1,0*2,1*19	m <sup>2</sup>	203,990	
	korytarz mały	1,20*(0,69+2,84+1,16+2,84+0,69+0,70+0,25+0,91+3,27+0,59+0,85+0,46)	m <sup>2</sup>	18,300	
	korytarz na lewo	poz.116	m <sup>2</sup>	18,684	
	korytarz na prawo				
	hol główny				
	klatka schodowa - piwnica				
				<b>RAZEM</b>	<b>435,551</b>
119	NNRNKB d.1. 202 1134-01 11	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 16,20*4 6,60 43,1+7,3+4,7 10,4+5,1+21,2+9,9+9,6 38,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64,800 6,600 55,100 56,200 38,500	
	klatka schodowa				
	korytarz mały				
	korytarz na lewo				
	korytarz na prawo				
	hol główny				
				<b>RAZEM</b>	<b>221,200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 11	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Użytkownikiem poz.118+poz.119	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 656,751	 656,751
				RAZEM	
121	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 11	Dwukrotne malowanie farbą do lamperii, ekologiczną, jednoskładnikowa emalia poliuretanowa zapewniająca wysoce zmywalne i łatwe do utrzymania w czystości wykończenie. Farba tworząca na ścianach twardą, odporną na szorowanie powłokę, odporna na częste mycie, wysoką odporność na wilgoć, promieniowanie UV oraz niską zawartość LZO - kolor do ustalenia z Użytkownikiem poz.116	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,684	 18,684
				RAZEM	
122	KNR-W 4-01 d.1. 1212-05 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - balustrada na klatce schodowej, kolor do ustalenia z Użytkownikiem  1,1*(2,1*6+1,5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,510	 15,510
				RAZEM	
123	KNR-W 2-02 d.1. 0840-08 11 analogia	Montaż listew narożnikowych ochronnych - PROFIL NAROŻNY ZEWNĘTRZNY STAL NIERDZEWNA np.PROCORNER M 777 PROFILPAS lub równoważny  10*2,0	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	
124	KNR-W 4-01 d.1. 0324-02 11	Wymiana kratki wentylacyjnych <i>Plastikowa kratka wentylacyjna z regulowaną żaluzją w kolorze białym</i>  5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	
125	KNR-W 4-01 d.1. 1215-08 11 analogia	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych  poz.113	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 308,120	 308,120
				RAZEM	
<b>1.12</b>		<b>Korytarz przy pok. nr 12</b>			
126	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 12  korytarz przy pok. nr 12	Zabezpieczenie folią grubości minimum 0,2 mm przed zabrudzeniem i zniszczeniem podłóg, stolarki drzwiowej, wyposażenia itp elementów będących na terenie prowadzonych prac remontowych i na drogach komunikacyjnych służących do transportu materiałów budowlanych 1,0*2,1*6+16,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,500	 29,500
				RAZEM	
127	KNR-W 4-01 d.1. 0711-02 12 analogia  korytarz przy pok. nr 12	Naprawa pęknięć, zacieków na tynkach na ścianach i sufitach (pęknięcia z odspojeniem od podłoża) poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć/w miejscu zacieku oraz uzupełnieniu tynkiem z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich. 1,0*12,33+16,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,230	 29,230
				RAZEM	
128	NNRNKB d.1. 202 1134-02 12  korytarz przy pok. nr 12	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  1,73*(1,91+12,33*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,966	 45,966
				RAZEM	
129	NNRNKB d.1. 202 1134-01 12  korytarz przy pok. nr 12	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  16,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,900	 16,900
				RAZEM	
130	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 12	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Użytkownikiem poz.128+poz.129	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,866	 62,866
				RAZEM	
131	KNR-W 4-01 d.1. 1215-08 12 analogia	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych  poz.126	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,500	 29,500
				RAZEM	
<b>1.13</b>		<b>WC na I piętrze</b>			
132	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 13	Zabezpieczenie folią grubości minimum 0,2 mm przed zabrudzeniem i zniszczeniem podłóg, stolarki drzwiowej, wyposażenia itp elementów będących na terenie prowadzonych prac remontowych i na drogach komunikacyjnych służących do transportu materiałów budowlanych 2,96*(1,4*2+1,35*2+1,35*2+0,95*2+1,3*2+2,42*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,918	 51,918

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,60	m <sup>2</sup>	6,600	
				RAZEM	58,518
133	NNRNKB d.1. 202 2028-04 13 analogia	Wymiana okładziny jednowarstwowej z płyt gipsowo-kartonowych na istniejących rusztach metalowych - płyta H2 GKBI gr. 12,5mm	m <sup>2</sup>		
		6,6	m <sup>2</sup>	6,600	
				RAZEM	6,600
134	NNRNKB d.1. 202 1134-01 13	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.133	m <sup>2</sup>	6,600	
				RAZEM	6,600
135	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 13	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Użytkownikiem	m <sup>2</sup>		
		poz.133	m <sup>2</sup>	6,600	
				RAZEM	6,600
136	KNR-W 4-01 d.1. 0324-02 13	Wymiana kratki wentylacyjnych <i>Plastikowa kratka wentylacyjna z regulowaną żaluzją w kolorze białym</i>	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
137	KNR-W 4-01 d.1. 1215-08 13 analogia	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych	m <sup>2</sup>		
		poz.132	m <sup>2</sup>	58,518	
				RAZEM	58,518
<b>1.14</b>		<b>WC na poddaszu</b>			
138	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 14	Zabezpieczenie folią grubości minimum 0,2 mm przed zabrudzeniem i zniszczeniem podłóg, stolarki drzwiowej, wyposażenia itp elementów będących na terenie prowadzonych prac remontowych i na drogach komunikacyjnych służących do transportu materiałów budowlanych $2,75*3,20+1,0*2,1*3+2,9*(2,75*2+3,2*2)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49,610	
				RAZEM	49,610
139	KNR-W 4-01 d.1. 0821-01 14 analogia	Uzupełnienie/ wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 25x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
		0,25*(1,0+1,5+0,5)	m <sup>2</sup>	0,750	
				RAZEM	0,750
140	NNRNKB d.1. 202 2028-04 14 analogia	Wymiana okładziny jednowarstwowej z płyt gipsowo-kartonowych na istniejących rusztach metalowych - płyta H2 GKBI gr. 12,5mm	m <sup>2</sup>		
		2,75*3,20	m <sup>2</sup>	8,800	
				RAZEM	8,800
141	NNRNKB d.1. 202 1134-01 14	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.140	m <sup>2</sup>	8,800	
				RAZEM	8,800
142	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 14	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Użytkownikiem	m <sup>2</sup>		
		poz.140	m <sup>2</sup>	8,800	
				RAZEM	8,800
143	KNR-W 4-01 d.1. 0324-02 14	Wymiana kratki wentylacyjnych <i>Plastikowa kratka wentylacyjna z regulowaną żaluzją w kolorze białym</i>	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
144	KNR-W 4-01 d.1. 1215-08 14 analogia	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych	m <sup>2</sup>		
		poz.138	m <sup>2</sup>	49,610	
				RAZEM	49,610
<b>1.15</b>		<b>WC na parterze</b>			
145	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 15	Zabezpieczenie folią grubości minimum 0,2 mm przed zabrudzeniem i zniszczeniem podłóg, stolarki drzwiowej, wyposażenia itp elementów będących na terenie prowadzonych prac remontowych i na drogach komunikacyjnych służących do transportu materiałów budowlanych	m <sup>2</sup>		
	WC damskie	$5,5+3,0*(4,46*2+1,7*2)$	m <sup>2</sup>	42,460	
	WC męskie	$3,9+3,0*(2,8*2+1,7*2)$	m <sup>2</sup>	30,900	
	WC lewe skrzydło	$6,4+3,0*(3,0*2+2,45*2)$	m <sup>2</sup>	39,100	
	WC prawe skrzydło	$5,5+3,0*(1,97*2+2,90*2)$	m <sup>2</sup>	34,720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	147,180
146	NNRNKB d.1. 202 1134-01 15	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
	WC damskie	5,5	m <sup>2</sup>	5,500	
	WC męskie	3,9	m <sup>2</sup>	3,900	
	WC lewe skrzydło	6,4+0,5*(3,0*2+2,45*4)	m <sup>2</sup>	14,300	
	WC prawe skrzydło	5,5+0,5*(1,97*4+2,90*2)	m <sup>2</sup>	12,340	
				RAZEM	36,040
147	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 15	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Użytkownikiem poz.146	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36,040	
				RAZEM	36,040
148	KNR-W 4-01 d.1. 0324-02 15	Wymiana krutek wentylacyjnych <i>Plastikowa kratka wentylacyjna z regulowaną żaluzją w kolorze białym</i>	szt.		
	WC damskie	3	szt.	3,000	
	WC męskie	3	szt.	3,000	
	WC lewe skrzydło	3	szt.	3,000	
	WC prawe skrzydło	3	szt.	3,000	
				RAZEM	12,000
149	KNR-W 4-01 d.1. 1215-08 15	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych analogia poz.145	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	147,180	
				RAZEM	147,180