

DR.272.58.2021.JC.	PRZEDMIAR ROBÓT : „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120E – wykonanie nakładki asfaltowej – od torów kolejowych w miejscowości Bratoszewice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5119E w miejscowości Domaradzyn”		
1.	2.	3.	4.
		j.m.	ilość
1	Roboty pomiarowe	km	3,9
2	Mechaniczne ścinanie poboczy	m2	7 300,00
3	Frezowanie nawierzchni	m2	2 000,00
4	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni	m2	15 600,00
5	Skropienie nawierzchni emulsją	m2	31 200,00
6	Warstwa wyrównawcza (średnio 4cm)	Mg	1 560,00
7	Warstwa ścierna (średnio 4cm)	m2	5 920,00
8	Oczyszczenie rowów z namułu z wywozem	mb	840
9	Nawierzchnia pobocza z tłucznia kam. 0-31,5 grubość 10cm	m2	7 300,00

	(data,podpis)		