

**PRZEDMIAR ROBÓT DPS-01-010**

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Wewnętrzna instalacja odwodnienia terenu DPS w Wieleniu  
 Obiekt: Odwodnienie terenu DPS  
 Rodzaj robót: Kanalizacja deszczowa - odwodnienie terenu DPS w Wieleniu  
 Lokalizacja: ul. Chopina 9, 64-730 Wielień

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu  
 ul. Chopina 9, 64-730 Wielień

PRZEDMIAR DPS-01-010

Strona 1

11-10-2024

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
1			Odwodnienie terenu DPS w Wieleniu		
1	10	KNR	201-01-20-03-00 Analogia - Roboty pomiarowe	km	0,200
1	20	KNR	201-08-01-01-00 Wykop z transportem gruntu na tymczasowe składowisko z zasypem w obudowie typ boksowy w gruncie kat 1-2 głęb do 2,5 m i szer do 1,0 m	m <sup>3</sup>	300,000
1	30	KNR	218-05-01-03-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm	m <sup>2</sup>	150,000
1	40	WKNR	W218-04-08-03-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	200,000
1	50	WKNR	W218-04-08-02-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	20,000
1	60	WKNR	W218-05-24-01-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem i kratką żel.	szt	5,000
1	70	KNR	402-02-34-01-00 Analogia - Demontaż wpustu istniejącego	szt	3,000
1	80	KNR	218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości do 3 m	szt	4,000
1	90	KNNR	N004-02-10-04-00 Analogia - Podłączenie rynny spustowej	szt	10,000
1	100	KNR	231-08-06-01-00 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	100,000
1	110	KNR	231-01-05-01-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m <sup>2</sup>	100,000
1	120	KNR	231-03-01-06-00 Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce zwirowej - kostka z rozbiórki	m <sup>2</sup>	100,000