


PRZESKÓJ KONSTRUKCYJNY B-B
PRZEBUDOWA ULICY BRONIECKIEJ
W ŚWIERCZU
SKALA 1:50



A

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
Warstwa wiąząca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 8cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 gr. 15cm

D

Pobocze z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 10cm