

KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa ulicy Jabłonkowej w miejscowości Kakolewo "
odc. od drogi powiatowej 4790P -Kąkolewo"

Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
Branża drogowa						
1	Roboty przygotowawcze					
	Roboty rozbiórkowe					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,155		
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z załad. I transp.poza teren bud	m	350		
3	D-01.02.04	Regulacja wysokościowa krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z załad. I transp.poza teren bud	m	805		
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z załad. I transp.poza teren bud (plac Osieczna)	m	1155		
5	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki betonowej do wbudowania (plac Osieczna)	m2	970		
6	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki betonowej z załad. I transp.poza teren budowy	m2	415		
7	D-01.02.05	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego , podbudowy z bet. Kamienia. z załad. I transp.poza teren budowy do gł 45 cm	m2	1255		
	Podbudowy					
8	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie, remont w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	1155		
9	D-04.01.02	Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. I-IV śr głębokości 10 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	1730		
10	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet.pod poszerzenia Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (poszerzenie, remont, chodnik)	m2	4040		
11	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (chodnik)	m2	1730		

12	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (poszerzenie, remont)	m2	2310		
13	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (poszerzenie, remont)	m2	2310		
14	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	5850		
Nawierzchnie						
15	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	5850		
16	D-05.03.05a	Nawierzchnia poboczy z destruktu śr r. 10 cm	m2	870		
17	D-05.03.23	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bez fazy grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1715		
18	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych telekomunikacyjnych, zaworów i zasuw	szt	10		
19	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	2000		
Roboty wykończeniowe						
20	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy śr gr warstwy humusu 3 cm	m2	2700		
21	D-02.03.01	Odtworzenie rowów z namułu o śr. Gr. 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z załad. I transp urobku poza teren bud	m	1155		
22	D-02.03.02	Wykonanie drenu fi 200 w otulinie w obsypce z piasku (śr 1,5m3/mb) wraz robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i odtworzeniem (zjazdy, chodniki, przepusty itp)	m	975		
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
23	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	3		
24	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, nakazu i zakazu	szt.	5		
Elementy ulic						
25	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (w tym łukowe, zjazdy)	m	350		
26	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. Z oporem	m	1155		
KANALIZACJA DESZCZOWA						

27	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC dn 160 mm na podsypce piaskowej gr 10 cm wraz z robotami rozbiórkowymi i odtworzeniowymi	mb	161		
28	D-03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu--wpusty żeliwne D-400 (zawias i rygiel) wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 1,5m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	szt.	23		
Razem netto						
Razem vat						
Razem brutto						