Początek opracowania
km 0+000,00
Początek opracowania
Krawędź drogi gminnej
km 0+389,00
PŁ
km 0+383,14
KPP
km 0+354,98
Koniec składnicy
km 0+345,60
KŁ
km 0+334,98
Składnica na dłużyno
o wym. 8x30 m
W1
X 6019012,85
Y 7469543,14
W1
W2
X 6018817,60
Y 7469503,61
R 500
Ł 37,51
γ 4,77°
T 18,76
W2
W3
X 6018703,34
Y 7469471,39
R 30
Ł 48,13
γ 102,15°
T 31,03
W3
Remont istniejącego przepustu
Przepust rura Ø600 mm z rur PEHD, L=9,0 m
Odmulenie i odkrzaczenie dna przepustu
km 0+241,80
PŁ
km 0+180,43
KŁ
km 0+217,94
PPP
km 0+266,85
PŁ
km 0+286,85
Początek mijanki
km 0+248,70
Mijanka
Koniec mijanki
km 0+298,00
Początek mijanki
km 0+315,60
Istn. zjazd leśny
km 0+101,90
Istn. zjazd leśny
km 0+306,50
Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z mapa do celów projektowych nr zasobu GGN.6640.1.317.2023 z dnia 18.04.2023 r.
Teren inwestycji mieści się w liniach rozgraniczających kolor fioletowy
WIELKOŚĆ PRZECHYŁKI NA ŁUKACH POZIOMYCH
Promień łuku R (m) | Przechyłka (%)
R<50 | 7
50<R<70 | 6
70<R<100 | 5
100<R<150 | 4
150<R<300 | 3
R>300 | jak na prostej
Legenda:
PROJEKTOWANE:
- droga leśna/zjazdy - naw. z kruszywa naturalnego
- pobocze - naw. z gruntu rodzimego
- mijanka - naw. z kruszywa naturalnego
- składnica - naw. gruntowa
- krawędź drogi/zjazdów leśnych/mijanek/składnic
- krawędź pobocza
ISTNIEJĄCE:
- istn. linia rowu do odmulenia
- istn. przepust z rur PEHD
STREETWISE
STREETWISE Tomasz Rykowski
Ek-100 Nidzica, Dobrzyń 23
TEL. 691-022-179
NIP : 9844307-64-12 REGON : 281494079
E-Mail : rykowski@interia.pl
Nadleśnictwo Górowo Iławeckie, ul. Gen. Sikorskiego 30A, 11-220 Górowo Iławeckie
"Projekt przebudowy drogi leśnej w Leśnictwie Dęby"
DROGOWA
"Przebudowa drogi leśnej"
P.A-B.
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1:500
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
MAJ 2023
Imię i nazwisko :
Podpis :
Nr uprawnień :
Projektant :
inż. Tomasz Rykowski
WAM/0219/PWOD/21
1.1