

2

B. 6743, 135. 2022. Wj

30. 11. 2022

N. Bekwański
2022-11-30

ZGŁOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: **STAROSTA OPATOWSKI**

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:
29. 11. 2022
27864

2.1. DANE INWESTORA¹⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: **GMINA WOJCIECHOWICE**

Kraj: **POLSKA**

Województwo: **ŚWIĘTOKRZYSKI**

Powiat: **OPATOWSKI**

Gmina: **WOJCIECHOWICE**

Ulica:BRAK..... Nr domu: **50** Nr lokalu:

Miejscowość: **WOJCIECHOWICE** Kod pocztowy: **27-532** Poczta: **WOJCIECHOWICE**

Email (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)¹⁾

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

NIE WNIESIONO SPRZECIWIU,
W TERMINIE USTAWOWYM

Kraj:J.W..... Województwo:
Opatów, dnia **29. 11. 2022 r.**

Powiat: Gmina: **W. Łąka nowska**

Ulica: Stwierdza: **W. Łąka nowska**
Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy:
Starostwa Powiatowego w Opatowie
2 up: Starosty Opatowskiego

Adres skrzynki ePUAP²⁾:

3. DANE PEŁNOMOCNIKA¹⁾

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☐ pełnomocnik

☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko:

Kraj: Województwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP²⁾:

Email (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania:

PRZEBUDOWA DROGI DZIAŁKA GMINNA DZ. NR EWID. 281,259, 261, 268 W BIDZINACH O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 543 mb;

-OPIS ZADANIA W ODRĘBNYM OPRACOWANIU-

Planowany termin rozpoczęcia³⁾: 24.12.....2022R

5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)¹⁾

Województwo: **ŚWIĘTOKRZYSKIE**

Powiat: **OPATOWSKI**

Gmina: **WOJCIECHOWICE**

Ulica: Nr domu:

Miejscowość: **BIDZINY**

Kod pocztowy: **.27-532 WOJCIECHOWICE.**

Identyfikator działki ewidencyjnej⁴⁾: **DZ. NR EWID. 281,259,261,268.**

6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☒ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZAŁĄCZNIKI

- ☒ Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Inne (wymagane przepisami prawa):
☐

8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

28.11.2022 WOJT Szymon Sidor
Szymon Sidor

¹⁾ W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

²⁾ Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

³⁾ W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

⁴⁾ W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI

(podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 281, 259, 261, 268 w m-ci Bidziny od km 0+000 do km 0+543

Obiekt: DROGA

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

Lokalizacja: Wojciechowice dz.nr ewid. 281, 259, 261, 268.

Gmina: WOJCIECHOWICE

Powiat: OPATOWSKI

Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE

Branża: DROGOWA

Projektant :

mgr inż. Konrad Gądek.

Nr uprawnień : SWK/0069/PBD/17

do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń

STAROSTWO POWIATOWE

W OPATOWIE

27-500 Opatów

ul. H. Sienkiewicza 17

Załącznik do zgłoszenia

z dnia: 29.10.2022r.

2 up. Starosty Opatowskiego

Anna Kiszka

Kierownik Wydziału
Budownictwa i Architektury

mgr inż. Konrad Gądek

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr aw. SWK/0069/PBD/17

do projektowania

w specjalności inżynierskiej drogowej

bez ograniczeń

Data opracowania – październik 2022r.

SPIS ZAWARTOŚCI

I. Część opisowa

1. Opis techniczny.

II.

1. Plan orientacyjny

2. Przekrój konstrukcyjny

3. Mapa ewidencyjna.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania :

- a) Umowa z Gminą Wojciechowice
- b) Aktualna mapa ewidencyjna
- c) Ustawy, Normy i Normatywy związane z projektowaną inwestycją.
- d) Wizja w terenie.

1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa drogi gminnej wewnętrznej.

Zaprojektowano drogę klasy technicznej D o następujących podstawowych parametrach:

- Łączna długość odcinka drogi objętego przebudową wynosi 543,00mb.
- Szerokość jezdni – 3,00 m
- Szerokość poboczy – 2 x 0,75m

2 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania zadania jest sporządzenie projektu na przebudowę drogi gminnej działka nr ewid. 281, 259, 261, 268 w m-ci Bidziny.

Zakres robót objętych przebudową obejmuje:

- Wykonanie robót ziemnych.
- Wykonanie podbudowy materiałem kamiennym
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR 1-2 (konstrukcja jezdni).

3 STAN ISTNIEJĄCY

W stanie istniejącym przedmiotowa droga jest utwardzona przy użyciu materiału kamiennego. Obecny stan drogi jest niezadawalający, występują liczne ubytki, koleiny, wyboje co powoduje zaleganie wód opadowych i dalszą degradację drogi. Konieczne jest wykonanie przebudowy drogi, uzyskanie prawidłowych spadków poprzecznych wzmocnienie betonem asfaltowym. Przedmiotową drogą odbywa się ruch samochodów osobowych, samochodów dostawczych, maszyn rolniczych.

Nie rozwiązany jest także w sposób dostateczny problem odprowadzenia wód deszczowych z nawierzchni drogi.

Ruch pieszych odbywa się poboczem drogi.

Całość przebudowy drogi będzie realizowana w nieprzekraczalnych granicach działki. Nie będzie wybiegał poza istniejący pas drogowy. Pozostaną podniesione parametry nośne drogi.

4. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- **Droga gminna wewnętrzna :**

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| - Długość : | 543 mb |
| - Pobocza : | 2 x 0,75 m |
| - Klasa: | D 1/2 |
| - Droga: | jednojezdniowa, |
| - Prędkość projektowa: | Vp=10km/h |
| - Przekrój: | drogowy – szer. jezdni –3,00 m |
| - Nawierzchnia: | jezdni bitumiczna |
| - Kategoria obciążenia ruchem: | KR I |
| - Obciążenie nawierzchni | 80 kN/oś |

4.1. OPIS DOCELOWY DROGI

Wykonanie wykopów na całej powierzchni drogi na gł. 30 cm. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm.

Wykonanie warstwy wiążącej 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8mm oraz warstwy ścieralnej 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8. Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm, gr. 10 cm i wykonanie podwójnego skropienia emulsją asfaltową.

W ramach przebudowy drogi, po uzgodnieniu z zarządcą wodociągu tj. Referatem Gospodarki Komunalnej w Bidzinach będzie zachodzić konieczność wymiany na nowe studzienki zasuw przyłącza wody wraz z kluczami z regulacją do nowej nawierzchni drogi.

Przekrój nawierzchni jezdni o spadku dwustronnym o wartości 2%.

Początek opracowania zlokalizowano w kilometrze lokalnym km 0+000 koniec w km 0+543. Realizacja przedmiotowego zadania poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej spowoduje podniesienie parametrów użytkowych jezdni, a tym samym poprawi się bezpieczeństwo jak również płynność ruchu pojazdów.

Łączna długość przebudowy drogi gminnej to 543 mb i pobocza z materiału kamiennego po obu stronach 0,75 m.

Całość przebudowy drogi będzie realizowana w nieprzekraczalnych granicach działki nie wybiegająca poza istniejący pas drogowy.

Uzyskane zostaną prawidłowe 2% spadki poprzeczne, wzmocniona i uszczelniona nawierzchnia. Szczegółowy zakres prac związanych z budową przedmiotowej drogi zgodnie z przedmiarem robót do wykonania w części kosztorysowej.

4.2. SKRZYŻOWANIA

Na przedmiotowym odcinku ulicy nie występują skrzyżowania przewidziane do korekty.

4.3. ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Nie dotyczy .

4.4. RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywać się będzie poboczem.

4.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne w kierunku od drogi. Sposób odwodnienia nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.

5. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE

Przebieg wysokościowy drogi zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego stanu z jednoczesną korektą (wyrównaniem) spadków podłużnych i poprzecznych.

6. PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Przekrój nawierzchni o spadku dwustronny 2%. Szerokość jezdni mieści się od 3,00 m.

Na budowanym odcinku drogi założono wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem pod odtworzenie warstw konstrukcyjnych przy użyciu nowych materiałów, podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm grubość 20 cm. Warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - gr. 5cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - gr. 5 cm, zabezpieczenie krawędzi nowych warstw bitumicznych przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy. Pobocza o grubości 10 cm wykonane z mieszanki 0-32mm.

7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Podczas prowadzenia robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się prowadzenia istotnych robót rozbiórkowych.

NAWIERZCHNIE DROGOWE

7.1. Kategoria obciążenia ruchem

Ze względu na sporadyczne prowadzenie ruchu pojazdów ciężkich ($L < 12$) przyjęto kategorię obciążenia ruchem jako KRI.

7.2. Rozwiązanie projektowe

➤ Jezdnia

- Podbudowa kruszywo łamane (0/63 mm) gr. 20 cm
- W-wa wiążąca z BA (0-12,8mm) gr. 5cm
- W-wa ścieralna z BA (0-12,8mm) gr. 5cm

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informuję, że przedmiotowe zadanie jest inwestycją, która nie wymaga sporządzania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Powyższe wynika z faktu, że rodzaje robót budowlanych objętych zadaniem nie wchodzi w skład szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wymienionych w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U.2003 Nr 120. 1126.

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji liniowych, których realizacja spowodować może oddziaływanie na środowisko w różnych jego komponentach. Zwykle oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia inwestycji, a jego charakter jest chwilowy, nieciągły, o niewielkim natężeniu, skoncentrowany wyłącznie wzdłuż trasy inwestycji.

Podczas realizacji inwestycji należy:

- właściwie gospodarować odpadami wytworzonymi podczas przebudowy w tym minimalizować ich ilość oraz prowadzić selektywną zbiórkę w szczególnych pojemnikach w warunkach zabezpieczających przed dostępem osób postronnych.

- zastosować środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn i urządzeń,
- roboty zorganizować w sposób minimalizujący ich wpływ na stan powietrza atmosferycznego i uciążliwość hałasową,
- organizować plac budowy i jego zaplecze uwzględniając ochronę powierzchni ziemi w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu,
- wykorzystywać sprzęt sprawny technicznie,
- grunt zanieczyszczony unieszkodliwić zgodnie z ustawą o odpadach,
- teren inwestycji oznakować i zabezpieczyć przed osobami niepożądanymi,
- zastosować urządzenia i technologie przyjazne środowisku,
- po zakończeniu prac teren przyległy przywrócić do stanu pierwotnego.

10. Obszar oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamknie się granicach działki stanowiącej pas drogowy tj. dz. nr ewid. 281, 259, 261, 268, w m-ci Bidziny .



mgr inż. Konrad Gądek
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. SVO/17
do projektowania
w specjalności inżynierskiej drogowej
zawieszony

Wojciechowice, dnia 18.11.2022r

OŚWIADCZENIE

Gmina Wojciechowice oświadcza, że na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r - o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693.t.j.), odstępuje od obowiązku budowy kanału technologicznego o którym mowa w ust. 6, niniejszej ustawy, podczas realizacji zadania pn.: **Przebudowa drogi działka gminna dz. nr ewid. 281, 259, 261, 268 w Bidzinach o łącznej długości 543 mb**, tj.: przebudowywany odcinek drogi nie przekracza 1000 metrów ponadto projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron oraz w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

WÓJT
Szymon Sidor



STAROSTWO POWIATOWE
w OPATOWIE
27-500 Opatów
ul. H. Sienkiewicza 17

Nazwa opracowania: Przebudowa drogi wewnętrznej w Bidzinach dz. ewid. nr 231, 259, 261, 268 o długości 543m	
Adres obiektu: Gmina: WOJCIECHOWICE, Powiat: OPATOWSKI, Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE	
Tytuł rysunku: Przekrój typowy	Inwestor: Gmina Wojciechowice Wojciechowice 50 27-532 Wojciechowice
Nr rys.: 3	Skala: 1:50
Opracował:	UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr 5000069/PBD/17 do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń

mgr inż. Konrad Górecki Data opracowania: 2022r.

**Starostwo Powiatowe
w Opatowie**

27-500 Opatów, ul. Henryka Sienkiewicza 17
NIP 863-145-65-93, Regon 830413930

-22-

Za zgodność z dokumentami
wizencji gruntów i budynków

20 WRZ. 2022

Opatów, dn.

Kopia mapy ewidencyjnej

Obręb: Bidziny

Gmina: Wojciechowice

Powiat: opatowski

Województwo: świętokrzyskie

Skala 1:5000

Z up. Starosty Opatowskiego

Elżbieta Strasen

Inspektor

stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
Wydział Geodezji i Kartografii

**STAROSTWO POWIATOWE
W OPATOWIE**


27-500 Opatów
ul. H. Sienkiewicza 17

załącznik do ogłoszenia

z dnia: 28.11.2022

Z up. Starosty Opatowskiego

Anna Kiszka
Kierownik Wydziału
Budownictwa i Architektury



mgr inż. Konrad Gajda

UPRAWNIENIA SUDOWLANE
nr ew. geod. 6517
op. 01/2017
w szczególności: plany i projekty
planów zagospodarowania



mgr inż. Konrad Gądek

[Signature]
 UDOWLAŃE
 2017
 3) drogowej

1.11s Geoportal krajowy Załadowano

1.084s Geoportal krajowy Załadowano

1.207s Geoportal krajowy Załadowano

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. [Dowiedz się](#) Rozumiem